

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชน
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวชิราลงกริ
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์บริการประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวชิราลงกริ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคา : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2	ส่วนงานที่ 1 : งานปรับปรุงก่อสร้าง								
2.1	งานปรับปรุงหลังคา								
-	งานซ่อมหลังคา เมาท์ริท	15.00	จุด	-	-	-	-	-	
-	งานทำระบบกันซึมรางน้ำ คสล. + ปรับพื้นลาดเอียงไม่ให้รั่วซึม	187.00	ตร.ม.	480.00	120.00	89,760.00	22,440.00	112,200.00	
2.2	งานติดตั้งบันไดลิ้ง								
-	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (3.29kg/m.)	49.35	กก.	30.00	10.00	1,480.50	493.50	1,974.00	
-	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (2.63kg/m.)	23.67	กก.	30.00	10.00	710.10	236.70	946.80	
-	Steel Plate - 100x100x6 mm. (12 แผ่น 0.50 กก./แผ่น)	6.00	กก.	30.00	10.00	180.00	60.00	240.00	
-	พุกเหล็ก M10 L= 0.09 ม.	4.00	ชุด	22.50	-	90.00	-	90.00	
-	งานทาสีกันสนิม (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และ ทาสีจริง 2 เที่ยว)	4.40	ตร.ม.	58.00	35.00	255.20	154.00	409.20	
2.3	งานติดตั้งทางเดิน Walkway และ Lifeline								
-	ทางเดิน Walkway ด้านบนแผ่นเป็นผิวกันลื่น	140.00	ม.	2,000.00	300.00	280,000.00	42,000.00	322,000.00	

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง : ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ (นายธีรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกุหลาบสภา ระยะที่ 2**
 เข้าองค์โครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช**
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารกุหลาบสภา คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์**
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ราวกันตก	140.00	ม.	1,000.00	300.00	140,000.00	42,000.00	182,000.00	
	ราวกันตก ท่อGขนาด 1 1/4" หน้า 2 mm.					-	-	-	
	ติดตั้งเสาสูง 1 เมตร ทุกระยะไม่เกิน 3 เมตร					-	-	-	
	ติดตั้งเสาทุกระยะไม่เกิน 12 เมตรประกอบด้วยราวกลางและราวน					-	-	-	
	ราคารวม Clamp ขั้วยึดลอน					-	-	-	
	ชุดข้อต่อ					-	-	-	
-	ระบบ Lifeline	35.00	ม.	3,600.00		126,000.00	-	126,000.00	
	ชุดยึดปลายสาย Lifeline ทั้งสองด้าน					-	-	-	
	ชุดรับช่วงสาย ติดตั้ง ทุกระยะ 8 เมตร					-	-	-	
	ชุดคล้องสาย Lifeline					-	-	-	
	สายเคเบิลสำหรับเป็นแนวต่อเชื่อมให้กับผู้ใช้งาน					-	-	-	
	ชุดขึงยึดเส้นล่อนหลังคา ประกอบด้วยชุดหมั่นลอนหลังคา					-	-	-	
	สายเคเบิลยึด					-	-	-	
-	ค่าติดตั้ง Lifeline	1.00	พยาง		17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นาย ไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเชิดพงษ์ แห่งหวาย)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายฉัตรชัย บานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารการุณยสถาน ระยะที่ 2**
เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหานครราชบุรี**
สถานที่ก่อสร้าง **อาคารการุณยสถาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหานครราชบุรี**
แบบเลขที่ **แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5**
ที่แบบ มีจำนวน **1 ชุด**
คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.4	งานต่อเติมทางเดินเชื่อมบ่อารุงใต้หลังคา					-	-	-	
-	เสาเหล็กรับแรงดึง เหล็ก □ 75x75x3.2 mm.(7.01kg/m.)	525.75	กก.	30.00	10.00	15,772.50	5,257.50	21,030.00	
-	คานเหล็ก □ 150x75x3.2 mm.(10.78kg/m.)	4,452.14	กก.	30.00	10.00	133,564.20	44,521.40	178,085.60	
-	ตงเหล็ก □ 50x50x2.3 mm.(3.34kg/m.)	618.00	กก.	30.00	10.00	18,540.00	6,180.00	24,720.00	
-	TIE TENNING ROD RB Ø 12 mm.	130.00	กก.	30.00	4.00	3,900.00	520.00	4,420.00	
-	Steel Plate - 100x100x6 mm. (32 แผ่น 0.50 กก./แผ่น)	30.00	กก.	30.00	10.00	900.00	300.00	1,200.00	
-	Steel Plate - 250x250x6 mm. (7 แผ่น 5 กก./แผ่น)	48.00	กก.	30.00	10.00	1,440.00	480.00	1,920.00	
-	L-Bolt 4 - dia12 mm. L=0.50 m.	33.00	ชุด	80.00	-	2,640.00	-	2,640.00	
-	เกลียวแรง ขนาด 12 mm.	14.00	ชุด	235.00	-	3,290.00	-	3,290.00	
-	งานทาสีกันสนิม (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และ ทาสีจริง 2 เที่ยว)	265.00	ตรม.	58.00	30.00	15,370.00	7,950.00	23,320.00	
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง					833,892.50	189,593.10	1,023,485.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพรัตน์ หัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจิตพงษ์ แห่งทราย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายจักรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกุฎยสภา ระยะที่ 2**
เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยวินมัยวิเชียร**
สถานที่ก่อสร้าง **อาคารกุฎยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**
แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**
คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ก่อสร้างงาน (คำนวณในรายการ)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงก่อสร้าง								
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานสถาปัตยกรรมส่วนงานเปลี่ยนห้องสุขาภิบาล								
3.1.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
	(ห้องน้ำชั้น 1 มีห้องน้ำทั้งหมด 6 ตำแหน่ง)								
	งานพื้น								
	F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุโทนสีภายหลัง)	78.00	ตร.ม.	718.00	222.00	56,004.00	17,316.00	73,320.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	78.00	ตร.ม.	95.00	61.00	7,410.00	4,758.00	12,168.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	78.00	ตร.ม.	280.00	40.00	21,840.00	3,120.00	24,960.00	
	งานหลังและคาน้ำ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	80.00	ตร.ม.	307.50	171.00	24,600.00	13,680.00	38,280.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเชิดพงษ์ แพ่งพรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 เจ้าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 แบบเลขที่ 1-4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
L	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ประตู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.00	ชุด	15,900.00	750.00	190,800.00	9,000.00	199,800.00	
M	ผนังกันน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	3,000.00	500.00	12,000.00	2,000.00	14,000.00	
งานผิวผนัง									
W1	ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผนังทาสีใน (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)		ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
W2	ผิวผนัง กระจกเงาขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวเรียบ ขนาดเทียบเท่า	250.00	ตร.ม.	723.00	181.00	180,750.00	45,250.00	226,000.00	
งานประตู - หน้าต่าง									
WD1	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีน้ำตาลแบบงาน	4.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
มีแผ่นพลาสติกสำหรับป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ									
มีพัดลมดูดอากาศแบบตั้งได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด									
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชุด	850.00	180.00	3,400.00	720.00	4,120.00	
WD2	ประตูไม้บานเปิดคู่ ทำสีน้ำตาลแบบงาน	2.00	ชุด	4,200.00	1,260.00	8,400.00	2,520.00	10,920.00	
มีแผ่นพลาสติกสำหรับป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ									
อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจตพงษ์ แห่งทรัพย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารเรียนสภา ระยะที่ 2**
 เจ้าของโครงการ **คณะกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาวชิราลง**
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารเรียนสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**

กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	2.00	ชุด	850.00	180.00	1,700.00	360.00	2,060.00	
	WD3 ประตู ไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	12,500.00	3,750.00	16,250.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งพร้อมมีข้อจับตามแบบ โถง								
	มีโถงสำหรับประตูแบบติดตั้งได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	850.00	180.00	850.00	180.00	1,030.00	
	WD-4 ประตู ไม้บานเลื่อน แบบมีกลีกระบายอากาศ อนุมัติเนียบ	1.00	ชุด	10,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	13,000.00	
	กรอบอนุมัติเนียบติดบานกระจก รางเลื่อนล้อบน								
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
	วงกบอนุมัติเนียบ								
	งานฝ้าเพดาน								
	C-1 ฝ้าเพดานแผ่นใยโพรพรีลที่บาร์ขนาด 0.60x0.60หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น	80.00	ตร.ม.	301.00	52.00	24,080.00	4,160.00	28,240.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเจตพัฒน์ เท่งพราย)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายจักรชัย ขานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกุฎยสภา ระยะที่ 2**
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยวินมัยริราช**
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารกุฎยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	5,800.00	450.00	75,400.00	5,850.00	81,250.00	
-	ฝักราวตัว	13.00	ชุด	2,950.00	-	38,350.00	-	38,350.00	
-	สายน้ำดี สุขภัณฑ์	13.00	ชุด	200.00	-	2,600.00	-	2,600.00	
-	STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	13.00	ชุด	240.00	-	3,120.00	-	3,120.00	
-	อ่างล้างหน้าหรือล้างมือ ชนิดฝังใต้ถันเตอร์	8.00	ชุด	2,695.00	450.00	21,560.00	3,600.00	25,160.00	
-	ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง (แบบ โท)	8.00	ชุด	1,904.00	-	15,232.00	-	15,232.00	
-	สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	8.00	ชุด	336.00	-	2,688.00	-	2,688.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	8.00	ชุด	200.00	-	1,600.00	-	1,600.00	
-	STOP VALVE 1/2"	8.00	ชุด	240.00	-	1,920.00	-	1,920.00	
-	ท่อน้ำทิ้งแบบ ตัว U	8.00	ชุด	856.00	105.00	6,848.00	840.00	7,688.00	
-	กระจกเงา (ตามแบบ) M	1.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	18,500.00	1,850.00	20,350.00	
-	กระจกเงา (ตามแบบ) W	1.00	ชุด	22,500.00	2,250.00	22,500.00	2,250.00	24,750.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ ทัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจตพจน์ แห่งราษฎร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายไตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารศูนย์ศึกษา ระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยนันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ศรีสะเกษ
แบบเลขที่ : 1 ชุด

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
งานทาสี	ผนัง	15.00	ตร.ม.	36.00	30.00	540.00	450.00	990.00	
	ฝ้า	80.00	ตร.ม.	36.00	30.00	2,880.00	2,400.00	5,280.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1					946,423.00	154,341.00	1,100,764.00	
3.1.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
	(ห้องนั่งเล่น 2 มีห้องนั่งทั้งหมด 7 ตึกแถว)								
	งานพื้น								
	F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวพวย (ระบุ โทนสีภายหลัง)	150.00	ตร.ม.	718.00	222.00	107,700.00	33,300.00	141,000.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	150.00	ลบ.ม.	95.00	61.00	14,250.00	9,150.00	23,400.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	150.00	ตร.ม.	280.00	40.00	42,000.00	6,000.00	48,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ : ประธานกรรมการ
(นายไพรัตน์ ทัดเย็น)

ลงชื่อ : กรรมการ
(นายบรรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ : กรรมการ
(นายเชิดพงษ์ เพ่งห่วย)

ลงชื่อ : กรรมการ
(นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารเรียน ๒
เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยบึงนาราง
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียน ๒ คณะพยาบาลศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์
แบบเลขที่ : ๒๕๖๖

แบบ ปร.4 และ ปร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานค้ำยันและผิวหึง								
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	150.00	ตร.ม.	307.50	171.00	46,125.00	25,650.00	71,775.00	
L	ผนังห้องน้ำล้างรูป ประตู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	19.00	ชุด	15,900.00	750.00	302,100.00	14,250.00	316,350.00	
M	ผนังกันส่วรูป	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	งานผิวหึง								
W1	ผนังทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	-	ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
W2	ผิวหึง กระจกเงาขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวเรียบ ขนาดที่ขยับเท่า	350.00	ตร.ม.	723.00	181.00	253,050.00	63,350.00	316,400.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
WD1	ประตูบานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีตามรูปแบบงาน	6.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	75,000.00	22,500.00	97,500.00	
	มีแผ่นพลาสติกหุ้มประตูพร้อมมือจับและลูกบิด								
	มีโซ่ประตูแบบตั้งค้างได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
-	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	6.00	ชุด	850.00	180.00	5,100.00	1,080.00	6,180.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ
(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ :  กรรมการ
(นายบรรพจน์ นิมิตธรรม)

ลงชื่อ :  กรรมการ
(นายจิตพงษ์ แก้วทรัพย์)

ลงชื่อ :  กรรมการ
(นายธีรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์กึ่งอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์กึ่งอาชีวศึกษา
 แบบเลขที่ : 1

แบบ ปร.4 และ ปร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	WD2 ประตูไม้บานเปิด ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	3.00	ชุด	4,200.00	1,260.00	12,600.00	3,780.00	16,380.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งพร้อมมีข้อเสกตามแบบให้								
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
	วงกบไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชุด	850.00	180.00	2,550.00	540.00	3,090.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	C-1 ฝ้าเพดานแผ่นใยปัมเบอร์ที่รับน้ำหนัก 0.60x0.60 มท. ชนิดกันชื้น	150.00	ตร.ม.	301.00	52.00	45,150.00	7,800.00	52,950.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี คัดเลือกตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	17.00	ชุด	5,800.00	450.00	98,600.00	7,650.00	106,250.00	
	- ฟลัชวาล์ว	17.00	ชุด	2,950.00	-	50,150.00	-	50,150.00	
	- สายน้ำดี สุขภัณฑ์	17.00	ชุด	200.00	-	3,400.00	-	3,400.00	
	- STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	17.00	ชุด	240.00	-	4,080.00	-	4,080.00	
	- อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดสังได้ตามเตอร์	15.00	ชุด	2,695.00	450.00	40,425.00	6,750.00	47,175.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ :  กรรมการ
 (นายบรรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ :  (นายเชิดพงษ์ เพ่งห่วย)
 (นายเชิดพงษ์ เพ่งห่วย)

ลงชื่อ :  กรรมการ
 (นายถิรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารเรียน ๒
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียน ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 แบบเลขที่ : ๒

แบบ ปร.4 และ ปร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ก๊อมน้ำดื่มอย่างล้างล้างหน้า ทรงสูง (แบบโปก)	15.00	ชุด	1,904.00	-	28,560.00	-	28,560.00	
-	สเคอย่างล้างล้างหน้า แบบปก	15.00	ชุด	336.00	-	5,040.00	-	5,040.00	
-	สายนํ้าอย่างล้างล้างหน้า	15.00	ชุด	200.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
-	STOP VALVE 1/2"	15.00	ชุด	240.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
-	ท่อนํ้าทั้งแบบ ตัว U	15.00	ชุด	856.00	105.00	12,840.00	1,575.00	14,415.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2 ตร.ม.	3.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	55,500.00	5,550.00	61,050.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2 ตร.ม.	1.00	ชุด	9,500.00	950.00	9,500.00	950.00	10,450.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 5.4 ตร.ม.	1.00	ชุด	22,500.00	2,250.00	22,500.00	2,250.00	24,750.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 1.2 ตร.ม.	2.00	ชุด	1,000.00	100.00	2,000.00	200.00	2,200.00	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งทั้งพื้น ชนิดกันกลิ่น ท่อน้ำเข้าผนัง สแตนเลส	18.00	ชุด	575.00	75.00	10,350.00	1,350.00	11,700.00	
-	ก๊อมนํ้าเสีย คัดผงได้เลานํ้าแบบกันบด	6.00	ชุด	280.00	25.00	1,680.00	150.00	1,830.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดคัดผง	24.00	ชุด	902.00	120.00	21,648.00	2,880.00	24,528.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ : ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)



(นายเชิดพงษ์ เพ่งพ่าย)

ลงชื่อ : กรรมการ

(นายพรพจน์ นิมสุวรรณ)



(นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)

ลงชื่อ : กรรมการ

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารเรียน ๒
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียน ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 แบบเลขที่ : ๒๕๖๖

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนรายการ : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	สายลวดเหล็ก สแตนเลส	17.00	ชุด	560.00	70.00	9,520.00	1,190.00	10,710.00	
-	เครื่องปั๊ม แบบอัตโนมัติ (พลังแรงสูง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ผู้จ้างจัดหา
-	งานทาสีอาคาร ๒ ชั้น	10.00	ตร.ม.	2,500.00	220.00	25,000.00	2,200.00	27,200.00	
-	งานหล่อคอนกรีตอ่างล้างหน้า ค.ส.ล.	10.00	ตร.ม.	3,028.00	392.00	30,280.00	3,920.00	34,200.00	
-	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ชุด	3.00	ชุด	5,500.00	450.00	16,500.00	1,350.00	17,850.00	
-	โถปัสสาวะหญิง	3.00	ชุด	2,950.00	-	8,850.00	-	8,850.00	
-	สายน้ำดี โถปัสสาวะ	3.00	ชุด	200.00	-	600.00	-	600.00	
-	STOP VALVE 1/2" โถปัสสาวะ	3.00	ชุด	240.00	-	720.00	-	720.00	
งานทาสี						-	-	-	
ค้ำ	งานทาสีผนังอาคาร ๑๐๐% ชนิดทาสี (รองพื้น 1 เที่ยว ทาสี 2 เที่ยว) (ปูนเก่า)	25.00	ตร.ม.	36.00	30.00	900.00	750.00	1,650.00	
ค้ำ	งานทาสีผนังอาคาร ๑๐๐% ชนิดทาสี (รองพื้น 1 เที่ยว ทาสี 2 เที่ยว) (ปูนใหม่)	150.00	ตร.ม.	36.00	30.00	5,400.00	4,500.00	9,900.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 2					1,382,268.00	231,615.00	1,613,883.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ : ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ : กรรมการ
 (นายบรรพจน์ นิมิตวรณ)

ลงชื่อ : กรรมการ
 (นายจิตพงษ์ แห่งทราย)

ลงชื่อ : กรรมการ
 (นายจิตรชัย บานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2**
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์**
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์**
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**
 คำขอราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.1.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 (ห้องน้ำชั้น 3 มีห้องนั่งทั้งหมด 4 คับแห่ง)								
	งานพื้น								
	F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุโทนสีภายหลัง)	70.00	ตร.ม.	718.00	222.00	50,260.00	15,540.00	65,800.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	70.00	ลบ.ม.	95.00	61.00	6,650.00	4,270.00	10,920.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	70.00	ตร.ม.	280.00	40.00	19,600.00	2,800.00	22,400.00	
	งานผนังและผิวหลัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	5.00	ตร.ม.	307.50	171.00	1,537.50	855.00	2,392.50	
	L ผนังก่ออิฐฉาบปูนรูป ประตู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.00	ชุด	15,900.00	750.00	190,800.00	9,000.00	199,800.00	
	M ผนังกันสาดรูป	4.00	ชุด	3,000.00	500.00	12,000.00	2,000.00	14,000.00	
	งานผิวหลัง								
	W1 ผนังทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	-	ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
	W2 ผิวฉนวน กระจกเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวเรียบ ขนาดเทียบเท่า	194.00	ตร.ม.	723.00	181.00	140,262.00	35,114.00	175,376.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเชิดพงษ์ แผงทราย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารชุมชนสภา ระยะที่ 2
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารพยาบาลสภา คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการแพทย์
 แบบเลขที่ : 1

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานประติรูป - ผนังต่าง					-	-	-	
	WD1 ประติรูปไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีศระบายอากาศ ทำสีทนทานรูปแบบงาน	4.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
	มีแผ่นเพลสสำหรับติดตั้งพร้อมมือจับสแตนเลสแบบ โฝง								
	มีโคมไฟประติรูปแบบตั้งทั้งได้ และอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด								
	-								
	WD2 ประติรูปไม้บานเปิดคู่ ทำสีทนทานรูปแบบงาน	4.00	ชุด	850.00	180.00	3,400.00	720.00	4,120.00	
	มีแผ่นเพลสสำหรับติดตั้งพร้อมมือจับสแตนเลสแบบ โฝง								
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	3.00	ชุด	4,200.00	1,260.00	12,600.00	3,780.00	16,380.00	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง					-	-	-	
	งานฝ้าเพดาน								
	C-1 ฝ้าเพดานแผ่นใยปรีมอร์คิเบอร์ขนาด 0.60x0.60หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น	70.00	ตร.ม.	301.00	52.00	21,070.00	3,640.00	24,710.00	
	โครงการว่าเหลือวัสดุคงเหลือจะสิดัดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต					-	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเชิดพงษ์ แสงหทัย)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายฉัตรชัย ชานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างปรับปรุงอาคารกลุ่มสภา ระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหินทรวิรุฬ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารกลุ่มสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบ					-	-	-	
-	สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	5,800.00	450.00	58,000.00	4,500.00	62,500.00	
-	พัดรีวาล์ว	10.00	ชุด	2,950.00	-	29,500.00	-	29,500.00	
-	สายน้ำดี สุขภัณฑ์	10.00	ชุด	200.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
-	STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	10.00	ชุด	240.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
-	อ่างล้างหน้าหรือล้างมือ ชนิดฝังได้คานเตอร์	9.00	ชุด	2,695.00	450.00	24,255.00	4,050.00	28,305.00	
-	ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง (แบบ โยโก)	9.00	ชุด	1,904.00	-	17,136.00	-	17,136.00	
-	สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	9.00	ชุด	336.00	-	3,024.00	-	3,024.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	200.00	-	1,800.00	-	1,800.00	
-	STOP VALVE 1/2"	9.00	ชุด	240.00	-	2,160.00	-	2,160.00	
-	ท่อทิ้งแบบ ตัว U	9.00	ชุด	856.00	105.00	7,704.00	945.00	8,649.00	
-	กระจกเงา (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2.7 ตร.ม.	2.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	37,000.00	3,700.00	40,700.00	
-	กระจกเงา (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2 ตร.ม.	1.00	ชุด	9,500.00	950.00	9,500.00	950.00	10,450.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเชิดพงษ์ พงษ์ทรัพย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายไตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ศรีสะเกษ
แบบเลขที่ : 1

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 1.2 ตร.ม.	1.00	ชุด	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,100.00	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น ท่อน้ำเข้าห้อง สแตนเลส	11.00	ชุด	575.00	75.00	6,325.00	825.00	7,150.00	
-	ก๊อมน้ำดับ ติดผนัง ไดคัทเตอร์ แบบกันน้ำ	4.00	ชุด	280.00	25.00	1,120.00	100.00	1,220.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	14.00	ชุด	902.00	120.00	12,628.00	1,680.00	14,308.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	10.00	ชุด	560.00	70.00	5,600.00	700.00	6,300.00	
-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (พลังแรงสูง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ผู้ว่าจ้างจัดหา
-	งานทาสีเพดานห้อง หินแกรนิต	6.00	ตร.ม.	2,500.00	220.00	15,000.00	1,320.00	16,320.00	
-	งานหล่อเพดานห้องอ่างล้างหน้า ค.ส.ล.	6.00	ตร.ม.	3,028.00	392.00	18,168.00	2,352.00	20,520.00	
-	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	5,500.00	450.00	27,500.00	2,250.00	29,750.00	
-	ฟลิววาล์วโถปัสสาวะ	5.00	ชุด	2,950.00	-	14,750.00	-	14,750.00	
-	สายน้ำดี โถปัสสาวะ	5.00	ชุด	200.00	-	1,000.00	-	1,000.00	
-	STOP VALVE 1/2" โถปัสสาวะ	5.00	ชุด	240.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ : ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ : กรรมการ

(นายบรรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ : กรรมการ

(นายเชิดพงษ์ แพ่งพรวาย)

ลงชื่อ : กรรมการ

(นายฉัตรชัย ขานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกุหลาบสภา ระยะที่ 2**
 เข้าองค์โครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหินทรพิริราช**
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารกุหลาบสภา คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์**
 แบบลจที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	งานที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานที่									
	คณัง	งานหาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น เที่ยวทาจิงเที่ยว) (ปูนเก่า)	15.00	ตร.ม.	36.00	30.00	540.00	450.00	990.00	
	ค้ำ	งานหาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น เที่ยวทาจิงเที่ยว) (ปูนใหม่)	70.00	ตร.ม.	36.00	30.00	2,520.00	2,100.00	4,620.00	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3					812,559.50	119,281.00	931,840.50	
3.1.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4									
	(ห้องนำชั้น 4 มีห้องนั่งทั้งหมด 2 ตำแหน่ง)									
	งานพื้น									
	F-1	พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุโทนสีภายหลัง)	95.00	ตร.ม.	718.00	222.00	68,210.00	21,090.00	89,300.00	
	-	ปูนทรายปรับระดับ	95.00	ลบ.ม.	95.00	61.00	9,025.00	5,795.00	14,820.00	
	-	Self leveling ปรับระดับ	95.00	ตร.ม.	280.00	40.00	26,600.00	3,800.00	30,400.00	

คณะกรรมการกำหนดค่ากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายบรรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเชิดพงษ์ แห่งทราย)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายจิตรชัย ยานักกัล)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปรึมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารประชุมสภา ระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารประชุมสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
แบบลขที่ :

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานผนังและฉนวนผนัง					-	-	-	
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	5.00	ตร.ม.	307.50	171.00	1,537.50	855.00	2,392.50	
L	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ประดู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.00	ชุด	15,900.00	750.00	190,800.00	9,000.00	199,800.00	
M	ผนังกันส้วสำเร็จรูป	4.00	ชุด	3,000.00	500.00	12,000.00	2,000.00	14,000.00	
	งานฉนวนผนัง					-	-	-	
W1	ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)		ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
W2	ฉนวนฉนวนกันความร้อนชนิด หนา 0.30x0.60 ม. ผิวเรียบ ขนาดเทียบเท่า	250.00	ตร.ม.	723.00	181.00	180,750.00	45,250.00	226,000.00	
	งานประดู - หน้าต่าง					-	-	-	
WD1	ประดู ไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีศระบายอากาศ ทำสีทนตามรูปแบบงาน	4.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับยึดพร้อมมือจับสแกนสแนแบบโฝง								
	มีโซคัฟประดูแบบต้งก้างได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
-	วางบ่ไม่เื้อเจ้ง	4.00	ชุด	850.00	180.00	3,400.00	720.00	4,120.00	

คณะกรรมการกำหนดกลาง
ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเจตพจน์ พ่วงห่วย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถิรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกุฎยสภา ระยะที่ 2**
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์การุญย์ มหาวิทยาลัยมหินทรพิราช**
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารการุญยสภา คณะพยาบาลศาสตร์การุญย์**
 แบบลตที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**
 กำหนดราคาลดลง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
WD2	ประตูปานไม้บานเปิดคู่ ทำสีพื้นตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	4,200.00	1,260.00	8,400.00	2,520.00	10,920.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับดึงพร้อมมือจับสแตนเลสแบบโค้ง					-	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งครบชุด					-	-	-	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง	2.00	ชุด	850.00	180.00	1,700.00	360.00	2,060.00	
WD4	ประตูปานไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีเกล็ดระบายนอากาศ ทำสีพื้นตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	12,500.00	3,750.00	16,250.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับดึงพร้อมมือจับสแตนเลสแบบโค้ง								
	มีโซลิตีพร้อมประตูปานไม้เนื้อแข็ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งครบชุด								
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	850.00	180.00	850.00	180.00	1,030.00	
AD-1	ประตูดูภูมิเียนบานเลื่อน แบบมีเกล็ดระบายนอากาศ อลูมิเนียม	1.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	
	กรอบอลูมิเนียมติดบานกระจก รางเลื่อนด้านบน						-	-	
	อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งครบชุด						-	-	
	วงกบอลูมิเนียม						-	-	
งานฝ้าเพดาน							-	-	
C-1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาด 0.60x0.60หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	95.00	ตร.ม.	301.00	52.00	28,595.00	4,940.00	33,535.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต					-	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคาลดลง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเชิดพงษ์ แห่งหวาย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวชิราลงาม
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
 แบบเลขที่ : 1

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบ								
-	สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	5,800.00	450.00	69,600.00	5,400.00	75,000.00	
-	ฟลัชวาล์ว	12.00	ชุด	2,950.00	-	35,400.00	-	35,400.00	
-	สายน้ำดี สุขภัณฑ์	12.00	ชุด	200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
-	STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	12.00	ชุด	240.00	-	2,880.00	-	2,880.00	
-	อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดฝังได้คานเตอร์	10.00	ชุด	2,695.00	450.00	26,950.00	4,500.00	31,450.00	
-	ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง (แบบ โท)	10.00	ชุด	1,904.00	-	19,040.00	-	19,040.00	
-	สะดืออ่างล้างหน้า แบบปกติ	10.00	ชุด	336.00	-	3,360.00	-	3,360.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	200.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
-	STOP VALVE 1/2"	10.00	ชุด	240.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
-	ท่อน้ำทิ้งแบบ ตัว U	10.00	ชุด	856.00	105.00	8,560.00	1,050.00	9,610.00	
-	กระจกเงา (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2.7 ตร.ม.	3.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	55,500.00	5,550.00	61,050.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ : ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ : กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ : กรรมการ
 (นายเจตพัฒน์ แห่งทราย)

ลงชื่อ : กรรมการ
 (นายถิรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกฤษฎาสภา ระยะที่ 2**
เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยวินมัยนครราชสีมา**
สถานที่ก่อสร้าง **อาคารกฤษฎาสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**
แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**
กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2 ตร.ม.	1.00	ชุด	9,500.00	950.00	9,500.00	950.00	10,450.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 1.2 ตร.ม.	1.00	ชุด	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,100.00	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันลื่น ท่อน้ำเข้าห้อง สแตนเลส	10.00	ชุด	575.00	75.00	5,750.00	750.00	6,500.00	
-	ก๊อกล้ำเตียง คิดค่างได้คานเตอร์ แบบก้านไม้	6.00	ชุด	280.00	25.00	1,680.00	150.00	1,830.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	17.00	ชุด	902.00	120.00	15,334.00	2,040.00	17,374.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	12.00	ชุด	560.00	70.00	6,720.00	840.00	7,560.00	
-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (พลังแรงสูง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ผู้ว่าจ้างจัดหา
-	งานทาสีคานเตอร์ หินแกรนิต	6.50	ตร.ม.	2,500.00	220.00	16,250.00	1,430.00	17,680.00	
-	งานหล่อคานเตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล.	6.50	ตร.ม.	3,028.00	392.00	19,682.00	2,548.00	22,230.00	
-	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	5,500.00	450.00	27,500.00	2,250.00	29,750.00	
-	พัดแขวนโถปัสสาวะ	5.00	ชุด	2,950.00	-	14,750.00	-	14,750.00	
-	สายน้ำดี โถปัสสาวะ	5.00	ชุด	200.00	-	1,000.00	-	1,000.00	
-	STOP VALVE 1/2" โถปัสสาวะ	5.00	ชุด	240.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเจตพงษ์ แห่งราษฎร์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมัครชัย ชานศักดิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อนสร้าง จัดปรับปรุงอาคารกรรณธศภา ระยะที่ 2
 เข้าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหามหิทธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรรณธศภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5
ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
จำนวนราคากลาง
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานทาสี								
	ผนัง งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทาปูน (รองพื้น เที่ยวทาจิง2เทียว) (ปูนเก่า)	15.00	ตร.ม.	36.00	30.00	540.00	450.00	990.00	
	ฝ้า งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทาปูน (รองพื้น เที่ยวทาจิง2เทียว) (ปูนใหม่)	95.00	ตร.ม.	36.00	30.00	3,420.00	2,850.00	6,270.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 4					958,783.50	149,718.00	1,108,501.50	
3.1.5	งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 5								
	(ห้องน้ำชั้น 5 มีห้องน้ำทั้งหมด 2 ตำแหน่ง)								
	งานพื้น								
	F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิต โด้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุ โทนสีภายหลัง)	41.00	ตร.ม.	718.00	222.00	29,438.00	9,102.00	38,540.00	
	- ปูนทรายปรีระดับ	41.00	ลบ.ม.	95.00	61.00	3,895.00	2,501.00	6,396.00	
	- Self leveling ปรีระดับ	41.00	ตร.ม.	280.00	40.00	11,480.00	1,640.00	13,120.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายจิตพงษ์ เพ่งห่วย)

(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

นางสาว..... กรรมการ

(นายวัชรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารวิทยุสภา ระยะที่ 2
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์เทิดทูนคุณพระมหาวีรยาลัยมณฑลราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารวิทยุสภา คณะพยาบาลศาสตร์เทิดทูนคุณพระ
 แบบเลขที่ : 2

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานผนังและผิวผนัง					-	-	-	
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	25.00	ตร.ม.	307.50	171.00	7,687.50	4,275.00	11,962.50	
L	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ประดู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	9.00	ชุด	15,900.00	750.00	143,100.00	6,750.00	149,850.00	
M	ผนังกันส้วสำเร็จรูป	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	งานผิวผนัง					-	-	-	
W1	ผนังทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)		ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
W2	ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม. สีเรียบ ขนาดเทียบเท่า	190.00	ตร.ม.	723.00	181.00	137,370.00	34,390.00	171,760.00	
	งานประดู - หน้าต่าง					-	-	-	
WD1	ประดูไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลักระบานอากาศ ทำสีน้ำตาลรูปแบบงาน	4.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับมือจับสเตนเลสแบบโค้ง								
	มีโซลิตประดูแบบตั้งกึ่งได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
-	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชุด	850.00	180.00	3,400.00	720.00	4,120.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายบรรพจน์ นิมิตธรรม)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเจตพจน์ แห่งพราย)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายธีรชัย ชานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างปรับปรุงอาคารชุมชนสภา ระยะที่ 2
 เจ้าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
WD2	ประตูไม้บานเปิดคู่ ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	4,200.00	1,260.00	4,200.00	1,260.00	5,460.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งหรือมีข้อเสียด้านหลัง					-	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด					-	-	-	
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	850.00	180.00	850.00	180.00	1,030.00	
WD4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	12,500.00	3,750.00	16,250.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งหรือมีข้อเสียด้านหลัง								
	มีโซลิต์ประตูแบบตั้งข้างได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
-	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	850.00	180.00	850.00	180.00	1,030.00	
AD-1	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน แบบมีกลีกระบายอากาศ อลูมิเนียม	1.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	
	กรอบอลูมิเนียมติดบานกระจก รางเลื่อนล้อ								
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
	วงกบอลูมิเนียม								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเจตพงษ์ แสงหรั่ง)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายบรรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายฉัตรชัย บานัสศักดิ์)