

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารเรียนสภา ระยะที่ 2**  
เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์ มหาวิทยาลัยวินมุนทสิราช**  
สถานที่ก่อสร้าง **อาคารเรียนสภา คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุณย์**  
แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**

กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานเผื่อทาน					-	-	-	
	C-1 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.60x0.60หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น	52.00	ตร.ม.	301.00	52.00	15,652.00	2,704.00	18,356.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต					-	-	-	
	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ					-	-	-	
	- สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	5,800.00	450.00	34,800.00	2,700.00	37,500.00	
	- ฟลัชวาล์ว	6.00	ชุด	2,950.00	-	17,700.00	-	17,700.00	
	- สายน้ำดี สุขภัณฑ์	6.00	ชุด	200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	- STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	6.00	ชุด	240.00	-	1,440.00	-	1,440.00	
	- อ่างล้างหน้าหรือล้างมือ ชนิดฝังได้เคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,695.00	450.00	16,170.00	2,700.00	18,870.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง (แบบ โท)	6.00	ชุด	1,904.00	-	11,424.00	-	11,424.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	6.00	ชุด	336.00	-	2,016.00	-	2,016.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	- STOP VALVE 1/2"	6.00	ชุด	240.00	-	1,440.00	-	1,440.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ ตัว U	6.00	ชุด	856.00	105.00	5,136.00	630.00	5,766.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายวรรณ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายจิตพงษ์ แห่งห้วย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายถิรชัย ยานลัทธิ)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารสุขุณสถาน ระยะที่ 2**  
เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวชิราลงกูม**  
สถานที่ก่อสร้าง **อาคารสุขุณสถาน คณะพยาบาลศาสตร์ กอองการุณย์**  
แบบลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กันวนรากลากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ลิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระจกเงา (ตามแบบ) ปรอมาย ขนาด 2.7 ตร.ม.	5.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	92,500.00	9,250.00	101,750.00	
-	กระจกเงา (ตามแบบ) ปรอมาย ขนาด 2 ตร.ม.	2.00	ชุด	9,500.00	950.00	19,000.00	1,900.00	20,900.00	
-	กระจกเงา (ตามแบบ) ปรอมาย ขนาด 1.2 ตร.ม.	-	ชุด	1,000.00	100.00	-	-	-	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น ท่อน้ำเข้าหนึ่ง สดคนเลส	6.00	ชุด	575.00	75.00	3,450.00	450.00	3,900.00	
-	ก๊อมน้ำเตย ดัดคนึงได้คานเตอร์ แบบกันน้ำบด	4.00	ชุด	280.00	25.00	1,120.00	100.00	1,220.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	10.00	ชุด	902.00	120.00	9,020.00	1,200.00	10,220.00	
-	สายลึคชำระ สดคนเลส	6.00	ชุด	560.00	70.00	3,360.00	420.00	3,780.00	ผู้ว่าจ้างจัดหา
-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (พลังแรงสูง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	งานทอปลานเตอร์ หินแกรนิต	3.60	ตร.ม.	2,500.00	220.00	9,000.00	792.00	9,792.00	
-	งานหล่อคานเตอร์อ่างล้างหน้า ก.ส.อ.	3.60	ตร.ม.	3,028.00	392.00	10,900.80	1,411.20	12,312.00	
-	โปลีสาวะราย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,500.00	450.00	11,000.00	900.00	11,900.00	
-	ปลัคควาล์ว โปลีสาวะ	2.00	ชุด	2,950.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
-	สายน้ำดี โปลีสาวะ	2.00	ชุด	200.00	-	400.00	-	400.00	
-	STOP VALVE 1/2" โปลีสาวะ	2.00	ชุด	240.00	-	480.00	-	480.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายบรรพจน์ นุ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายเชิดพงษ์ เพ่งห่วย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายดิศรัช ยานลักค)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกุหลาบสภา ระยะที่ 2**  
 เจ้าของโครงการ **คณะกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหานครราชบุรี**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารกุหลาบสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**  
 แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**  
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานที่ได้								
	ผนัง งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น เที่ยวทาสีเขียว) (ปูนเก่า)	25.00	ตร.ม.	36.00	30.00	900.00	750.00	1,650.00	
	ฝ้า งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น เที่ยวทาสีเขียว) (ปูนใหม่)	52.00	ตร.ม.	36.00	30.00	1,872.00	1,560.00	3,432.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 5					699,851.30	111,815.20	811,666.50	
3.1.6	งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 6								
	(ห้องน้ำชั้น 6 มีห้องนั่งเล่น 1 ตำแหน่ง)								
	งานพื้น								
	F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุโทนสีภายหลัง)	30.00	ตร.ม.	718.00	222.00	21,540.00	6,660.00	28,200.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	95.00	61.00	2,850.00	1,830.00	4,680.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	30.00	ตร.ม.	280.00	40.00	8,400.00	1,200.00	9,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจิตพงษ์ เพ่งห่วย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจิตรชัย ขานแก้ว)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารเกษตรสภา ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุญย์ มหาวิทยาลัยมหินทรวิราช  
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเกษตรสภา คณะพยาบาลศาสตร์ก่อการุญย์  
 แบบลจที่ :

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด  
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานผนังและผิวผนัง					-	-	-	
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	5.00	ตร.ม.	307.50	171.00	1,537.50	855.00	2,392.50	
L	ผนังห้องน้ำสำหรับรูป ประดู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	ชุด	15,900.00	750.00	79,500.00	3,750.00	83,250.00	
M	ผนังกันสาดรูป	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	งานผิวผนัง					-	-	-	
W1	ผนังทาสีน้ำอะคลิลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)		ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
W2	ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวเรียบ ขนาดเทียบเท่า	130.00	ตร.ม.	723.00	181.00	93,990.00	23,530.00	117,520.00	
	งานประดู - หน้าต่าง					-	-	-	
WD1	ประดู ไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีฟันตามรูปแบบงาน มีแผ่นพลาสติกสำหรับดึงพร้อมมือจับสแตนเลสแบบโค้ง	2.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	25,000.00	7,500.00	32,500.00	
	มีโซลิตประดูแบบดัดโค้งได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	2.00	ชุด	850.00	180.00	1,700.00	360.00	2,060.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ :  กรรมการ

(นายพรพล นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ :  กรรมการ

(นายเชิดพงษ์ แห่งห้วย)

ลงชื่อ :  กรรมการ

(นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)



แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ บริวณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 เจ้าองค์การ  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 แบบเลขที่

จำนวน มีจำนวน 1 ชุด  
 เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
WD2	ประตูไม้บานเปิดคู่ ทำสีตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	4,200.00	1,260.00	4,200.00	1,260.00	5,460.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งพร้อมข้อเสกแบบโค้ง					-	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด					-	-	-	
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	850.00	180.00	850.00	180.00	1,030.00	
WD4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีตามรูปแบบงาน	-	ชุด	12,500.00	3,750.00	-	-	-	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งพร้อมข้อเสกแบบโค้ง								
	มีรีดอัพประตูแบบดึงข้างได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	-	ชุด	850.00	180.00	-	-	-	
AD-1	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน แบบมีกลีกระบายอากาศ อลูมิเนียม	-	ชุด	12,000.00	3,600.00	-	-	-	
	กรอบอลูมิเนียมติดบานกระจก รางเลื่อนล้อบน								
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
	วงกบอลูมิเนียม								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ หัตถ์เย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายบรรพจน์ นันสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจิตพงษ์ แห่งห้วย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจรัสชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ระยะที่ 2**  
เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราช**  
สถานที่ก่อสร้าง **อาคารอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**  
แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**  
กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานเผื่อทดแทน					-	-	-	
	C-1 คือเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดที่บาร์ขนาด 0.60x0.60หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	30.00	ตร.ม.	301.00	52.00	9,030.00	1,560.00	10,590.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี คัดตังตามมาตรฐานผู้ผลิต					-	-	-	
	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ					-	-	-	
	- สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	5,800.00	450.00	23,200.00	1,800.00	25,000.00	
	- ฟลักราวล์	4.00	ชุด	2,950.00	-	11,800.00	-	11,800.00	
	- สายน้ำดี สุขภัณฑ์	4.00	ชุด	200.00	-	800.00	-	800.00	
	- STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	4.00	ชุด	240.00	-	960.00	-	960.00	
	- อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดฝังได้เตาเตอร์	4.00	ชุด	2,695.00	450.00	10,780.00	1,800.00	12,580.00	
	- ก๊อกน้ำด้วยอ่างล้างหน้า ทรงสูง (แบบ โยค)	4.00	ชุด	1,904.00	-	7,616.00	-	7,616.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	4.00	ชุด	336.00	-	1,344.00	-	1,344.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	200.00	-	800.00	-	800.00	
	- STOP VALVE 1/2"	4.00	ชุด	240.00	-	960.00	-	960.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ ตัว U	4.00	ชุด	856.00	105.00	3,424.00	420.00	3,844.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเจตพจน์ เพ่งพรวาย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายจิตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2**  
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวชิราลงาม**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวชิราลงาม**  
 แบบฉบับ **แบบฉบับที่ 2**

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**  
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2.7 ตร.ม.	1.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	18,500.00	1,850.00	20,350.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2 ตร.ม.	1.00	ชุด	9,500.00	950.00	9,500.00	950.00	10,450.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 1.2 ตร.ม.	-	ชุด	1,000.00	100.00	-	-	-	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันลื่น ท่อน้ำเซรามิก สแตนเลส	4.00	ชุด	575.00	75.00	2,300.00	300.00	2,600.00	
-	ก๊อกน้ำเดี่ยว ติดผนังได้เคาน์เตอร์ แบบก้านปิด	2.00	ชุด	280.00	25.00	560.00	50.00	610.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	7.00	ชุด	902.00	120.00	6,314.00	840.00	7,154.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	4.00	ชุด	560.00	70.00	2,240.00	280.00	2,520.00	
-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (หลังแรงสูง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ผู้ว่าจ้างจัดหา
-	งานทาสีปูนดำ พื้นแกรนิต	2.00	ตร.ม.	2,500.00	220.00	5,000.00	440.00	5,440.00	
-	งานหล่อคอนกรีตอ่างล้างหน้า ค.ส.ล.	2.00	ตร.ม.	3,028.00	392.00	6,056.00	784.00	6,840.00	
-	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,500.00	450.00	11,000.00	900.00	11,900.00	
-	พัดลมส้วโถปัสสาวะ	2.00	ชุด	2,950.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
-	สายน้ำดี โถปัสสาวะ	2.00	ชุด	200.00	-	400.00	-	400.00	
-	STOP VALVE 1/2" โถปัสสาวะ	2.00	ชุด	240.00	-	480.00	-	480.00	

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ หัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพรพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเจตพจน์ เพ่งห่วย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายจักรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2**  
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2**  
 แบบลดจกั

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**  
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานทาสี								
	ผนัง งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น เที่ยวาทจริงเขียว) (ปูนเก่า)	15.00	ตร.ม.	36.00	30.00	540.00	450.00	990.00	
	ฝ้า งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น เที่ยวาทจริงเขียว) (ปูนใหม่)	30.00	ตร.ม.	36.00	30.00	1,080.00	900.00	1,980.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 6					386,151.50	61,449.00	447,600.50	
3.1.7	งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 7								
	(ห้องน้ำชั้น 7 มีห้องน้ำทั้งหมด 1 ตำแหน่ง)								
	งานพื้น								
	F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุ โทนสีภายหลัง)	21.00	ตร.ม.	718.00	222.00	15,078.00	4,662.00	19,740.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	21.00	ลบ.ม.	95.00	61.00	1,995.00	1,281.00	3,276.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	21.00	ตร.ม.	280.00	40.00	5,880.00	840.00	6,720.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายพรพงษ์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจิตพงษ์ แท่งหวาย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจักรชัย ยานศักดิ์)



แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารกาฤษฎสภา ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหินทรวิราช  
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารกาฤษฎสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
 แบบดจที่ :

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด  
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานผนังและผิวผนัง					-	-	-	
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) งานปูเรียบ ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	5.00	ตร.ม.	307.50	171.00	1,537.50	855.00	2,392.50	
L	ผนังห้องน้ำเสีรื้อรูป ประดู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	15,900.00	750.00	63,600.00	3,000.00	66,600.00	
M	ผนังกันส้านรื้อรูป	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	งานผิวผนัง					-	-	-	
W1	ผนังทาสีน้ำอะคลิลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)		ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
W2	ผิวผนัง กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวเรียบ ขนาดเทียบเท่า	140.00	ตร.ม.	723.00	181.00	101,220.00	25,340.00	126,560.00	
	งานประดู - ผนังต่าง					-	-	-	
WD1	ประดู ไม้บานเกิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีพ่นตามรูปแบบงาน	3.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	37,500.00	11,250.00	48,750.00	
	มีแผ่นพลาสติกหุ้มรับดึงพร้อมมือจับสแตนเลสแบบโค้ง								
	มีโซลัดประดูแบบตังค้างได้ และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งครบชุด								
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชุด	850.00	180.00	2,550.00	540.00	3,090.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายบรรพต นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายเชิดพงษ์ เพ่งห่วย)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายธีรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ข้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ระยะที่ 2  
เจ้าของโครงการ    คณะพยาบาลศาสตร์ศึกษารุณย์ มหาวิทยาลัยวชิราวุธ  
สถานที่ก่อสร้าง    อาคารอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ศึกษารุณย์  
แบบเลขที่      

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5    ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด  
กำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
WD2	ประตูไม้บานเปิดคู่ ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	-	ชุด	4,200.00	1,260.00	-	-	-	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งพร้อมจ๊อบสแตนเลสแบบโค้ง					-	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด					-	-	-	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง	-	ชุด	850.00	180.00	-	-	-	
WD4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	-	ชุด	12,500.00	3,750.00	-	-	-	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับติดตั้งพร้อมจ๊อบสแตนเลสแบบโค้ง					-	-	-	
	มีโช๊คอัพประตูแบบดัดโค้งได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด					-	-	-	
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	-	ชุด	850.00	180.00	-	-	-	
AD-1	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน แบบมีกลีกระบายอากาศ อลูมิเนียม	-	ชุด	12,000.00	3,600.00	-	-	-	
	กรอบอลูมิเนียมติดบานกระจก รางเลื่อนล้อบน					-	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด					-	-	-	
	วงกบอลูมิเนียม					-	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายจิตพงษ์ แท่งพ่าย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายธีรชัย บานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างปรับปรุงอาคารการุณยสถาน ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหามุนีมหาวิหาร  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารการุณยสถาน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  
 แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสีพื้นตาม					-	-	-	
	C-1 พื้นตามแผ่นยิปซัมบอร์ดที่รับน้ำหนัก 0.60x0.60หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น	21.00	ตร.ม.	301.00	52.00	6,321.00	1,092.00	7,413.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี คัดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต					-	-	-	
	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ					-	-	-	
	- สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	5,800.00	450.00	17,400.00	1,350.00	18,750.00	
	- พลิ้วราลั่ว	3.00	ชุด	2,950.00	-	8,850.00	-	8,850.00	
	- สายน้ำดี สุขภัณฑ์	3.00	ชุด	200.00	-	600.00	-	600.00	
	- STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	3.00	ชุด	240.00	-	720.00	-	720.00	
	- อ่างล้างหน้าหรือล้างมือ ชนิดสิ้งได้เคาน์เตอร์	3.00	ชุด	2,695.00	450.00	8,085.00	1,350.00	9,435.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง (แบบ โยก)	3.00	ชุด	1,904.00	-	5,712.00	-	5,712.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	3.00	ชุด	336.00	-	1,008.00	-	1,008.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	200.00	-	600.00	-	600.00	
	- STOP VALVE 1/2"	3.00	ชุด	240.00	-	720.00	-	720.00	
	- ท่อน้ำทิ้งแบบ ตัว U	3.00	ชุด	856.00	105.00	2,568.00	315.00	2,883.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายพรรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายเจตพจน์ แห่งราษฎร์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายเจตพจน์ แห่งราษฎร์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด ระยะเวลา 2**  
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารหอสมุด คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**  
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**

กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2.7 ตร.ม.	3.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	55,500.00	5,550.00	61,050.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2 ตร.ม.	-	ชุด	9,500.00	950.00	-	-	-	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 1.2 ตร.ม.	-	ชุด	1,000.00	100.00	-	-	-	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น ท่อน้ำเข้าหนึ่ง สแตนเลส	6.00	ชุด	575.00	75.00	3,450.00	450.00	3,900.00	
-	ก๊อกน้ำเดี่ยว ติดผนังได้เตาเตอร์ แบบกันน้ำบิด	3.00	ชุด	280.00	120.00	840.00	360.00	1,200.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	6.00	ชุด	902.00	120.00	5,412.00	720.00	6,132.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	3.00	ชุด	560.00	70.00	1,680.00	210.00	1,890.00	
-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (พลังแรงสูง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ผู้ว่าจ้างจัดหา
-	งานท้อปแลนด์เตอร์ หินแกรนิต	3.60	ตร.ม.	2,500.00	220.00	9,000.00	792.00	9,792.00	
-	งานหล่อแลนด์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล.	3.60	ตร.ม.	3,028.00	392.00	10,900.80	1,411.20	12,312.00	
-	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ชุด	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
-	ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	2,950.00	-	2,950.00	-	2,950.00	
-	สายน้ำดี โถปัสสาวะ	1.00	ชุด	200.00	-	200.00	-	200.00	
-	STOP VALVE 1/2" โถปัสสาวะ	1.00	ชุด	240.00	-	240.00	-	240.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ

..... กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเจ็ดพงษ์ แห่งราษฎร์)

ลงชื่อ

..... กรรมการ

(นายถิรชัย ยานศักดิ์)



แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารกายยสภา ระยะที่ 2**  
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหามุนีมหาธิราช**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารกายยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์**  
 แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ทีแบบ มีจำนวน 1 ชุด**  
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานทาสี					-	-	-	
	ผนัง งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น เที่ยวทากจริง2เทียว) (ปูนเก่า)	15.00	ตร.ม.	36.00	30.00	540.00	450.00	990.00	
	ฝ้า งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น เที่ยวทากจริง2เทียว) (ปูนใหม่)	21.00	ตร.ม.	36.00	30.00	756.00	630.00	1,386.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7					381,913.30	63,398.20	445,311.50	
3.1.8	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7A								
	(ห้องน้ำชั้น 7A มีห้องนี้ทั้งหมด 1 ตำแหน่ง)								
	งานพื้น								
	F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุโทนสีภายหลัง)	10.00	ตร.ม.	718.00	222.00	7,180.00	2,220.00	9,400.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	95.00	61.00	950.00	610.00	1,560.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	10.00	ตร.ม.	280.00	40.00	2,800.00	400.00	3,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายเชิดพงษ์ แพ่งพราย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจิตรชัย ขานศักดิ์)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารเรียนสงขลา ระยะที่ 2**  
 เข้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ถ้ำเขาคูญ มหาวชิราลงนามบริหาร**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารเรียนสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ถ้ำเขาคูญ**  
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ทีแนบ มีจำนวน 1 ชุด**  
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานผนังและผิวหนึ่ง					-	-	-	
-	ผนังก่ออิฐบุปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ตามปื้นเรียบ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	5.00	ตร.ม.	307.50	171.00	1,537.50	855.00	2,392.50	
L	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ประดู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	15,900.00	750.00	31,800.00	1,500.00	33,300.00	
M	ผนังกันส่าเร็จรูป	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	งานผิวหนึ่ง					-	-	-	
W1	ผนังทาสีเอนกิลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)		ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
W2	ผิวหนึ่ง กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม. ผิวเรียบ ขนาดเทียบเท่า	50.00	ตร.ม.	723.00	181.00	36,150.00	9,050.00	45,200.00	
	งานประดู - หนึ่งต่าง					-	-	-	
WD1	ประดูไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลลระบายอากาศ ทำสีพ่นตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	12,500.00	3,750.00	25,000.00	7,500.00	32,500.00	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับดึงพร้อมมือจับสแตนเลสแบบโค้ง								
	มีโซคัประดูแบบดั่งข้าง ได้ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด								
-	วงกบไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชุด	850.00	180.00	2,550.00	540.00	3,090.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายพรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายเจตพงษ์ แห่งราษฎร์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจักรชัย ยานเสกส์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามุนี  
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  
 แบบแสดงที่ : 1 ชุด

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5

ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
WD2	ประตูไม้บานเปิดคู่ ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	-	ชุด	4,200.00	1,260.00	-	-	-	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับป้องกันสิ่งสกปรกตามแบบ โฉง					-	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งครบชุด					-	-	-	
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	-	ชุด	850.00	180.00	-	-	-	
WD4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว แบบมีกลีกระบายอากาศ ทำสีทึบตามรูปแบบงาน	-	ชุด	12,500.00	3,750.00	-	-	-	
	มีแผ่นพลาสติกสำหรับป้องกันสิ่งสกปรกตามแบบ โฉง					-	-	-	
	มีโซลิตีประตูแบบดัดโค้งได้ และอุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งครบชุด					-	-	-	
-	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง	-	ชุด	850.00	180.00	-	-	-	
AD-1	ประตูชุดไม้เนื้อบานเลื่อน แบบมีกลีกระบายอากาศ อนุมัติเนียม	-	ชุด	12,000.00	3,600.00	-	-	-	
	กรอบชุดไม้เนื้อบานกระจก รางเลื่อนเลื่อน					-	-	-	
	อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งครบชุด					-	-	-	
	วงกบชุดไม้เนื้อ					-	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... (นายพรพจน์ นิมสุวรรณ)

..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... (นายเชิดพงษ์ แห่งทรัพย์)

..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... (นายจิตรชัย ขานศักดิ์)

..... กรรมการ

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างปรับปรุงอาคารกุหลาบสภา ระยะที่ 2**  
 เจ้าของโครงการ : **คณะพยาบาลศาสตร์การุญณ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช**  
 สถานที่ก่อสร้าง : **อาคารการุญสภา คณะพยาบาลศาสตร์การุญณ์**  
 แบบเลขที่ :

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**

กำหนดราคากลาง : **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานฝ้าเพดาน								
	C-1 ฝ้าเพดานแผ่นใยซีเมนต์บอร์ดที่บริเวณ 0.60x0.60 หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น	12.00	ตร.ม.	301.00	52.00	3,612.00	624.00	4,236.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,800.00	450.00	11,600.00	900.00	12,500.00	
	- ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	2,950.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
	- สายน้ำดี สุขภัณฑ์	2.00	ชุด	200.00	-	400.00	-	400.00	
	- STOP VALVE 1/2" สุขภัณฑ์	2.00	ชุด	240.00	-	480.00	-	480.00	
	- อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2.00	ชุด	2,695.00	450.00	5,390.00	900.00	6,290.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า ทรงสูง (แบบ โยค)	2.00	ชุด	1,904.00	-	3,808.00	-	3,808.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	2.00	ชุด	336.00	-	672.00	-	672.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	200.00	-	400.00	-	400.00	
	- STOP VALVE 1/2"	2.00	ชุด	240.00	-	480.00	-	480.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายพรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายจิตพงษ์ แห่งหวาย)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายจักรชัย ยานศักดิ์)



แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ใช้งปรับปรุงอาคารเรียนสงขลา ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ  
 คณะพยาบาลศาสตร์การุณย์ มหาวิทยาลัยมหามุนีพรวิรัช  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 อาคารการุณยสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์การุณย์  
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5  
 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 กำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ทำน้ำทิ้งแบบ ตัว B	2.00	ชุด	856.00	105.00	1,712.00	210.00	1,922.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2.7 ตร.ม.	1.00	ชุด	18,500.00	1,850.00	18,500.00	1,850.00	20,350.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 2 ตร.ม.	1.00	ชุด	9,500.00	950.00	9,500.00	950.00	10,450.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) ประมาณ ขนาด 1.2 ตร.ม.	-	ชุด	1,000.00	100.00	-	-	-	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น ทำน้ำเข้าห้อง สแตนเลส	2.00	ชุด	575.00	75.00	1,150.00	150.00	1,300.00	
-	ก๊อกลื่นยึด ติดผนังได้ลายดีเลย์ แบบกันเปิด	2.00	ชุด	280.00	120.00	560.00	240.00	800.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	4.00	ชุด	902.00	120.00	3,608.00	480.00	4,088.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	2.00	ชุด	560.00	70.00	1,120.00	140.00	1,260.00	
-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (พลังแรงสูง)	-	ชุด	-	-	-	-	-	ผู้ว่าจ้างจัดหา
-	งานทาสีแผ่นเตอร์ หินแกรนิต	3.60	ตร.ม.	2,500.00	220.00	9,000.00	792.00	9,792.00	
-	งานหล่อคานเตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล.	3.60	ตร.ม.	3,028.00	392.00	10,900.80	1,411.20	12,312.00	
-	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายวรพจน์ นิยมสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจิตพงษ์ แห่งห้วย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจิตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างปรับปรุงอาคารสุขสงเคราะห์ 2  
เข้าองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสุขสงเคราะห์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

แบบแสดงที่  
แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ฟลัชวาล์ว 1/2" สแตนเลส	1.00	ชุด	2,950.00	-	2,950.00	-	2,950.00	
-	สายน้ำดี 1/2" สแตนเลส	1.00	ชุด	200.00	-	200.00	-	200.00	
-	STOP VALVE 1/2" 1/2" สแตนเลส	1.00	ชุด	240.00	-	240.00	-	240.00	
งานทาสี						-	-	-	
ผนัง	งานทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว) (ปูนเก่า)	15.00	ตร.ม.	36.00	30.00	540.00	450.00	990.00	
ฝ้า	งานทาสีฝ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (รองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว) (ปูนใหม่)	12.00	ตร.ม.	36.00	30.00	432.00	360.00	792.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 7A					209,622.30	33,082.20	242,704.50	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ส่วนงานเปลี่ยนแปลงต่อสุขภิบาล					5,777,572.40	924,699.60	6,702,272.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายไพรัตน์ ทัศนะ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายจิตพงษ์ แสงสว่าง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายวรพจน์ นิมิตวรา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายฉัตรชัย ชานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จัดปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพ ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน  
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศูนย์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  
 แบบฉบับที่ : 1 ชุด

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2	งานสถาปัตยกรรมห้องประชุม ชั้น 4								
3.2.1	งานพื้น								
	F.1 พื้นไม้ปาร์เก้ ของเดิม (จัดผิวพร้อมเคลือบผิวใหม่)	520.00	ตร.ม.	110.00	80.00	57,200.00	41,600.00	98,800.00	
	F.2 พื้นพรมอะลูมิเนียม ขนาด 0.50x0.50 ม. หน้า 7 มม. (สีเทาเข้ม)	68.00	ตร.ม.	480.00	80.00	32,640.00	5,440.00	38,080.00	
	F.3 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. (สีขาว)	55.00	ตร.ม.	718.00	181.00	39,490.00	9,955.00	49,445.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	55.00	ตร.ม.	95.00	61.00	5,225.00	3,355.00	8,580.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	68.00	ตร.ม.	280.00	40.00	19,040.00	2,720.00	21,760.00	
3.2.2	งานบัวพื้น								
	- บัวตกแต่ง PU บัวพื้น ขนาด 4 นิ้ว ทำสีพื้น สีขาว	190.00	ม.	200.00	49.00	38,000.00	9,310.00	47,310.00	
3.2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	Wa.1 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ผนังฉาบปูนพร้อมผิวหน้า 9 มม.	55.00	ตร.ม.	383.00	100.00	21,065.00	5,500.00	26,565.00	
3.2.4	งานผิวผนัง								
	P.1 ผิวผนัง ทาสีอะคริลิก ชนิดทาภายใน	-	ตร.ม.	36.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
	P.2 ผิวผนังฉาบปูนพร้อมผิวหน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	-	ตร.ม.	36.00	34.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ : ..... ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ : ..... กรรมการ  
 (นายบรรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ : ..... กรรมการ  
 (นายเจตพัฒน์ แซ่หมื่น)

ลงชื่อ : ..... กรรมการ  
 (นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์** ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ **คณะพยาบาลศาสตร์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ศรีสะเกษ**  
 แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**  
 กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2.5	งานประติมากรรม-หน้าต่าง								
	D.1 ประติมากรรมเสวิงกระกบนเปลือยคู่บนนิรภัยพร้อมช่องแสงกระจกบานเปลือย	1.00	ชุด	62,000.00	9,000.00	62,000.00	9,000.00	71,000.00	
	D.2 ประติมากรรมเปลือยคู่ บนเดิมตกแต่งผิวพร้อมทาสีพื้นขาว	3.00	ชุด	23,000.00	8,000.00	69,000.00	24,000.00	93,000.00	
	- มือจับประตู	6.00	ชุด	15,500.00	1,500.00	93,000.00	9,000.00	102,000.00	
	D.3 ประติมากรรมเปลือยคู่ด้วยปูนฉาบตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	20,000.00	2,500.00	20,000.00	2,500.00	22,500.00	
	D.4 ประติมากรรมเปลือยคู่ ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	45,000.00	4,500.00	45,000.00	4,500.00	49,500.00	
	W.1 หน้าต่างบานเปิดตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	18,000.00	3,500.00	18,000.00	3,500.00	21,500.00	
3.2.6	งานฝ้าเพดาน								
	C.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดปูพ้อยต์ หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	850.00	ตร.ม.	318.00	75.00	270,300.00	63,750.00	334,050.00	
	- งานทำหลุมฝ้าเพดาน	300.00	ม.	150.00	50.00	45,000.00	15,000.00	60,000.00	
	C.2 ฝ้าเพดานห้องพื้นแต่งผิวเรียบ	60.00	ตร.ม.	-	20.00	-	1,200.00	1,200.00	
3.2.7	งานขั้วฝ้าเพดาน								
	- ขั้วตกแต่ง PU ขั้วฝ้าเพดาน ขนาด 8 นิ้ว ทำสีทึบ สีขาว	109.00	ม.	1,650.00	250.00	179,850.00	27,250.00	207,100.00	
	- ขั้วตกแต่ง PU ขั้วฝ้าเพดาน ขนาด 6 นิ้ว ทำสีทึบ สีขาว	352.00	ม.	850.00	180.00	299,200.00	63,360.00	362,560.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายพรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายเชิดพงษ์ แห่งพราย)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายพัชรชัย ยานศักดิ์)



แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างปรับปรุงอาคารโรงยิมสภา ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์และการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารพยาบาลสภา คณะพยาบาลศาสตร์และการแพทย์  
 แบบเลขที่ : 3.2.8

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด  
 กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	บัวตกแต่ง PU บัวฝ้าเพดาน ขนาด 4 นิ้ว ทำสีพื้น สีขาว	210.00	ม.	420.00	120.00	88,200.00	25,200.00	113,400.00	
-	บัวตกแต่ง PU บัวฝ้าเพดาน ขนาด 2 นิ้ว ทำสีพื้น สีขาว	65.00	ม.	280.00	100.00	18,200.00	6,500.00	24,700.00	
-	บัวตกแต่ง PU บัวฝ้าเพดาน ขนาด 6" ทำสีพื้น สีขาว	32.00	ชุด	3,800.00	500.00	121,600.00	16,000.00	137,600.00	
3.2.8	งานทาสี								
ผนัง	งานทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดทาสีใน (รองพื้น เที่ยวทาสี 42 เที่ยว ) (ปูนเก่า)	573.00	ตร.ม.	34.00	30.00	19,482.00	17,190.00	36,672.00	
ฝ้า	งานทาสีฝ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาสีใน (รองพื้น เที่ยวทาสี 42 เที่ยว ) (ปูนใหม่)	910.00	ตร.ม.	34.00	30.00	30,940.00	27,300.00	58,240.00	
ส.5	งานทาสีประตู ทาสีบานสำหรับงานไม้ (บานฉนวนเดิมที่มีการแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว)	61.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ส.6	งานทาสีบัว สีนํ้าพลาสติก (สีขาว และ สีดำ) ทุกชนิด/ขนาด	736.00	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรมห้องประชุม ชั้น 4					1,592,432.00	393,130.00	1,985,562.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ หัตถ์เย็น)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายวรพล นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายเชิดพงษ์ เพ่งพ่วง)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายจักรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างปรับปรุงอาคารการุณยสภา ระยะที่ 2  
 เจ้าของโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราช  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์การุณย์  
 แบบฉบับที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.3	งานสถาปัตยกรรมห้องประชุม ชั้น 5								
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	F.4 พื้นผิวกระเบื้องยางลายไม้แบบแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. (โพลีเอสเตอร์)	60.00	ตร.ม.	400.00	55.00	24,000.00	3,300.00	27,300.00	
	- Self leveling ปรับระดับ	60.00	ตร.ม.	280.00	40.00	16,800.00	2,400.00	19,200.00	
	งานฉาบพื้น								
	- บัวตดแต่ง PU บัวพื้น ขนาด 4 นิ้ว ทำสีพื้น สีดำ	194.00	ม.	200.00	50.00	38,800.00	9,700.00	48,500.00	
	งานฉาบผนัง								
	P.1 ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายโน (บนผนังเดิมที่มีการแตกร้าวเรียบร้อยแล้ว)	-	ตร.ม.	34.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
	P.2 ผิวผนังฉาบยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อรีซิป ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายโน	-	ตร.ม.	34.00	30.00	-	-	-	อยู่ในงานทาสี
	งานประตู่-หน้าต่าง								
	D.5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	12,869.00	3,000.00	12,869.00	3,000.00	15,869.00	
	D.6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	10,500.00	3,000.00	10,500.00	3,000.00	13,500.00	
	D.7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	9,500.00	3,000.00	9,500.00	3,000.00	12,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายวรพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายเชิดพงษ์ แห่งพราย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายฉัตรชัย ยานศักดิ์)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างปรับปรุงอาคารกุฎยสภา ระยะที่ 2**  
เจ้าของโครงการ : **คณะพยาบาลศาสตร์กัฏยสภา มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช**  
สถานที่ก่อสร้าง : **อาคารกุฎยสภา คณะพยาบาลศาสตร์กัฏยสภา**  
แบบเลขที่ :

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**

กำหนดราคากลาง : **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานฝ้าเพดาน								
	C.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ชนิดฟอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ	60.00	ตร.ม.	318.00	75.00	19,080.00	4,500.00	23,580.00	
	งานทาสี								
	ผนัง งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น เที่ยวทาจิง2เทียว) (ปูนเก่า)	418.00	ตร.ม.	34.00	30.00	14,212.00	12,540.00	26,752.00	
	ฝ้า งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (รองพื้น เที่ยวทาจิง2เทียว) (ปูนใหม่)	60.00	ตร.ม.	34.00	30.00	2,040.00	1,800.00	3,840.00	
	ส.6 งานทาสีบัว สีนํ้าพลาสติก (สีขาว และ สีดำ) ทุกชนิด/ขนาด	194.00	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรมห้องประชุม ชั้น 5					147,801.00	43,240.00	191,041.00	
3.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา								
	(งานติดตั้งทางเดินซ่อมบำรุงใต้หลังคา)								
	F.5 ตะแกรงเหล็กฉีก	139.00	ตร.ม.	650.00	100.00	90,350.00	13,900.00	104,250.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑2 นิ้ว หนา 3.2 มม.(4.52kg/m.)	677.00	กก.	33.18	10.00	22,462.86	6,770.00	29,232.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายเจตพจน์ แซ่พ่วง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายบรรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายจิตรชัย ยานักคิด)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างปรับปรุงอาคารกุหลาบสงขลา ระยะที่ 2**  
 เจ้าของโครงการ : **คณะพยาบาลศาสตร์การุญย์ มหาวิทยาลัยวชิรวิทย์**  
 สถานที่ก่อสร้าง : **อาคารการุญสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์การุญย์**  
 แบบลจที่ :


แบบ ปร.4 และ ปร.5 : **ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด**

คำนวณราคากลาง : **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว พหนา 3.2 มม.(3.58kg/m.)	1,672.00	กก.	33.18	10.00	55,476.96	16,720.00	72,196.96	
-	งานทาสีกันสนิม (ทาเครื่องพื้น 1 เทียว และ ทาสีจริง 2 เทียว)	98.00	ตร.ม.	58.00	35.00	5,684.00	3,430.00	9,114.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ชั้นหลังคา					173,973.82	40,820.00	214,793.82	
3.5	งานที่กันซึม เมมเบรนดาดฟ้าชั้น 6 อาคารกุหลาบสงขลา								
3.5.1	งานรื้อถอน								
-	งานรื้อพื้นกันซึมเดิม และวางระบายนํ้า	110.00	ตร.ม.	-	50.00	-	5,500.00	5,500.00	งานรื้อวัสดุทิ้ง
-	งานรื้อขอบหัวกะโหลกน้ำเดิม	1.00	ชุด	-	60.00	-	60.00	60.00	รื้อกอง
-	งานขุดสิ่วทากันตก (ภายนอก)	195.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
-	งานขุดรื้อกันซึม พื้นทึบรอยต่ออาคาร	50.00	ม.	-	50.00	-	2,500.00	2,500.00	งานรื้อวัสดุทิ้ง
-	รื้อถอนประตูบานเปิด พร้อมวงกบ DX-01	1.00	ชุด	-	150.00	-	150.00	150.00	รื้อกอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ :  ประธานกรรมการ  
 (นาย ไพรัตน์ พัดเย็น)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายวรรณ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายจิตพงษ์ แพ่งหรั่ง)

ลงชื่อ :  กรรมการ  
 (นายถิรชัย ยานศักดิ์)



แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างปรับปรุงอาคารการุณยสถาน ระยะที่ 2**  
เจ้าของโครงการ **คณะกรรมการก่อสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล**  
สถานที่ก่อสร้าง **อาคารการุณยสถาน คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการุณย**  
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 **ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด**  
คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน( บาท )		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.5.2	งานทำกันซึมเมมเบรน								
-	งานปรับปรุงระดับพื้นด้วยคอนกรีต ( Slope ) และซ่อมรอยแตกร้าวบริเวณพื้นเดิม	90.00	ตร.ม.	123.00	64.00	11,070.00	5,760.00	16,830.00	
-	งานซ่อมรอยแตกร้าว บริเวณพื้นเดิม	40.00	ตร.ม.	123.00	64.00	4,920.00	2,560.00	7,480.00	
-	งานปรับปรุงระดับรางน้ำพื้น และติดตั้งรางน้ำใหม่ ขอบรางโดยรอบ	90.00	ตร.ม.	123.00	64.00	11,070.00	5,760.00	16,830.00	
-	งานทำกันซึม เมมเบรนพีวีซี (UNIROOF PVC RF) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	40.00	ม.	900.00	150.00	36,000.00	6,000.00	42,000.00	
-	งานปิดขอบด้วยแผ่นสแตนเลส แฟลตจิ้ง โดยรอบบริเวณที่ติดตั้งกันซึม	52.00	ม.	120.00	45.00	6,240.00	2,340.00	8,580.00	
D-x-01	ประตูดูบนิเอบบานเลื่อนคู่ บานกระจก หน้า 6 มม. วงกบอลูมิเนียม พร้อมมีด จับและอุปกรณ์ยึดครบชุด- วัสดุไปติดตั้งหน้างานเดิม	1.00	ชุด	17,000.00	1,200.00	17,000.00	1,200.00	18,200.00	
-	งานอุดโป๊วยรอยแตกร้าวผนัง ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler	130.00	ตร.ม.	24.00	30.00	3,120.00	3,900.00	7,020.00	
-	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก นอก. น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว นอก. สีพื้นหน้า 2 เที่ยว	130.00	ตร.ม.	47.00	34.00	6,110.00	4,420.00	10,530.00	
	รวมราคา งานทำกันซึม เมมเบรนราคาพื้น 6 อาคารการุณยสถาน					95,530.00	40,150.00	135,680.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม					7,787,309.22	1,442,039.60	9,229,348.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายไพรัตน์ พัดเย็น)

คณะกรรมการ  
ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเจตพงษ์ แท่งพ่วง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวรพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจักรชัย ขานศักดิ์)