

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช		
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	3,166,631,732.03	
2	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สั่งซื้อ จัดซื้อ)	275,609,094.51	
3	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	72,951,024.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,515,191,850.54	
สรุป	สรุปราคากลาง	3,515,000,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	สามพันห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุนุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.5(ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายละเอียด	คำนวณต้นทุน	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง	2,549,163,915.95	1.1864	3,024,328,069.88	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	108,174,257.70	1.1864	128,337,939.34	
3	กลุ่มงานที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (งานภูมิทัศน์)	11,771,512.82	1.1864	13,965,722.81	
	รวมราคา	2,669,109,686.47			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง			3,166,631,732.03	

ขนาดหรือพื้นที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)



กรรมการ
(นางสาวศิริลพ ดากระบุตร)

แบบ ปร.5(ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สั่งซื้อ, จัดซื้อ)				
1	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สั่งซื้อ จัดซื้อ)	257,578,593.00	1.07	275,609,094.51	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สั่งซื้อ จัดซื้อ)	257,578,593.00		275,609,094.51	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุกุณสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4(พ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	งาน	72,951,024.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			72,951,024.00	

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)
 กรรมการ (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)						
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง						
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง						
	1.1 รวมราคางานเสาเข็ม	1.00	งาน	69,613,748.22	31,372,237.39	100,985,985.61	
	1.2 รวมราคางานดินชั้นฐานราก	1.00	งาน	1,203,671.81	5,022,664.50	6,226,336.31	
	1.3 รวมราคางานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก	1.00	งาน	35,700,763.35	5,285,894.50	40,986,657.85	
	1.4 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 3	1.00	งาน	22,761,078.78	3,525,004.67	26,286,083.45	
	1.5 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2	1.00	งาน	11,188,610.57	2,048,885.27	13,237,495.83	
	1.6 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1	1.00	งาน	12,218,189.53	2,173,941.22	14,392,130.75	
	1.7 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 1	1.00	งาน	17,859,086.75	3,095,780.36	20,954,867.11	
	1.8 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 2	1.00	งาน	13,918,806.56	2,345,867.44	16,264,674.00	
	1.9 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 3	1.00	งาน	15,075,780.92	2,525,102.94	17,600,883.86	
	1.10 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 4	1.00	งาน	14,369,443.71	2,429,649.50	16,799,093.20	
	1.11 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 5	1.00	งาน	14,368,187.30	2,429,474.40	16,797,661.69	
	1.12 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 6	1.00	งาน	14,535,496.96	2,456,466.24	16,991,963.19	
	1.13 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 7	1.00	งาน	12,746,989.05	2,168,046.37	14,915,035.42	
	1.14 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 8	1.00	งาน	11,405,259.69	2,089,787.54	13,495,047.23	
	1.15 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 9	1.00	งาน	8,559,825.19	1,575,385.11	10,135,210.30	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	1.16 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 10	1.00	งาน	8,661,646.03	1,587,629.44	10,249,275.47	
	1.17 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 11	1.00	งาน	8,661,646.03	1,587,629.44	10,249,275.47	
	1.18 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 12	1.00	งาน	8,258,195.53	1,536,731.99	9,794,927.52	
	1.19 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 13	1.00	งาน	8,379,304.62	1,588,761.05	9,968,065.67	
	1.20 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 14	1.00	งาน	7,065,072.60	1,327,617.33	8,392,689.92	
	1.21 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 15	1.00	งาน	7,071,820.12	1,327,592.18	8,399,412.30	
	1.22 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 16	1.00	งาน	6,973,731.98	1,315,340.32	8,289,072.30	
	1.23 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 17	1.00	งาน	7,224,599.39	1,387,486.40	8,612,085.79	
	1.24 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 18	1.00	งาน	5,620,866.53	1,052,292.86	6,673,159.39	
	1.25 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 19	1.00	งาน	7,839,208.17	1,486,379.30	9,325,587.47	
	1.26 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 20	1.00	งาน	7,528,531.16	1,427,027.00	8,955,558.16	
	1.27 รวมราคางานโครงสร้างชั้น หลังคา	1.00	งาน	3,276,087.51	584,261.27	3,860,348.78	
	1.28 รวมราคาโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	1.00	งาน	21,464,185.52	7,619,621.68	29,083,807.20	
	1.29 รวมราคาDiaphragm Wall	1.00	งาน	48,550,460.00	37,935,335.00	86,485,795.00	
	1.30 รวมราคาเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	5,233,920.00	5,127,640.00	10,361,560.00	
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง			437,334,213.54	137,435,532.67	574,769,746.21	
2	งานสถาปัตยกรรม						
	2.1 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B3	1.00	งาน	2,005,444.53	1,109,699.07	3,115,143.60	
	2.2 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B2	1.00	งาน	2,118,040.77	1,081,119.07	3,199,159.84	
	2.3 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B1	1.00	งาน	5,883,959.87	2,187,924.00	8,071,883.87	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	2.4 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 1	1.00	งาน	15,325,326.26	3,938,911.48	19,264,237.75	
	2.5 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 1M	1.00	งาน	207,031.43	98,427.12	305,458.55	
	2.6 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 2	1.00	งาน	20,063,132.12	3,851,446.01	23,914,578.13	
	2.7 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 2M	1.00	งาน	37,898.30	40,121.20	78,019.50	
	2.8 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 3	1.00	งาน	7,635,464.02	2,248,834.16	9,884,298.18	
	2.9 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 3M	1.00	งาน	815,194.99	393,038.65	1,208,233.63	
	2.10 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 4	1.00	งาน	7,293,362.06	2,098,156.77	9,391,518.83	
	2.11 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 4M	1.00	งาน	817,649.78	395,519.07	1,213,168.85	
	2.12 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 5	1.00	งาน	9,876,469.19	2,844,377.50	12,720,846.69	
	2.13 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 5M	1.00	งาน	903,756.34	403,313.34	1,307,069.68	
	2.14 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 6	1.00	งาน	9,911,052.74	2,810,453.92	12,721,506.66	
	2.15 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 6M	1.00	งาน	925,672.98	427,040.32	1,352,713.31	
	2.16 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 7	1.00	งาน	11,561,428.28	3,213,790.94	14,775,219.22	
	2.17 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 8	1.00	งาน	1,769,462.35	831,667.50	2,601,129.85	
	2.18 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 9	1.00	งาน	14,380,879.44	2,900,359.01	17,281,238.45	
	2.19 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 10	1.00	งาน	12,808,084.19	2,390,822.00	15,198,906.19	
	2.20 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 11	1.00	งาน	12,727,480.51	2,400,636.98	15,128,117.49	
	2.21 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 12	1.00	งาน	13,698,055.73	2,426,717.11	16,124,772.84	

 ประธานกรรมการ


(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ

(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)

 กรรมการ

(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	2.22 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 13	1.00	งาน	9,731,567.16	2,011,602.77	11,743,169.94	
	2.23 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 14	1.00	งาน	10,624,956.78	2,077,431.41	12,702,388.19	
	2.24 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 15	1.00	งาน	10,539,891.02	2,149,314.29	12,689,205.31	
	2.25 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 16	1.00	งาน	10,788,475.01	2,200,571.07	12,989,046.09	
	2.26 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 17	1.00	งาน	8,922,668.68	1,719,172.15	10,641,840.83	
	2.27 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 18	1.00	งาน	8,366,883.64	1,525,921.64	9,892,805.28	
	2.28 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 19	1.00	งาน	4,480,730.88	1,307,124.04	5,787,854.93	
	2.29 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 20	1.00	งาน	8,896,523.56	1,759,073.27	10,655,596.83	
	2.30 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น หลังคา	1.00	งาน	411,016.00	139,752.00	550,768.00	
	2.31 รวมราคา งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด	1.00	งาน	4,894,355.00	819,583.00	5,713,938.00	
	2.32 รวมราคางานหน้าต่างภายนอก	1.00	งาน	106,661,946.00	25,540,336.00	132,202,282.00	
	2.33 รวมราคางานหลังคา	1.00	งาน	4,525,400.00	725,560.00	5,250,960.00	
	2.34 รวมราคางานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	29,910,447.00	5,476,104.00	35,386,551.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม			369,519,706.61	85,543,920.88	455,063,627.50	
3	งานระบบสุขาภิบาล						
	3.1 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	4,289,940.72	1,284,931.08	5,574,871.80	
	3.2 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	4,441,174.44	1,300,848.86	5,742,023.30	
	3.3 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	457,153.94	145,408.61	602,562.55	
	3.4 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	3,659,653.38	1,054,258.05	4,713,911.43	
	3.5 รวมราคา ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	2,012,745.80	618,360.84	2,631,106.64	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	3.6 รวมราคา ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R-PN 20)	1.00	งาน	11,841,465.08	2,128,859.71	13,970,324.79	
	3.7 รวมราคา ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 #40)	1.00	งาน	29,310,764.36	5,848,942.71	35,159,707.07	
	3.8 รวมราคา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยก๊าซไนโตรเจน	1.00	งาน	18,827,840.00	1,946,217.00	20,774,057.00	
	3.9 รวมราคา ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System	1.00	งาน	15,923,383.06	897,803.02	16,821,186.07	
	3.10 รวมราคา ระบบสระว่ายน้ำ	1.00	งาน	990,440.50	-	990,440.50	
	3.11 รวมราคา ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ	1.00	งาน	3,569,629.10	305,100.00	3,874,729.10	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล			95,324,190.36	15,530,729.89	110,854,920.25	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						
	4.1 รวมราคา Main Incoming & HV Routing	1.00	งาน	2,872,875.00	523,400.00	3,396,275.00	
	4.2 รวมราคา สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)	1.00	งาน	3,697,540.00	88,227.00	3,785,767.00	
	4.3 รวมราคา หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	1.00	งาน	8,791,447.14	191,285.00	8,982,732.14	
	4.4 รวมราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)	1.00	งาน	38,102,670.00	640,900.00	38,743,570.00	
	4.5 รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)	1.00	งาน	35,931,061.00	369,250.00	36,300,311.00	
	4.6 รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)	1.00	งาน	44,869,200.00	147,600.00	45,016,800.00	
	4.7 รวมราคา Distribution Board	1.00	งาน	5,216,000.00	75,000.00	5,291,000.00	
	4.8 รวมราคา Essential Distribution Board	1.00	งาน	13,573,390.00	202,200.00	13,775,590.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	4.9 รวมราคา CB Box&Safety Switch	1.00	งาน	407,500.00	33,500.00	441,000.00	
	4.10 รวมราคา แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)	1.00	งาน	3,894,600.00	280,000.00	4,174,600.00	
	4.11 รวมราคา บัสเวย์ (Busway)	1.00	งาน	22,933,340.00	406,750.00	23,340,090.00	
	4.12 รวมราคา สายไฟฟ้า (Cable & Wire)	1.00	งาน	19,271,366.38	6,069,023.73	25,340,390.11	
	4.13 รวมราคา รังเดินสายไฟฟ้า (Raceway)	1.00	งาน	7,566,919.06	3,921,048.01	11,487,967.07	
	4.14 รวมราคา สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)	1.00	งาน	3,933,054.00	2,588,190.00	6,521,244.00	
	4.15 รวมราคา โคมไฟฟ้า (Luminaire)	1.00	งาน	21,258,505.00	1,862,850.00	23,121,355.00	
	4.16 รวมราคา ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)	1.00	งาน	1,583,533.35	349,958.70	1,933,492.05	
	4.17 รวมราคา ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	งาน	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
	4.18 รวมราคา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	1.00	งาน	13,767,415.08	1,388,608.00	15,156,023.08	
	4.19 รวมราคา ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)	1.00	งาน	50,803,929.75	6,153,032.75	56,956,962.50	
	4.20 รวมราคา ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)	1.00	งาน	3,493,780.56	483,928.50	3,977,709.06	
	4.21 รวมราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)	1.00	งาน	7,789,999.15	1,311,544.00	9,101,543.15	
	4.22 รวมราคา ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATTV System)	1.00	งาน	1,319,967.95	490,842.00	1,810,809.95	
	4.23 รวมราคา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)	1.00	งาน	12,861,182.63	159,400.00	13,020,582.63	
	4.24 รวมราคา ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)	1.00	งาน	2,553,155.00	118,065.00	2,671,220.00	
	4.25 รวมราคา ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)	1.00	งาน	7,521,786.55	582,700.00	8,104,486.55	



.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)



.....กรรมการ
(นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	4.26 รวมราคา ระบบเรียกพยาบาล (IP Nurse Call System)	1.00	งาน	42,022,171.00	1,130,400.00	43,152,571.00	
	4.27 รวมราคา โคมไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)	1.00	งาน	5,614,419.75	1,132,319.00	6,746,738.75	
	4.28 รวมราคา ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)	1.00	งาน	867,190.13	36,250.00	903,440.13	
	4.29 รวมราคา ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)	1.00	งาน	2,576,050.00	7,650.00	2,583,700.00	
	4.30 รวมราคา ระบบนาฬิกา รวม (Master-Slave Clock System)	1.00	งาน	1,498,140.45	257,586.00	1,755,726.45	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			386,742,188.93	31,016,507.69	417,758,696.62	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						
	5.1 รวมราคา เครื่องทำน้ำเย็น	1.00	งาน	61,418,000.00	301,000.00	61,719,000.00	
	5.2 รวมราคา หอผึ่งน้ำ	1.00	งาน	7,455,000.00	645,000.00	8,100,000.00	
	5.3 รวมราคา เครื่องสูบน้ำ	1.00	งาน	3,751,500.00	244,500.00	3,996,000.00	
	5.4 รวมราคา ระบบปรับคุณภาพน้ำ	1.00	งาน	5,138,000.00	73,000.00	5,211,000.00	
	5.5 รวมราคา เครื่องส่งลมเย็น	1.00	งาน	36,627,595.00	1,104,150.00	37,731,745.00	
	5.6 รวมราคา พัฒนาระบายอากาศ	1.00	งาน	15,490,530.00	1,400,150.00	16,890,680.00	
	5.7 รวมราคา ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์	1.00	งาน	30,809,495.34	10,872,019.36	41,681,514.71	
	5.8 รวมราคา ระบบวาล์วและอุปกรณ์	1.00	งาน	28,574,782.00	1,383,050.00	29,957,832.00	
	5.9 รวมราคา ระบบควบคุม	1.00	งาน	5,194,140.00	376,300.00	5,570,440.00	
	5.10 รวมราคา แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	8,999,828.00	483,050.00	9,482,878.00	
	5.11 รวมราคา ระบบทอลม	1.00	งาน	25,067,415.27	14,203,995.18	39,271,410.45	
	5.12 รวมราคา หัวจ่ายลมและตะแกรงลม	1.00	งาน	9,135,836.00	1,666,375.00	10,802,211.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	5.13 รวมราคา ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager	1.00	งาน	4,818,188.00	330,050.00	5,148,238.00	
	5.14 รวมราคา งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	36,696,000.00	1,776,000.00	38,472,000.00	
	5.15 รวมราคา งานระบบกักทางารแพทย์	1.00	งาน	46,359,462.68	5,113,993.65	51,473,456.32	
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ			325,535,772.29	39,972,633.19	365,508,405.48	
6	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร						
	6.1 รวมราคา ระบบลิฟท์	1.00	งาน	56,950,000.00	-	56,950,000.00	
	6.2 รวมราคา บันไดเลื่อน	1.00	งาน	4,200,000.00	-	4,200,000.00	
	6.3 รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 3	1.00	งาน	35,396,201.00	4,979,795.00	40,375,996.00	
	6.4 รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 4	1.00	งาน	28,371,161.00	4,355,475.00	32,726,636.00	
	6.5 รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 5	1.00	งาน	33,337,713.00	5,005,038.00	38,342,751.00	
	6.6 รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 6	1.00	งาน	32,027,065.00	4,809,612.00	36,836,677.00	
	6.7 รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 7	1.00	งาน	26,870,682.00	4,246,982.00	31,117,664.00	
	6.8 รวมราคา ระบบไฟฟ้า Clean room ชั้น 3-7	1.00	งาน	72,476,351.75	7,950,206.00	80,426,557.75	
	6.9 รวมราคา งานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-8	1.00	งาน	256,136,089.55	41,596,148.60	297,732,238.15	
	6.10 รวมราคา ระบบขนส่ง แบบ capsule	1.00	งาน	6,500,000.00	-	6,500,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร			552,265,263.30	72,943,256.60	625,208,519.90	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง			2,166,721,335.03	382,442,580.92	2,549,163,915.95	
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร)						
	1 รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1.00	งาน	25,282,870.00	-	25,282,870.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุขณัฐ)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2	รวมราคา งานตกแต่งภายใน	1.00	งาน	66,964,079.10	15,927,308.60	82,891,387.70	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร)			92,246,949.10	15,927,308.60	108,174,257.70	
	กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ(งานภูมิสถาปัตยกรรม)						
1	รวมราคา งาน โครงสร้างรับถังน้ำดับน้ำเสียและถังดักไขมัน	1.00	งาน	3,729,579.18	622,851.29	4,352,430.47	
2	รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)	1.00	งาน	3,467,124.66	557,316.79	4,024,441.45	
3	รวมราคา งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร	1.00	งาน	460,832.80	116,014.40	576,847.20	
4	รวมราคา งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร	1.00	งาน	2,245,095.05	572,698.65	2,817,793.70	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ(งานภูมิทัศน์)			9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 1 ทำงานดินทูน (คำนวณในราคาทูน)			2,268,870,915.83	400,238,770.65	2,669,109,686.47	

หมายเหตุ

การกำหนดราคาค่าวัสดุ

- 1 ตามสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
- 2 รายการที่ข้อ1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ราคาวัสดุตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
กรณีมีเผยแพร่หลายจังหวัด ใช้จังหวัดที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด
- 3 รายการที่ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่มีเผยแพร่ สืบจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในท้องที่ส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียง
โดยใช้ราคาจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด
- 4 วัสดุก่อสร้างรายการใดมีเป็นจำนวนมาก พิจารณาจากมูลค่างานชิ้นนั้น มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการ ใช้ราคาต่ำสุดที่ได้จากข้อ 1,2 และ3

การกำหนดราคาค่าแรงงาน

- 1 ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงกลาวงคลัง ใช้เผยแพร่ ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566
- 2 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ร้อยละ 30-37 ของราคาวัสดุ
- 3 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ และไม่เป็นไปตาม ข้อ 2 กำหนดตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะงาน

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธุณส์นธิ์)

.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
	- Site Preparation and Set up	1.00	L.S.	-	-	-	-	-	
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.20 ม.	72.00	ต้น	250,512.60	121,053.82	18,036,907.20	8,715,875.26	26,752,782.46	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 825 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.20 ม. (Tension Pile)	4.00	ต้น	266,040.45	122,602.55	1,064,161.80	490,410.18	1,554,571.98	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 825 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.35 ม.	140.00	ต้น	321,627.57	132,765.21	45,027,859.52	18,587,128.98	63,614,988.50	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 950 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.35 ม. (Tension Pile)	9.00	ต้น	333,113.30	133,905.33	2,998,019.70	1,205,147.97	4,203,167.67	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 950 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม SEISMIC TEST	225.00	ต้น	-	585.00	-	131,625.00	131,625.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม STATIC LOADTEST dia 1.20 ม.	1.00	ต้น	926,000.00	813,850.00	926,000.00	813,850.00	1,739,850.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม STATIC LOADTEST dia 1.35 ม.	1.00	ต้น	1,032,800.00	929,800.00	1,032,800.00	929,800.00	1,962,600.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOADTEST dia 1.20 ม.	3.00	ต้น	80,800.00	61,500.00	242,400.00	184,500.00	426,900.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOADTEST dia 1.35 ม.	3.00	ต้น	95,200.00	71,300.00	285,600.00	213,900.00	499,500.00	
	- เจาะสำรวจดิน	2.00	หลุม	-	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	
	รวมราคา งานเสาเข็ม					69,613,748.22	31,372,237.39	100,985,985.61	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2	งานดินชั้นฐานราก								
	- ขุดดิน	45,255.00	ลบ.ม.	-	99.00	-	4,480,245.00	4,480,245.00	
	- ถมดินกลับ	3,312.75	ลบ.ม.	-	99.00	-	327,962.25	327,962.25	
	- ทราขรองพื้นปรับระดับ	492.45	ลบ.ม.	495.00	91.00	243,762.75	44,812.95	288,575.70	
	- คอนกรีตหยาบ	379.05	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	831,294.56	148,208.55	979,503.11	
	- PLASTIC 0.20mm. THK. LAY UNDER RC.SLAB	4,287.15	ตร.ม.	30.00	5.00	128,614.50	21,435.75	150,050.25	
	รวมราคา งานดินชั้นฐานราก					1,203,671.81	5,022,664.50	6,226,336.31	
1.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	5,534.70	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	15,386,466.00	2,684,329.50	18,070,795.50	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,920.00	ตร.ม.	-	115.00	-	220,800.00	220,800.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	960.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณ ไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	288.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	72,000.00	-	72,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	480.00	กก.	32.00	-	15,360.00	-	15,360.00	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	11,237.85	กก.	23.60	3.30	265,213.26	37,084.91	302,298.17	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	22,531.80	กก.	23.60	2.90	531,750.48	65,342.22	597,092.70	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,662.05	กก.	23.55	2.90	321,741.28	39,619.95	361,361.22	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	656,532.35	กก.	23.55	2.90	15,461,336.84	1,903,943.82	17,365,280.66	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	115,439.35	กก.	23.55	2.90	2,718,596.69	334,774.12	3,053,370.81	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24,582.10	กก.	28.00	-	688,298.80	-	688,298.80	
	รวมราคา งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก					35,700,763.35	5,285,894.50	40,986,657.85	
1.4	งานชั้นใต้ดิน 3								
1.4.1	งานพื้น								
	- ทรายหยาบ	462.00	ลบ.ม.	495.00	91.00	228,690.00	42,042.00	270,732.00	
	- คอนกรีตหยาบ	355.00	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	778,550.50	138,805.00	917,355.50	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) + กันซึม	1,951.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	5,424,614.00	946,380.50	6,370,994.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,159.05	กก.	23.80	3.30	98,985.39	13,724.87	112,710.26	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	147,570.20	กก.	23.60	3.30	3,482,656.72	486,981.66	3,969,638.38	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	9,412.05	กก.	23.60	2.90	222,124.38	27,294.95	249,419.33	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	4,834.23	กก.	28.00	-	135,358.44	-	135,358.44	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	-	ตร.ม.	-	115.00	-	-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	-	ลบ.ฟ.	250.00	-	-	-	-	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	-	ลบ.ฟ.	250.00	-	-	-	-	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ่า สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	-	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	-	กก.	32.00	-	-	-	-	
1.4.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	116.85	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	531,667.50	56,672.25	588,339.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.) + กั้นซึม	29.45	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	133,997.50	14,283.25	148,280.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	15,089.20	กก.	23.80	3.30	359,122.96	49,794.36	408,917.32	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,254.55	กก.	23.55	2.90	382,794.65	47,138.20	429,932.85	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	64,702.85	กก.	23.55	2.90	1,523,752.12	187,638.27	1,711,390.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,881.39	กก.	28.00	-	80,678.92	-	80,678.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	591.00	ตร.ม.	-	115.00	-	67,965.00	67,965.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	295.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	73,875.00	-	73,875.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	88.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	22,162.50	-	22,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	147.75	กก.	32.00	-	4,728.00	-	4,728.00	
1.4.3	งานคาน								
	- ทราจรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	495.00	91.00	495.00	91.00	586.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	2,193.10	391.00	2,584.10	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	231.80	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	644,404.00	112,423.00	756,827.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	140.25	กก.	24.50	4.10	3,436.13	575.03	4,011.15	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	42,760.95	กก.	23.60	2.90	1,009,158.42	124,006.76	1,133,165.18	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	76,949.65	กก.	23.55	2.90	1,812,164.26	223,153.99	2,035,318.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,595.52	กก.	28.00	-	100,674.56	-	100,674.56	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	628.00	ตร.ม.	-	115.00	-	72,220.00	72,220.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	314.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	78,500.00	-	78,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	94.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	23,550.00	-	23,550.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	198.00	คัน	50.00	-	9,900.00	-	9,900.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	157.00	กก.	32.00	-	5,024.00	-	5,024.00	
1.4.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	21,128.00	3,686.00	24,814.00	
	- เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	44.20	กก.	25.50	4.10	1,127.10	181.22	1,308.32	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	203.15	กก.	24.50	4.10	4,977.18	832.92	5,810.09	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	387.60	กก.	23.80	3.30	9,224.88	1,279.08	10,503.96	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	430.95	กก.	23.60	3.30	10,170.42	1,422.14	11,592.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,013.20	กก.	23.60	2.90	23,911.52	2,938.28	26,849.80	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	62.37	กก.	28.00	-	1,746.36	-	1,746.36	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	55.00	ตร.ม.	-	115.00	-	6,325.00	6,325.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	27.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,875.00	-	6,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	8.25	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,062.50	-	2,062.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	18.00	ตัน	50.00	-	900.00	-	900.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.75	กก.	32.00	-	440.00	-	440.00	
1.4.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	170.05	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	773,727.50	82,474.25	856,201.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,699.20	กก.	24.50	4.10	90,630.40	15,166.72	105,797.12	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,880.30	กก.	23.80	3.30	139,951.14	19,404.99	159,356.13	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	21,527.95	กก.	23.55	3.30	506,983.22	71,042.24	578,025.46	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,451.65	กก.	23.55	2.90	293,236.36	36,109.79	329,346.14	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,473.85	กก.	23.55	2.90	387,959.17	47,774.17	435,733.33	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	9,656.00	กก.	23.55	2.90	227,398.80	28,002.40	255,401.20	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	73,300.60	กก.	23.55	2.90	1,726,229.13	212,571.74	1,938,800.87	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	4,289.68	กก.	28.00	-	120,111.04	-	120,111.04	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังค้ำ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	987.00	ตร.ม.	-	115.00	-	113,505.00	113,505.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	493.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	123,375.00	-	123,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	148.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,012.50	-	37,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	246.75	กก.	32.00	-	7,896.00	-	7,896.00	
1.4.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	28,215.00	5,068.25	33,283.25	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	133.00	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	359,100.00	64,505.00	423,605.00	
	- เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	17,496.40	กก.	23.80	3.30	416,414.32	57,738.12	474,152.44	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	282.20	กก.	23.60	3.30	6,659.92	931.26	7,591.18	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,698.30	กก.	23.60	2.90	40,079.88	4,925.07	45,004.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	584.30	กก.	28.00	-	16,360.40	-	16,360.40	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,196.00	ตร.ม.	-	115.00	-	137,540.00	137,540.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	598.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	149,500.00	-	149,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	179.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,850.00	-	44,850.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	299.00	กก.	32.00	-	9,568.00	-	9,568.00	
	รวมราคา งานชั้นใต้ดิน 3					22,761,078.78	3,525,004.67	26,286,083.45	
1.5	งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2								
1.5.1	งานพื้น								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	962.35	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,675,333.00	466,739.75	3,142,072.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	802.40	กก.	24.50	4.10	19,658.80	3,289.84	22,948.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	63,237.45	กก.	23.80	3.30	1,505,051.31	208,683.59	1,713,734.90	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	24,935.60	กก.	23.60	3.30	588,480.16	82,287.48	670,767.64	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	11,277.80	กก.	23.60	2.90	266,156.08	32,705.62	298,861.70	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	4,814.40	กก.	23.60	2.90	113,619.84	13,961.76	127,581.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,152.02	กก.	28.00	-	88,256.56	-	88,256.56	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,410.00	ตร.ม.	-	115.00	-	392,150.00	392,150.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,705.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	426,250.00	-	426,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	511.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	127,875.00	-	127,875.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,075.00	ต้น	50.00	-	53,750.00	-	53,750.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	852.50	กก.	32.00	-	27,280.00	-	27,280.00	
1.5.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	143.45	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	652,697.50	69,573.25	722,270.75	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	17,290.00	1,843.00	19,133.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	8,000.20	กก.	23.80	3.30	190,404.76	26,400.66	216,805.42	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	8,216.10	กก.	23.55	2.90	193,489.16	23,826.69	217,315.85	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	33,030.15	กก.	23.55	2.90	777,860.03	95,787.44	873,647.47	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,477.39	กก.	28.00	-	41,366.92	-	41,366.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	591.00	ตร.ม.	-	115.00	-	67,965.00	67,965.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	295.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	73,875.00	-	73,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	88.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	22,162.50	-	22,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	147.75	กก.	32.00	-	4,728.00	-	4,728.00	
1.5.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	23.75	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	66,025.00	11,518.75	77,543.75	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	170.00	กก.	24.50	4.10	4,165.00	697.00	4,862.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,019.15	กก.	23.80	3.30	24,255.77	3,363.20	27,618.97	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	94.35	กก.	23.60	3.30	2,226.66	311.36	2,538.02	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,410.60	กก.	23.60	2.90	56,890.16	6,990.74	63,880.90	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,245.25	กก.	23.60	2.90	29,387.90	3,611.23	32,999.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	148.18	กก.	28.00	-	4,149.04	-	4,149.04	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	208.00	ตร.ม.	-	115.00	-	23,920.00	23,920.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	104.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	26,000.00	-	26,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	31.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	66.00	คัน	50.00	-	3,300.00	-	3,300.00	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	52.00	กก.	32.00	-	1,664.00	-	1,664.00	
1.5.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	13.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	36,974.00	6,450.50	43,424.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	46.75	กก.	25.50	4.10	1,192.13	191.68	1,383.80	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	232.05	กก.	24.50	4.10	5,685.23	951.41	6,636.63	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	804.10	กก.	23.80	3.30	19,137.58	2,653.53	21,791.11	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,009.80	กก.	23.60	3.30	23,831.28	3,332.34	27,163.62	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,931.20	กก.	23.60	2.90	45,576.32	5,600.48	51,176.80	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	120.71	กก.	28.00	-	3,379.88	-	3,379.88	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	84.00	ตร.ม.	-	115.00	-	9,660.00	9,660.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	42.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	10,500.00	-	10,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	12.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,150.00	-	3,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	27.00	คืบ	50.00	-	1,350.00	-	1,350.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	21.00	กก.	32.00	-	672.00	-	672.00	
1.5.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	170.05	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	773,727.50	82,474.25	856,201.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,699.20	กก.	24.50	4.10	90,630.40	15,166.72	105,797.12	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,525.85	กก.	23.80	3.30	131,515.23	18,235.31	149,750.54	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	19,663.90	กก.	23.55	3.30	463,084.85	64,890.87	527,975.72	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	5,785.95	กก.	23.55	2.90	136,259.12	16,779.26	153,038.38	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,975.95	กก.	23.55	2.90	164,283.62	20,230.26	184,513.88	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,451.85	กก.	23.55	2.90	81,291.07	10,010.37	91,301.43	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	26,026.15	กก.	23.55	2.90	612,915.83	75,475.84	688,391.67	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลลิมพา สุขบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,133.86	กก.	28.00	-	59,748.08	-	59,748.08	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	987.00	ตร.ม.	-	115.00	-	113,505.00	113,505.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	493.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	123,375.00	-	123,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	148.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,012.50	-	37,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	246.75	กก.	32.00	-	7,896.00	-	7,896.00	
1.5.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	17.10	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	46,170.00	8,293.50	54,463.50	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	20.90	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	56,430.00	10,136.50	66,566.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,812.25	กก.	23.80	3.30	90,731.55	12,580.43	103,311.98	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	282.20	กก.	23.60	3.30	6,659.92	931.26	7,591.18	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	377.40	กก.	23.60	2.90	8,906.64	1,094.46	10,001.10	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	134.15	กก.	28.00	-	3,756.20	-	3,756.20	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	301.00	ตร.ม.	-	115.00	-	34,615.00	34,615.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	150.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,625.00	-	37,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	45.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	11,287.50	-	11,287.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	75.25	กก.	32.00	-	2,408.00	-	2,408.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2					11,188,610.57	2,048,885.27	13,237,495.83	
1.6	งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1								
1.6.1	งานพื้น								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	967.10	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,688,538.00	469,043.50	3,157,581.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	802.40	กก.	24.50	4.10	19,658.80	3,289.84	22,948.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	66,573.70	กก.	23.80	3.30	1,584,454.06	219,693.21	1,804,147.27	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	29,495.85	กก.	23.60	3.30	696,102.06	97,336.31	793,438.37	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	10,438.85	กก.	23.60	2.90	246,356.86	30,272.67	276,629.53	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,489.65	กก.	23.60	2.90	58,755.74	7,219.99	65,975.73	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,294.01	กก.	28.00	-	92,232.28	-	92,232.28	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	3,395.00	ตร.ม.	-	115.00	-	390,425.00	390,425.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,697.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	424,375.00	-	424,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	509.25	ลบ.ฟ.	250.00	-	127,312.50	-	127,312.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,070.00	ต้น	50.00	-	53,500.00	-	53,500.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	848.75	กก.	32.00	-	27,160.00	-	27,160.00	
1.6.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	183.35	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	834,242.50	88,924.75	923,167.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,886.35	กก.	23.80	3.30	235,295.13	32,624.96	267,920.09	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,955.20	กก.	23.55	2.90	234,444.96	28,870.08	263,315.04	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	40,029.90	กก.	23.55	2.90	942,704.15	116,086.71	1,058,790.86	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,796.14	กก.	28.00	-	50,291.92	-	50,291.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	739.00	ตร.ม.	-	115.00	-	84,985.00	84,985.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	369.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	92,375.00	-	92,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	110.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	27,712.50	-	27,712.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	184.75	กก.	32.00	-	5,912.00	-	5,912.00	
1.6.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	17.10	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	47,538.00	8,293.50	55,831.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	140.25	กก.	24.50	4.10	3,436.13	575.03	4,011.15	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ่า สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	732.70	กก.	23.80	3.30	17,438.26	2,417.91	19,856.17	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,201.50	กก.	23.60	2.90	51,955.40	6,384.35	58,339.75	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	92.23	กก.	28.00	-	2,582.44	-	2,582.44	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	153.00	ตร.ม.	-	115.00	-	17,595.00	17,595.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	76.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	19,125.00	-	19,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	22.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,737.50	-	5,737.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	49.00	คืบ	50.00	-	2,450.00	-	2,450.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	38.25	กก.	32.00	-	1,224.00	-	1,224.00	
1.6.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	13.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	36,974.00	6,450.50	43,424.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	52.70	กก.	25.50	4.10	1,343.85	216.07	1,559.92	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	266.05	กก.	24.50	4.10	6,518.23	1,090.81	7,609.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	852.55	กก.	23.80	3.30	20,290.69	2,813.42	23,104.11	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,009.80	กก.	23.60	3.30	23,831.28	3,332.34	27,163.62	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,957.55	กก.	23.60	2.90	46,198.18	5,676.90	51,875.08	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	124.15	กก.	28.00	-	3,476.20	-	3,476.20	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	89.00	ตร.ม.	-	115.00	-	10,235.00	10,235.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	44.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	11,125.00	-	11,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	13.35	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,337.50	-	3,337.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	29.00	คั่น	50.00	-	1,450.00	-	1,450.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	22.25	กก.	32.00	-	712.00	-	712.00	
1.6.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	215.65	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	981,207.50	104,590.25	1,085,797.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,956.40	กก.	24.50	4.10	170,431.80	28,521.24	198,953.04	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,646.60	กก.	23.80	3.30	181,989.08	25,233.78	207,222.86	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	24,089.85	กก.	23.55	3.30	567,315.97	79,496.51	646,812.47	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	7,819.15	กก.	23.55	2.90	184,140.98	22,675.54	206,816.52	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,729.90	กก.	23.55	2.90	182,039.15	22,416.71	204,455.86	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	6,862.05	กก.	23.55	2.90	161,601.28	19,899.95	181,501.22	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	31,767.05	กก.	23.55	2.90	748,114.03	92,124.45	840,238.47	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,786.13	กก.	28.00	-	78,011.64	-	78,011.64	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,262.00	ตร.ม.	-	115.00	-	145,130.00	145,130.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	631.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	157,750.00	-	157,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	189.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,325.00	-	47,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	315.50	กก.	32.00	-	10,096.00	-	10,096.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1					12,218,189.53	2,173,941.22	14,392,130.75	
1.7	งานโครงสร้างชั้น 1								
1.7.1	งานพื้น								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,275.85	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	3,546,863.00	618,787.25	4,165,650.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,145.05	กก.	24.50	4.10	126,053.73	21,094.71	147,148.43	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	12,575.75	กก.	23.80	3.30	299,302.85	41,499.98	340,802.83	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	122,206.20	กก.	23.60	3.30	2,884,066.32	403,280.46	3,287,346.78	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	8,657.25	กก.	23.60	2.90	204,311.10	25,106.03	229,417.13	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	14,246.85	กก.	23.60	2.90	336,225.66	41,315.87	377,541.53	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	15,696.10	กก.	23.55	2.90	369,643.16	45,518.69	415,161.85	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	10,302.85	กก.	23.55	2.90	242,632.12	29,878.27	272,510.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	5,664.90	กก.	28.00	-	158,617.20	-	158,617.20	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,830.00	ตร.ม.	-	115.00	-	440,450.00	440,450.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,915.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	478,750.00	-	478,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	574.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	143,625.00	-	143,625.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,207.00	คั่น	50.00	-	60,350.00	-	60,350.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	957.50	กก.	32.00	-	30,640.00	-	30,640.00	
1.7.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	249.85	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,136,817.50	121,177.25	1,257,994.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	77.35	กก.	24.50	4.10	1,895.08	317.14	2,212.21	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,485.20	กก.	23.80	3.30	273,347.76	37,901.16	311,248.92	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	165.75	กก.	23.60	3.30	3,911.70	546.98	4,458.68	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	56.10	กก.	23.60	2.90	1,323.96	162.69	1,486.65	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,066.20	กก.	23.55	2.90	307,709.01	37,891.98	345,600.99	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	52,539.35	กก.	23.55	2.90	1,237,301.69	152,364.12	1,389,665.81	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,321.69	กก.	28.00	-	65,007.32	-	65,007.32	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,022.00	ตร.ม.	-	115.00	-	117,530.00	117,530.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	511.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	127,750.00	-	127,750.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้คร่าวอัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	153.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	38,325.00	-	38,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	255.50	กก.	32.00	-	8,176.00	-	8,176.00	
1.7.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	93.10	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	258,818.00	45,153.50	303,971.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	941.80	กก.	24.50	4.10	23,074.10	3,861.38	26,935.48	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,261.50	กก.	23.80	3.30	125,223.70	17,362.95	142,586.65	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,247.80	กก.	23.60	3.30	29,448.08	4,117.74	33,565.82	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	2.90	114,783.32	14,104.73	128,888.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,947.80	กก.	23.60	2.90	69,568.08	8,548.62	78,116.70	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,041.30	กก.	23.55	2.90	71,622.62	8,819.77	80,442.39	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,337.25	กก.	23.55	2.90	219,892.24	27,078.03	246,970.26	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	829.23	กก.	28.00	-	23,218.44	-	23,218.44	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	714.00	ตร.ม.	-	115.00	-	82,110.00	82,110.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	357.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	89,250.00	-	89,250.00	
	- ไม้คร่าวอัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	107.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	26,775.00	-	26,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	225.00	คัน	50.00	-	11,250.00	-	11,250.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	178.50	กก.	32.00	-	5,712.00	-	5,712.00	
1.7.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	18.05	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	50,179.00	8,754.25	58,933.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	76.50	กก.	25.50	4.10	1,950.75	313.65	2,264.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	443.70	กก.	24.50	4.10	10,870.65	1,819.17	12,689.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	907.80	กก.	23.80	3.30	21,605.64	2,995.74	24,601.38	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,207.00	กก.	23.60	3.30	28,485.20	3,983.10	32,468.30	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,986.45	กก.	23.60	2.90	46,880.22	5,760.71	52,640.93	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	138.64	กก.	28.00	-	3,881.92	-	3,881.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	113.00	ตร.ม.	-	115.00	-	12,995.00	12,995.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	56.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,125.00	-	14,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	16.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	4,237.50	-	4,237.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	36.00	ตัน	50.00	-	1,800.00	-	1,800.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	28.25	กก.	32.00	-	904.00	-	904.00	
1.7.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	295.45	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,344,297.50	143,293.25	1,487,590.75	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	8,224.60	กก.	24.50	4.10	201,502.70	33,720.86	235,223.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,348.75	กก.	23.80	3.30	246,300.25	34,150.88	280,451.13	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	34,337.45	กก.	23.55	3.30	808,646.95	113,313.59	921,960.53	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,723.65	กก.	23.55	2.90	299,641.96	36,898.59	336,540.54	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,594.00	กก.	23.55	2.90	273,038.70	33,622.60	306,661.30	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,712.35	กก.	23.55	2.90	63,875.84	7,865.82	71,741.66	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	37,562.35	กก.	23.55	2.90	884,593.34	108,930.82	993,524.16	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,525.09	กก.	28.00	-	98,702.52	-	98,702.52	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,728.00	ตร.ม.	-	115.00	-	198,720.00	198,720.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	864.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	216,000.00	-	216,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	259.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	64,800.00	-	64,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	432.00	กก.	32.00	-	13,824.00	-	13,824.00	
1.7.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	0.95	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	2,565.00	460.75	3,025.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	63.75	กก.	24.50	4.10	1,561.88	261.38	1,823.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	30.60	กก.	23.80	3.30	728.28	100.98	829.26	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2.83	กก.	28.00	-	79.24	-	79.24	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	16.00	ตร.ม.	-	115.00	-	1,840.00	1,840.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	8.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	2.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	600.00	-	600.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	4.00	กก.	32.00	-	128.00	-	128.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 1					17,859,086.75	3,095,780.36	20,954,867.11	
1.8	งานโครงสร้างชั้น 2								
1.8.4	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,579.12	ตร.ม.	380.00	-	980,065.60	-	980,065.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	34.20	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	95,076.00	16,587.00	111,663.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	929.10	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,582,898.00	450,613.50	3,033,511.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,714.90	กก.	24.50	4.10	66,515.05	11,131.09	77,646.14	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	60,550.60	กก.	23.80	3.30	1,441,104.28	199,816.98	1,640,921.26	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,882.40	กก.	23.60	3.30	115,224.64	16,111.92	131,336.56	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,739.95	กก.	23.60	2.90	41,062.82	5,045.86	46,108.68	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	10,579.10	กก.	23.60	2.90	249,666.76	30,679.39	280,346.15	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,414.00	กก.	28.00	-	67,592.00	-	67,592.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	3,223.00	ตร.ม.	-	115.00	-	370,645.00	370,645.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,611.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	402,875.00	-	402,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	483.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	120,862.50	-	120,862.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,016.00	คืบ	50.00	-	50,800.00	-	50,800.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	805.75	กก.	32.00	-	25,784.00	-	25,784.00	
1.8.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	197.60	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	899,080.00	95,836.00	994,916.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	62.05	กก.	24.50	4.10	1,520.23	254.41	1,774.63	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	8,913.10	กก.	23.80	3.30	212,131.78	29,413.23	241,545.01	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	141.10	กก.	23.60	3.30	3,329.96	465.63	3,795.59	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,646.65	กก.	23.55	2.90	227,178.61	27,975.29	255,153.89	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	31,700.75	กก.	23.55	2.90	746,552.66	91,932.18	838,484.84	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	4,611.25	กก.	23.55	2.90	108,594.94	13,372.63	121,967.56	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,652.24	กก.	28.00	-	46,262.72	-	46,262.72	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธงส์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	860.00	ตร.ม.	-	115.00	-	98,900.00	98,900.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	430.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	107,500.00	-	107,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	129.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	32,250.00	-	32,250.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คืบ	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	215.00	กก.	32.00	-	6,880.00	-	6,880.00	
1.8.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	211,280.00	36,860.00	248,140.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	534.65	กก.	24.50	4.10	13,098.93	2,192.07	15,290.99	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	6,069.00	กก.	23.80	3.30	144,442.20	20,027.70	164,469.90	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,390.20	กก.	23.60	2.90	56,408.72	6,931.58	63,340.30	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,308.20	กก.	23.60	2.90	78,073.52	9,593.78	87,667.30	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	9,368.70	กก.	23.55	2.90	220,632.89	27,169.23	247,802.12	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,361.30	กก.	23.55	2.90	55,608.62	6,847.77	62,456.39	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	720.96	กก.	28.00	-	20,186.88	-	20,186.88	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	563.00	ตร.ม.	-	115.00	-	64,745.00	64,745.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	281.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	70,375.00	-	70,375.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	84.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,112.50	-	21,112.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	178.00	คัน	50.00	-	8,900.00	-	8,900.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	140.75	กก.	32.00	-	4,504.00	-	4,504.00	
1.8.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	12.35	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	34,333.00	5,989.75	40,322.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	64.60	กก.	25.50	4.10	1,647.30	264.86	1,912.16	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	320.45	กก.	24.50	4.10	7,851.03	1,313.85	9,164.87	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	636.65	กก.	23.80	3.30	15,152.27	2,100.95	17,253.22	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	781.15	กก.	23.60	3.30	18,435.14	2,577.80	21,012.94	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,388.90	กก.	23.60	2.90	32,778.04	4,027.81	36,805.85	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	95.75	กก.	28.00	-	2,681.00	-	2,681.00	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	87.00	ตร.ม.	-	115.00	-	10,005.00	10,005.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	43.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	10,875.00	-	10,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	13.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,262.50	-	3,262.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	28.00	คัน	50.00	-	1,400.00	-	1,400.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	21.75	กก.	32.00	-	696.00	-	696.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.8.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	266.00	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,210,300.00	129,010.00	1,339,310.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,495.30	กก.	24.50	4.10	183,634.85	30,730.73	214,365.58	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,586.30	กก.	23.80	3.30	228,153.94	31,634.79	259,788.73	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	31,789.15	กก.	23.55	3.30	748,634.48	104,904.20	853,538.68	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	10,627.55	กก.	23.55	2.90	250,278.80	30,819.90	281,098.70	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,332.20	กก.	23.55	2.90	266,873.31	32,863.38	299,736.69	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,629.90	กก.	23.55	2.90	61,934.15	7,626.71	69,560.86	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	35,416.10	กก.	23.55	2.90	834,049.16	102,706.69	936,755.85	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,266.29	กก.	28.00	-	91,456.12	-	91,456.12	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	1,534.00	ตร.ม.	-	115.00	-	176,410.00	176,410.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	767.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	191,750.00	-	191,750.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	230.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	57,525.00	-	57,525.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	383.50	กก.	32.00	-	12,272.00	-	12,272.00	
1.8.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธุณส์นธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	5.70	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	15,390.00	2,764.50	18,154.50	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	6.65	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	17,955.00	3,225.25	21,180.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,302.20	กก.	24.50	4.10	31,903.90	5,339.02	37,242.92	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	453.05	กก.	23.80	3.30	10,782.59	1,495.07	12,277.66	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	52.65	กก.	28.00	-	1,474.20	-	1,474.20	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	234.00	ตร.ม.	-	115.00	-	26,910.00	26,910.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	117.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	29,250.00	-	29,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	35.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,775.00	-	8,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	58.50	กก.	32.00	-	1,872.00	-	1,872.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 2					13,918,806.56	2,345,867.44	16,264,674.00	
1.9	งานโครงสร้างชั้น 3								
1.9.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,221.84	ตร.ม.	380.00	-	1,224,299.20	-	1,224,299.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	106.40	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	295,792.00	51,604.00	347,396.00	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	929.10	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,582,898.00	450,613.50	3,033,511.50	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธงษ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,100.90	กก.	24.50	4.10	173,972.05	29,113.69	203,085.74	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,675.75	กก.	23.80	3.30	825,282.85	114,429.98	939,712.83	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,747.30	กก.	23.60	3.30	159,236.28	22,266.09	181,502.37	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	2.90	188,483.76	23,161.14	211,644.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,695.31	กก.	28.00	-	47,468.68	-	47,468.68	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,639.00	ตร.ม.	-	115.00	-	418,485.00	418,485.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,819.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	454,875.00	-	454,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	545.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	136,462.50	-	136,462.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,147.00	ต้น	50.00	-	57,350.00	-	57,350.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	909.75	กก.	32.00	-	29,112.00	-	29,112.00	
1.9.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,050,367.50	111,962.25	1,162,329.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.30	221,963.56	30,776.46	252,740.02	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	2.90	275,220.61	33,891.29	309,111.89	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	2.90	904,851.05	111,425.40	1,016,276.45	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	2.90	131,635.08	16,209.84	147,844.92	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	115.00	-	116,380.00	116,380.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.9.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	216,562.00	37,781.50	254,343.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.10	6,039.25	1,010.65	7,049.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.30	125,931.75	17,461.13	143,392.88	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	2.90	26,298.66	3,231.62	29,530.28	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	2.90	319,339.18	39,324.15	358,663.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	2.90	59,411.94	7,316.12	66,728.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	115.00	-	55,200.00	55,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ตัน	50.00	-	7,600.00	-	7,600.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.9.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	58,102.00	10,136.50	68,238.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	83.30	กก.	25.50	4.10	2,124.15	341.53	2,465.68	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	398.65	กก.	24.50	4.10	9,766.93	1,634.47	11,401.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,324.30	กก.	23.80	3.30	31,518.34	4,370.19	35,888.53	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,356.60	กก.	23.60	3.30	32,015.76	4,476.78	36,492.54	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,643.10	กก.	23.60	2.90	85,977.16	10,564.99	96,542.15	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	204.17	กก.	28.00	-	5,716.76	-	5,716.76	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	143.00	ตร.ม.	-	115.00	-	16,445.00	16,445.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,875.00	-	17,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,362.50	-	5,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	46.00	ตัน	50.00	-	2,300.00	-	2,300.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.75	กก.	32.00	-	1,144.00	-	1,144.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.9.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,452,360.00	154,812.00	1,607,172.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	9,128.15	กก.	24.50	4.10	223,639.68	37,425.42	261,065.09	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,817.10	กก.	23.80	3.30	257,446.98	35,696.43	293,143.41	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	37,597.20	กก.	23.55	3.30	885,414.06	124,070.76	1,009,484.82	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,807.80	กก.	23.55	2.90	301,623.69	37,142.62	338,766.31	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	12,314.80	กก.	23.55	2.90	290,013.54	35,712.92	325,726.46	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,999.65	กก.	23.55	2.90	70,641.76	8,698.99	79,340.74	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	42,928.40	กก.	23.55	2.90	1,010,963.82	124,492.36	1,135,456.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,857.79	กก.	28.00	-	108,018.12	-	108,018.12	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	115.00	-	211,830.00	211,830.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.9.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	670.65	กก.	24.50	4.10	16,430.93	2,749.67	19,180.59	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.30	4,855.20	673.20	5,528.40	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.23	กก.	28.00	-	734.44	-	734.44	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	73.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,395.00	8,395.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	36.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,125.00	-	9,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,737.50	-	2,737.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.25	กก.	32.00	-	584.00	-	584.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 3					15,075,780.92	2,525,102.94	17,600,883.86	
1.10	งานโครงสร้างชั้น 4								
1.10.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,143.56	ตร.ม.	380.00	-	1,194,552.80	-	1,194,552.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	290,510.00	50,682.50	341,192.50	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	906.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,519,514.00	439,555.50	2,959,069.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,020.15	กก.	24.50	4.10	171,993.68	28,782.62	200,776.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	37,808.00	กก.	23.80	3.30	899,830.40	124,766.40	1,024,596.80	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.30	144,993.68	20,274.54	165,268.22	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	2.90	188,483.76	23,161.14	211,644.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,768.75	กก.	28.00	-	49,525.00	-	49,525.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	3,544.00	ตร.ม.	-	115.00	-	407,560.00	407,560.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,772.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	443,000.00	-	443,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	531.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	132,900.00	-	132,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,117.00	คัน	50.00	-	55,850.00	-	55,850.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	886.00	กก.	32.00	-	28,352.00	-	28,352.00	
1.10.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,050,367.50	111,962.25	1,162,329.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.30	221,963.56	30,776.46	252,740.02	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	2.90	275,220.61	33,891.29	309,111.89	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	2.90	904,851.05	111,425.40	1,016,276.45	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	2.90	131,635.08	16,209.84	147,844.92	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต(ลิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	115.00	-	116,380.00	116,380.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.10.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	216,562.00	37,781.50	254,343.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.10	6,039.25	1,010.65	7,049.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.30	125,931.75	17,461.13	143,392.88	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	2.90	26,298.66	3,231.62	29,530.28	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	2.90	319,339.18	39,324.15	358,663.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	2.90	59,411.94	7,316.12	66,728.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลลปา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	115.00	-	55,200.00	55,200.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	คืบ	50.00	-	7,600.00	-	7,600.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.10.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	58,102.00	10,136.50	68,238.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.10	2,145.83	345.02	2,490.84	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.10	9,954.35	1,665.83	11,620.18	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,252.05	กก.	23.80	3.30	29,798.79	4,131.77	33,930.56	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,129.65	กก.	23.60	3.30	26,659.74	3,727.85	30,387.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	2.90	88,404.42	10,863.26	99,267.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	198.54	กก.	28.00	-	5,559.12	-	5,559.12	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	142.00	ตร.ม.	-	115.00	-	16,330.00	16,330.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ตัน	50.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.10.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,452,360.00	154,812.00	1,607,172.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,875.65	กก.	24.50	4.10	168,453.43	28,190.17	196,643.59	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.30	273,610.75	37,937.63	311,548.38	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.30	831,386.83	116,500.07	947,886.89	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	2.90	279,404.27	34,406.47	313,810.74	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	2.90	378,711.08	46,635.34	425,346.42	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	2.90	107,413.91	13,227.19	120,641.10	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	2.90	376,589.23	46,374.05	422,963.27	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,065.17	กก.	28.00	-	85,824.76	-	85,824.76	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	115.00	-	211,830.00	211,830.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.10.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	679.15	กก.	24.50	4.10	16,639.18	2,784.52	19,423.69	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.30	5,037.27	698.45	5,735.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.72	กก.	28.00	-	748.16	-	748.16	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	74.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,510.00	8,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 4					14,369,443.71	2,429,649.50	16,799,093.20	
1.11	งานโครงสร้างชั้น 5								
1.11.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,143.56	ตร.ม.	380.00	-	1,194,552.80	-	1,194,552.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	290,510.00	50,682.50	341,192.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	906.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,519,514.00	439,555.50	2,959,069.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,020.15	กก.	24.50	4.10	171,993.68	28,782.62	200,776.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	37,808.00	กก.	23.80	3.30	899,830.40	124,766.40	1,024,596.80	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.30	144,993.68	20,274.54	165,268.22	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	2.90	188,483.76	23,161.14	211,644.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,768.75	กก.	28.00	-	49,525.00	-	49,525.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	3,544.00	ตร.ม.	-	115.00	-	407,560.00	407,560.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,772.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	443,000.00	-	443,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	531.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	132,900.00	-	132,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,117.00	คัน	50.00	-	55,850.00	-	55,850.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	886.00	กก.	32.00	-	28,352.00	-	28,352.00	
1.11.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,050,367.50	111,962.25	1,162,329.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.30	221,963.56	30,776.46	252,740.02	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	2.90	275,220.61	33,891.29	309,111.89	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	2.90	904,851.05	111,425.40	1,016,276.45	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	2.90	131,635.08	16,209.84	147,844.92	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	115.00	-	116,380.00	116,380.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คืบ	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.11.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	216,562.00	37,781.50	254,343.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.10	6,039.25	1,010.65	7,049.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.30	125,931.75	17,461.13	143,392.88	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	2.90	26,298.66	3,231.62	29,530.28	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	2.90	319,339.18	39,324.15	358,663.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	2.90	59,411.94	7,316.12	66,728.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุธัญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานลาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	115.00	-	55,200.00	55,200.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	คั่น	50.00	-	7,600.00	-	7,600.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.11.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	58,102.00	10,136.50	68,238.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.10	2,145.83	345.02	2,490.84	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.10	9,954.35	1,665.83	11,620.18	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,241.85	กก.	23.80	3.30	29,556.03	4,098.11	33,654.14	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,097.35	กก.	23.60	3.30	25,897.46	3,621.26	29,518.72	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	2.90	88,404.42	10,863.26	99,267.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	197.26	กก.	28.00	-	5,523.28	-	5,523.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	142.00	ตร.ม.	-	115.00	-	16,330.00	16,330.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ตัน	50.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.11.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,452,360.00	154,812.00	1,607,172.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,875.65	กก.	24.50	4.10	168,453.43	28,190.17	196,643.59	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.30	273,610.75	37,937.63	311,548.38	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.30	831,386.83	116,500.07	947,886.89	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	2.90	279,404.27	34,406.47	313,810.74	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	2.90	378,711.08	46,635.34	425,346.42	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	2.90	107,413.91	13,227.19	120,641.10	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	2.90	376,589.23	46,374.05	422,963.27	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,065.17	กก.	28.00	-	85,824.76	-	85,824.76	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	115.00	-	211,830.00	211,830.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.11.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	670.65	กก.	24.50	4.10	16,430.93	2,749.67	19,180.59	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.30	5,037.27	698.45	5,735.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.46	กก.	28.00	-	740.88	-	740.88	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	74.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,510.00	8,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 5					14,368,187.30	2,429,474.40	16,797,661.69	
1.12	งานโครงสร้างชั้น 6								
1.12.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,139.44	ตร.ม.	380.00	-	1,192,987.20	-	1,192,987.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	290,510.00	50,682.50	341,192.50	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	937.65	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,606,667.00	454,760.25	3,061,427.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,028.65	กก.	24.50	4.10	172,201.93	28,817.47	201,019.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	40,638.50	กก.	23.80	3.30	967,196.30	134,107.05	1,101,303.35	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.30	144,993.68	20,274.54	165,268.22	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	2.90	188,483.76	23,161.14	211,644.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,853.92	กก.	28.00	-	51,909.76	-	51,909.76	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	3,550.00	ตร.ม.	-	115.00	-	408,250.00	408,250.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,775.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	443,750.00	-	443,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	532.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	133,125.00	-	133,125.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,119.00	คัน	50.00	-	55,950.00	-	55,950.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	887.50	กก.	32.00	-	28,400.00	-	28,400.00	
1.12.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,050,367.50	111,962.25	1,162,329.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.30	221,963.56	30,776.46	252,740.02	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	2.90	275,220.61	33,891.29	309,111.89	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	2.90	904,851.05	111,425.40	1,016,276.45	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	2.90	131,635.08	16,209.84	147,844.92	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	115.00	-	116,380.00	116,380.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คืบ	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.12.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	216,562.00	37,781.50	254,343.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.10	6,039.25	1,010.65	7,049.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.30	125,931.75	17,461.13	143,392.88	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	2.90	26,298.66	3,231.62	29,530.28	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	2.90	319,339.18	39,324.15	358,663.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	2.90	59,411.94	7,316.12	66,728.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลลิมพา สุธัญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	115.00	-	55,200.00	55,200.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	คั่น	50.00	-	7,600.00	-	7,600.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.12.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	58,102.00	10,136.50	68,238.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.10	2,145.83	345.02	2,490.84	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.10	9,954.35	1,665.83	11,620.18	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,241.85	กก.	23.80	3.30	29,556.03	4,098.11	33,654.14	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,097.35	กก.	23.60	3.30	25,897.46	3,621.26	29,518.72	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	2.90	88,404.42	10,863.26	99,267.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	197.26	กก.	28.00	-	5,523.28	-	5,523.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	142.00	ตร.ม.	-	115.00	-	16,330.00	16,330.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ตัน	50.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.12.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,452,360.00	154,812.00	1,607,172.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,295.55	กก.	24.50	4.10	178,740.98	29,911.76	208,652.73	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.30	273,610.75	37,937.63	311,548.38	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.30	831,386.83	116,500.07	947,886.89	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	2.90	279,404.27	34,406.47	313,810.74	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	2.90	378,711.08	46,635.34	425,346.42	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	2.90	107,413.91	13,227.19	120,641.10	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	2.90	376,589.23	46,374.05	422,963.27	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,077.77	กก.	28.00	-	86,177.56	-	86,177.56	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	115.00	-	211,830.00	211,830.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.12.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	670.65	กก.	24.50	4.10	16,430.93	2,749.67	19,180.59	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.30	5,037.27	698.45	5,735.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.46	กก.	28.00	-	740.88	-	740.88	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	74.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,510.00	8,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 6					14,535,496.96	2,456,466.24	16,991,963.19	
1.13	งานโครงสร้างชั้น 7								
1.13.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,296.00	ตร.ม.	380.00	-	1,252,480.00	-	1,252,480.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	14.25	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	39,615.00	6,911.25	46,526.25	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	1,000.35	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,780,973.00	485,169.75	3,266,142.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,252.50	กก.	24.50	4.10	55,186.25	9,235.25	64,421.50	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	43,597.35	กก.	23.80	3.30	1,037,616.93	143,871.26	1,181,488.19	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,157.40	กก.	23.60	3.30	145,314.64	20,319.42	165,634.06	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	2.90	188,483.76	23,161.14	211,644.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,799.81	กก.	28.00	-	50,394.68	-	50,394.68	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	3,688.00	ตร.ม.	-	115.00	-	424,120.00	424,120.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,844.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	461,000.00	-	461,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	553.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	138,300.00	-	138,300.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,162.00	คัน	50.00	-	58,100.00	-	58,100.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	922.00	กก.	32.00	-	29,504.00	-	29,504.00	
1.13.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	168.15	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	765,082.50	81,552.75	846,635.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,995.10	กก.	23.80	3.30	190,283.38	26,383.83	216,667.21	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	8,765.20	กก.	23.55	2.90	206,420.46	25,419.08	231,839.54	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	28,816.70	กก.	23.55	2.90	678,633.29	83,568.43	762,201.72	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	4,192.20	กก.	23.55	2.90	98,726.31	12,157.38	110,883.69	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,493.07	กก.	28.00	-	41,805.96	-	41,805.96	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	736.00	ตร.ม.	-	115.00	-	84,640.00	84,640.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	368.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	92,000.00	-	92,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	110.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	27,600.00	-	27,600.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	184.00	กก.	32.00	-	5,888.00	-	5,888.00	
1.13.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	216,562.00	37,781.50	254,343.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.10	6,039.25	1,010.65	7,049.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.30	125,931.75	17,461.13	143,392.88	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	2.90	26,298.66	3,231.62	29,530.28	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	2.90	319,339.18	39,324.15	358,663.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	2.90	59,411.94	7,316.12	66,728.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	115.00	-	55,200.00	55,200.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	คืบ	50.00	-	7,600.00	-	7,600.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.13.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	15.20	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	42,256.00	7,372.00	49,628.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	58.65	กก.	25.50	4.10	1,495.58	240.47	1,736.04	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	289.85	กก.	24.50	4.10	7,101.33	1,188.39	8,289.71	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	850.85	กก.	23.80	3.30	20,250.23	2,807.81	23,058.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	771.80	กก.	23.60	3.30	18,214.48	2,546.94	20,761.42	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,481.15	กก.	23.60	2.90	58,555.14	7,195.34	65,750.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	133.56	กก.	28.00	-	3,739.68	-	3,739.68	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	99.00	ตร.ม.	-	115.00	-	11,385.00	11,385.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	49.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	14.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,712.50	-	3,712.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	32.00	ตัน	50.00	-	1,600.00	-	1,600.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	24.75	กก.	32.00	-	792.00	-	792.00	
1.13.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	240.35	ลบ.ม.	4,550.00	485.00	1,093,592.50	116,569.75	1,210,162.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,344.80	กก.	24.50	4.10	130,947.60	21,913.68	152,861.28	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,224.20	กก.	23.80	3.30	219,535.96	30,439.86	249,975.82	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	27,296.05	กก.	23.55	3.30	642,821.98	90,076.97	732,898.94	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	9,181.70	กก.	23.55	2.90	216,229.04	26,626.93	242,855.97	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,329.70	กก.	23.55	2.90	313,914.44	38,656.13	352,570.57	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,862.40	กก.	23.55	2.90	90,959.52	11,200.96	102,160.48	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	12,610.60	กก.	23.55	2.90	296,979.63	36,570.74	333,550.37	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,425.48	กก.	28.00	-	67,913.44	-	67,913.44	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,387.00	ตร.ม.	-	115.00	-	159,505.00	159,505.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	693.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	173,375.00	-	173,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	208.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	52,012.50	-	52,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	346.75	กก.	32.00	-	11,096.00	-	11,096.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.13.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	683.40	กก.	24.50	4.10	16,743.30	2,801.94	19,545.24	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.30	5,037.27	698.45	5,735.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.85	กก.	28.00	-	751.80	-	751.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	75.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,625.00	8,625.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,375.00	-	9,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.25	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,812.50	-	2,812.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.75	กก.	32.00	-	600.00	-	600.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 7					12,746,989.05	2,168,046.37	14,915,035.42	
1.14	งานโครงสร้างชั้น 8								
1.14.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,290.85	ตร.ม.	380.00	-	1,250,523.00	-	1,250,523.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	14.25	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	39,615.00	6,911.25	46,526.25	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	1,098.20	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	3,052,996.00	532,627.00	3,585,623.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,795.65	กก.	24.50	4.10	68,493.43	11,462.17	79,955.59	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	61,192.35	กก.	23.80	3.30	1,456,377.93	201,934.76	1,658,312.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,210.95	กก.	23.60	3.30	146,578.42	20,496.14	167,074.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	2.90	114,783.32	14,104.73	128,888.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,011.60	กก.	23.60	2.90	118,273.76	14,533.64	132,807.40	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลัด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,402.22	กก.	28.00	-	67,262.16	-	67,262.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,738.00	ตร.ม.	-	115.00	-	429,870.00	429,870.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,869.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	467,250.00	-	467,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	560.70	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,175.00	-	140,175.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,178.00	ตัน	50.00	-	58,900.00	-	58,900.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	934.50	กก.	32.00	-	29,904.00	-	29,904.00	
1.14.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	101.65	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	300,884.00	49,300.25	350,184.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,359.25	กก.	23.80	3.30	127,550.15	17,685.53	145,235.68	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,493.15	กก.	23.55	2.90	152,913.68	18,830.14	171,743.82	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	12,389.60	กก.	23.55	2.90	291,775.08	35,929.84	327,704.92	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	727.26	กก.	28.00	-	20,363.28	-	20,363.28	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิด100%)	444.00	ตร.ม.	-	115.00	-	51,060.00	51,060.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	222.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	55,500.00	-	55,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	66.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	16,650.00	-	16,650.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	111.00	กก.	32.00	-	3,552.00	-	3,552.00	
1.14.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	90.25	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	250,895.00	43,771.25	294,666.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.10	6,039.25	1,010.65	7,049.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	2,332.40	กก.	23.80	3.30	55,511.12	7,696.92	63,208.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,652.95	กก.	23.60	3.30	157,009.62	21,954.74	178,964.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	2.90	26,298.66	3,231.62	29,530.28	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,356.60	กก.	23.55	2.90	31,947.93	3,934.14	35,882.07	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	26,133.25	กก.	23.55	2.90	615,438.04	75,786.43	691,224.46	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,155.22	กก.	28.00	-	32,346.16	-	32,346.16	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลลิมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	496.00	ตร.ม.	-	115.00	-	57,040.00	57,040.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	248.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	62,000.00	-	62,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	74.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	157.00	คืบ	50.00	-	7,850.00	-	7,850.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	124.00	กก.	32.00	-	3,968.00	-	3,968.00	
1.14.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	21,128.00	3,686.00	24,814.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	32.30	กก.	25.50	4.10	823.65	132.43	956.08	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.10	4,664.80	780.64	5,445.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	516.80	กก.	23.80	3.30	12,299.84	1,705.44	14,005.28	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	969.00	กก.	23.60	3.30	22,868.40	3,197.70	26,066.10	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	656.20	กก.	23.60	2.90	15,486.32	1,902.98	17,389.30	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.94	กก.	28.00	-	1,986.32	-	1,986.32	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	51.00	ตร.ม.	-	115.00	-	5,865.00	5,865.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	25.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,375.00	-	6,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,912.50	-	1,912.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ตัน	50.00	-	850.00	-	850.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	12.75	กก.	32.00	-	408.00	-	408.00	
1.14.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	161.50	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	478,040.00	78,327.50	556,367.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	4,827.15	กก.	24.50	4.10	118,265.18	19,791.32	138,056.49	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,238.60	กก.	23.80	3.30	172,278.68	23,887.38	196,166.06	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	14,325.90	กก.	23.55	3.30	337,374.95	47,275.47	384,650.42	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	6,917.30	กก.	23.55	2.90	162,902.42	20,060.17	182,962.59	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	4,290.80	กก.	23.55	2.90	101,048.34	12,443.32	113,491.66	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,451.85	กก.	23.55	2.90	81,291.07	10,010.37	91,301.43	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,771.40	กก.	23.55	2.90	41,716.47	5,137.06	46,853.53	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,284.69	กก.	28.00	-	35,971.32	-	35,971.32	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	936.00	ตร.ม.	-	115.00	-	107,640.00	107,640.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	468.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	140.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	35,100.00	-	35,100.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	234.00	กก.	32.00	-	7,488.00	-	7,488.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.14.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	37.05	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	100,035.00	17,969.25	118,004.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,609.95	กก.	24.50	4.10	88,443.78	14,800.80	103,244.57	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,668.55	กก.	23.80	3.30	39,711.49	5,506.22	45,217.71	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	158.35	กก.	28.00	-	4,433.80	-	4,433.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	770.00	ตร.ม.	-	115.00	-	88,550.00	88,550.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	385.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	96,250.00	-	96,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	115.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	28,875.00	-	28,875.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	192.50	กก.	32.00	-	6,160.00	-	6,160.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 8					11,405,259.69	2,089,787.54	13,495,047.23	
1.15	งานโครงสร้างชั้น 9								
1.15.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,468.91	ตร.ม.	380.00	-	938,185.80	-	938,185.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	55,461.00	9,675.75	65,136.75	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	712.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,980,750.00	345,562.50	2,326,312.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,045.10	กก.	24.50	4.10	50,104.95	8,384.91	58,489.86	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	28,856.65	กก.	23.80	3.30	686,788.27	95,226.95	782,015.22	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,936.80	กก.	23.60	3.30	116,508.48	16,291.44	132,799.92	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,435.35	กก.	23.60	2.90	151,874.26	18,662.52	170,536.78	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,268.21	กก.	28.00	-	35,509.88	-	35,509.88	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,861.00	ตร.ม.	-	115.00	-	329,015.00	329,015.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,430.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	357,625.00	-	357,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	429.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	107,287.50	-	107,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	902.00	คัน	50.00	-	45,100.00	-	45,100.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	715.25	กก.	32.00	-	22,888.00	-	22,888.00	
1.15.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	340,252.00	55,750.75	396,002.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.30	136,046.75	18,863.63	154,910.38	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	2.90	170,469.03	20,991.94	191,460.97	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	2.90	325,164.27	40,041.46	365,205.73	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	504.00	ตร.ม.	-	115.00	-	57,960.00	57,960.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.15.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	132,050.00	23,037.50	155,087.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.10	6,039.25	1,010.65	7,049.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,955.90	กก.	23.80	3.30	94,150.42	13,054.47	107,204.89	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,637.95	กก.	23.60	2.90	38,655.62	4,750.06	43,405.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	2.90	29,045.39	3,576.72	32,622.11	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,522.65	กก.	23.55	2.90	318,458.41	39,215.69	357,674.09	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	638.03	กก.	28.00	-	17,864.84	-	17,864.84	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	356.00	ตร.ม.	-	115.00	-	40,940.00	40,940.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,500.00	-	44,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,350.00	-	13,350.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ตัน	50.00	-	5,650.00	-	5,650.00	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.00	กก.	32.00	-	2,848.00	-	2,848.00	
1.15.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	21,128.00	3,686.00	24,814.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.10	867.00	139.40	1,006.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.10	4,664.80	780.64	5,445.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	535.50	กก.	23.80	3.30	12,744.90	1,767.15	14,512.05	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	967.30	กก.	23.60	3.30	22,828.28	3,192.09	26,020.37	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	687.65	กก.	23.60	2.90	16,228.54	1,994.19	18,222.73	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	72.44	กก.	28.00	-	2,028.32	-	2,028.32	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	54.00	ตร.ม.	-	115.00	-	6,210.00	6,210.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	27.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,750.00	-	6,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	8.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,025.00	-	2,025.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	18.00	ตัน	50.00	-	900.00	-	900.00	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.50	กก.	32.00	-	432.00	-	432.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.15.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	570,836.00	93,532.25	664,368.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.10	133,550.73	22,349.31	155,900.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.30	233,535.12	32,380.92	265,916.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.30	389,480.50	54,576.89	444,057.38	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	2.90	190,066.16	23,405.18	213,471.34	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,942.80	กก.	23.55	2.90	163,502.94	20,134.12	183,637.06	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	2.90	89,998.68	11,082.64	101,081.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	2.90	45,499.78	5,602.95	51,102.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.07	กก.	28.00	-	44,157.96	-	44,157.96	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	115.00	-	129,260.00	129,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.15.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	2.85	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	7,695.00	1,382.25	9,077.25	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	878.05	กก.	24.50	4.10	21,512.23	3,600.01	25,112.23	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	423.30	กก.	23.80	3.30	10,074.54	1,396.89	11,471.43	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	39.04	กก.	28.00	-	1,093.12	-	1,093.12	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	114.00	ตร.ม.	-	115.00	-	13,110.00	13,110.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	57.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,250.00	-	14,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	17.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	4,275.00	-	4,275.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	28.50	กก.	32.00	-	912.00	-	912.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 9					8,559,825.19	1,575,385.11	10,135,210.30	
1.16	งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 10								
1.16.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	55,461.00	9,675.75	65,136.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	721.05	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,004,519.00	349,709.25	2,354,228.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.10	58,830.63	9,845.13	68,675.75	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.30	818,829.48	113,535.18	932,364.66	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.30	120,620.78	16,866.47	137,487.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	2.90	156,327.58	19,209.75	175,537.33	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	115.00	-	323,495.00	323,495.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	887.00	คัน	50.00	-	44,350.00	-	44,350.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	
1.16.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	340,252.00	55,750.75	396,002.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.30	136,046.75	18,863.63	154,910.38	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	2.90	170,469.03	20,991.94	191,460.97	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	2.90	325,164.27	40,041.46	365,205.73	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	504.00	ตร.ม.	-	115.00	-	57,960.00	57,960.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คืบ	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.16.2	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	132,050.00	23,037.50	155,087.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.10	6,143.38	1,028.08	7,171.45	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.30	94,676.40	13,127.40	107,803.80	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	2.90	34,021.76	4,180.64	38,202.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	2.90	29,045.39	3,576.72	32,622.11	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	2.90	329,828.35	40,615.81	370,444.15	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	357.00	ตร.ม.	-	115.00	-	41,055.00	41,055.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	คืบ	50.00	-	5,650.00	-	5,650.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.16.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	21,128.00	3,686.00	24,814.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.10	867.00	139.40	1,006.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.10	4,664.80	780.64	5,445.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	503.20	กก.	23.80	3.30	11,976.16	1,660.56	13,636.72	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.30	22,647.74	3,166.85	25,814.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	661.30	กก.	23.60	2.90	15,606.68	1,917.77	17,524.45	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.45	กก.	28.00	-	1,972.60	-	1,972.60	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	53.00	ตร.ม.	-	115.00	-	6,095.00	6,095.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	26.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,625.00	-	6,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,987.50	-	1,987.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ตัน	50.00	-	850.00	-	850.00	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.25	กก.	32.00	-	424.00	-	424.00	
1.16.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	570,836.00	93,532.25	664,368.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.10	133,550.73	22,349.31	155,900.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.30	233,535.12	32,380.92	265,916.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.30	389,480.50	54,576.89	444,057.38	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	2.90	190,066.16	23,405.18	213,471.34	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,943.65	กก.	23.55	2.90	163,522.96	20,136.59	183,659.54	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	2.90	89,998.68	11,082.64	101,081.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	2.90	45,499.78	5,602.95	51,102.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.09	กก.	28.00	-	44,158.52	-	44,158.52	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	115.00	-	129,260.00	129,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.16.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	649.40	กก.	24.50	4.10	15,910.30	2,662.54	18,572.84	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.30	4,855.20	673.20	5,528.40	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	25.60	กก.	28.00	-	716.80	-	716.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	71.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,165.00	8,165.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	35.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,875.00	-	8,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,662.50	-	2,662.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	17.75	กก.	32.00	-	568.00	-	568.00	
	รวมราคา งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 10					8,661,646.03	1,587,629.44	10,249,275.47	
1.17	งานโครงสร้างชั้น 11								
1.17.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	55,461.00	9,675.75	65,136.75	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	721.05	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,004,519.00	349,709.25	2,354,228.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.10	58,830.63	9,845.13	68,675.75	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.30	818,829.48	113,535.18	932,364.66	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.30	120,620.78	16,866.47	137,487.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	2.90	156,327.58	19,209.75	175,537.33	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	115.00	-	323,495.00	323,495.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	887.00	คัน	50.00	-	44,350.00	-	44,350.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	
1.17.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	340,252.00	55,750.75	396,002.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.30	136,046.75	18,863.63	154,910.38	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	2.90	170,469.03	20,991.94	191,460.97	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	2.90	325,164.27	40,041.46	365,205.73	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	504.00	ตร.ม.	-	115.00	-	57,960.00	57,960.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.17.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	132,050.00	23,037.50	155,087.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.10	6,143.38	1,028.08	7,171.45	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.30	94,676.40	13,127.40	107,803.80	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	2.90	34,021.76	4,180.64	38,202.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	2.90	29,045.39	3,576.72	32,622.11	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	2.90	329,828.35	40,615.81	370,444.15	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	357.00	ตร.ม.	-	115.00	-	41,055.00	41,055.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปา สุธงส์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ตัน	50.00	-	5,650.00	-	5,650.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.17.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	21,128.00	3,686.00	24,814.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.10	867.00	139.40	1,006.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.10	4,664.80	780.64	5,445.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	503.20	กก.	23.80	3.30	11,976.16	1,660.56	13,636.72	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.30	22,647.74	3,166.85	25,814.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	661.30	กก.	23.60	2.90	15,606.68	1,917.77	17,524.45	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.45	กก.	28.00	-	1,972.60	-	1,972.60	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	53.00	ตร.ม.	-	115.00	-	6,095.00	6,095.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	26.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,625.00	-	6,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,987.50	-	1,987.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ตัน	50.00	-	850.00	-	850.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.25	กก.	32.00	-	424.00	-	424.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.17.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	570,836.00	93,532.25	664,368.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.10	133,550.73	22,349.31	155,900.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.30	233,535.12	32,380.92	265,916.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.30	389,480.50	54,576.89	444,057.38	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	2.90	190,066.16	23,405.18	213,471.34	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,943.65	กก.	23.55	2.90	163,522.96	20,136.59	183,659.54	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	2.90	89,998.68	11,082.64	101,081.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	2.90	45,499.78	5,602.95	51,102.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.09	กก.	28.00	-	44,158.52	-	44,158.52	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	115.00	-	129,260.00	129,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค้ำวาล์วไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุขอุณสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.17.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	649.40	กก.	24.50	4.10	15,910.30	2,662.54	18,572.84	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.30	4,855.20	673.20	5,528.40	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	25.60	กก.	28.00	-	716.80	-	716.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	71.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,165.00	8,165.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	35.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,875.00	-	8,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,662.50	-	2,662.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	17.75	กก.	32.00	-	568.00	-	568.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 11					8,661,646.03	1,587,629.44	10,249,275.47	
1.18	งานโครงสร้างชั้น 12								
1.18.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	55,461.00	9,675.75	65,136.75	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	721.05	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,004,519.00	349,709.25	2,354,228.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.10	58,830.63	9,845.13	68,675.75	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.30	818,829.48	113,535.18	932,364.66	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.30	120,620.78	16,866.47	137,487.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	2.90	156,327.58	19,209.75	175,537.33	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	115.00	-	323,495.00	323,495.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	887.00	คัน	50.00	-	44,350.00	-	44,350.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	
1.18.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	340,252.00	55,750.75	396,002.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.30	136,046.75	18,863.63	154,910.38	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	2.90	170,469.03	20,991.94	191,460.97	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	2.90	179,036.52	22,046.96	201,083.48	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	2.90	85,574.81	10,537.88	96,112.69	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	725.73	กก.	28.00	-	20,320.44	-	20,320.44	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	504.00	ตร.ม.	-	115.00	-	57,960.00	57,960.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คืบ	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.18.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	132,050.00	23,037.50	155,087.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.10	6,143.38	1,028.08	7,171.45	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.30	94,676.40	13,127.40	107,803.80	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	2.90	34,021.76	4,180.64	38,202.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	2.90	29,045.39	3,576.72	32,622.11	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	2.90	329,828.35	40,615.81	370,444.15	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุขบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	357.00	ตร.ม.	-	115.00	-	41,055.00	41,055.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	คืบ	50.00	-	5,650.00	-	5,650.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.18.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	29,051.00	5,068.25	34,119.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.10	1,365.53	219.56	1,585.08	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.10	6,268.33	1,048.99	7,317.31	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.30	14,767.90	2,047.65	16,815.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.30	22,647.74	3,166.85	25,814.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	2.90	33,399.90	4,104.23	37,504.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,510.00	8,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ตัน	50.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.18.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	570,836.00	93,532.25	664,368.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.10	96,857.08	16,208.74	113,065.81	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.30	278,991.93	38,683.76	317,675.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.30	123,207.71	17,264.78	140,472.49	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	2.90	108,614.96	13,375.09	121,990.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	2.90	219,051.50	26,974.50	246,026.00	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	2.90	7,746.77	953.96	8,700.73	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	2.90	48,021.98	5,913.54	53,935.52	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,115.67	กก.	28.00	-	31,238.76	-	31,238.76	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	115.00	-	129,260.00	129,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกฤติตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.18.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	649.40	กก.	24.50	4.10	15,910.30	2,662.54	18,572.84	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.30	4,855.20	673.20	5,528.40	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	25.60	กก.	28.00	-	716.80	-	716.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	71.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,165.00	8,165.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	35.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,875.00	-	8,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,662.50	-	2,662.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	17.75	กก.	32.00	-	568.00	-	568.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 12					8,258,195.53	1,536,731.99	9,794,927.52	
1.19	งานโครงสร้างชั้น 13								
1.19.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,402.99	ตร.ม.	380.00	-	913,136.20	-	913,136.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	58,102.00	10,136.50	68,238.50	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	741.00	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	2,059,980.00	359,385.00	2,419,365.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,282.25	กก.	24.50	4.10	55,915.13	9,357.23	65,272.35	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,774.35	กก.	23.80	3.30	827,629.53	114,755.36	942,384.89	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,445.95	กก.	23.60	3.30	128,524.42	17,971.64	146,496.06	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,414.10	กก.	23.60	2.90	151,372.76	18,600.89	169,973.65	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,467.49	กก.	28.00	-	41,089.72	-	41,089.72	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,842.00	ตร.ม.	-	115.00	-	326,830.00	326,830.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,421.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	355,250.00	-	355,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	426.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	106,575.00	-	106,575.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	896.00	คัน	50.00	-	44,800.00	-	44,800.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	710.50	กก.	32.00	-	22,736.00	-	22,736.00	
1.19.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	258,704.00	42,389.00	301,093.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.30	102,950.47	14,274.65	117,225.12	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	2.90	89,478.23	11,018.55	100,496.78	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	2.90	179,036.52	22,046.96	201,083.48	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	2.90	85,574.81	10,537.88	96,112.69	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	381.00	ตร.ม.	-	115.00	-	43,815.00	43,815.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.19.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	48.45	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	134,691.00	23,498.25	158,189.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	259.25	กก.	24.50	4.10	6,351.63	1,062.93	7,414.55	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,000.95	กก.	23.80	3.30	95,222.61	13,203.14	108,425.75	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	2.90	34,021.76	4,180.64	38,202.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,314.95	กก.	23.55	2.90	30,967.07	3,813.36	34,780.43	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	2.90	329,828.35	40,615.81	370,444.15	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	650.81	กก.	28.00	-	18,222.68	-	18,222.68	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	365.00	ตร.ม.	-	115.00	-	41,975.00	41,975.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	182.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	45,625.00	-	45,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	54.75	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,687.50	-	13,687.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	115.00	คืบ	50.00	-	5,750.00	-	5,750.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	91.25	กก.	32.00	-	2,920.00	-	2,920.00	
1.19.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	29,051.00	5,068.25	34,119.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.10	1,365.53	219.56	1,585.08	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.10	6,268.33	1,048.99	7,317.31	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.30	14,767.90	2,047.65	16,815.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.30	22,647.74	3,166.85	25,814.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	2.90	33,399.90	4,104.23	37,504.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,510.00	8,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ตัน	50.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.19.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	570,836.00	93,532.25	664,368.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,349.05	กก.	24.50	4.10	131,051.73	21,931.11	152,982.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.30	278,991.93	38,683.76	317,675.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.30	123,207.71	17,264.78	140,472.49	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,486.30	กก.	23.55	2.90	105,652.37	13,010.27	118,662.64	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	2.90	219,051.50	26,974.50	246,026.00	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	2.90	7,746.77	953.96	8,700.73	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	2.90	48,021.98	5,913.54	53,935.52	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,153.77	กก.	28.00	-	32,305.56	-	32,305.56	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	115.00	-	129,260.00	129,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกฤติตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.19.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	24.70	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	66,690.00	11,979.50	78,669.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,591.65	กก.	24.50	4.10	63,495.43	10,625.77	74,121.19	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,298.80	กก.	23.80	3.30	30,911.44	4,286.04	35,197.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	116.71	กก.	28.00	-	3,267.88	-	3,267.88	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	511.00	ตร.ม.	-	115.00	-	58,765.00	58,765.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	255.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,875.00	-	63,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	76.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	19,162.50	-	19,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	127.75	กก.	32.00	-	4,088.00	-	4,088.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 13					8,379,304.62	1,588,761.05	9,968,065.67	
1.20	งานโครงสร้างชั้น 14								
1.20.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	89,794.00	15,665.50	105,459.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	553.85	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,539,703.00	268,617.25	1,808,320.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.10	41,275.15	6,907.27	48,182.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,240.80	กก.	23.80	3.30	648,331.04	89,894.64	738,225.68	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.30	100,039.22	13,988.54	114,027.76	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	2.90	114,783.32	14,104.73	128,888.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,140.84	กก.	28.00	-	31,943.52	-	31,943.52	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,281.00	ตร.ม.	-	115.00	-	262,315.00	262,315.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,140.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	285,125.00	-	285,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	342.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	85,537.50	-	85,537.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	719.00	คัน	50.00	-	35,950.00	-	35,950.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	570.25	กก.	32.00	-	18,248.00	-	18,248.00	
1.20.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	258,704.00	42,389.00	301,093.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.30	102,950.47	14,274.65	117,225.12	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	2.90	89,478.23	11,018.55	100,496.78	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	2.90	179,036.52	22,046.96	201,083.48	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	2.90	85,574.81	10,537.88	96,112.69	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิด100%)	381.00	ตร.ม.	-	115.00	-	43,815.00	43,815.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คืบ	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.20.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	49.40	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	137,332.00	23,959.00	161,291.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	479.40	กก.	24.50	4.10	11,745.30	1,965.54	13,710.84	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,491.40	กก.	23.80	3.30	106,895.32	14,821.62	121,716.94	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,111.85	กก.	23.60	2.90	73,439.66	9,024.37	82,464.03	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,918.05	กก.	23.55	2.90	68,720.08	8,462.35	77,182.42	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,928.00	กก.	23.55	2.90	233,804.40	28,791.20	262,595.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	648.00	กก.	28.00	-	18,144.00	-	18,144.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานลาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	383.00	ตร.ม.	-	115.00	-	44,045.00	44,045.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	191.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,875.00	-	47,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,362.50	-	14,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	121.00	คืบ	50.00	-	6,050.00	-	6,050.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.75	กก.	32.00	-	3,064.00	-	3,064.00	
1.20.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	29,051.00	5,068.25	34,119.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.10	1,365.53	219.56	1,585.08	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.10	6,268.33	1,048.99	7,317.31	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.30	14,767.90	2,047.65	16,815.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.30	22,647.74	3,166.85	25,814.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	2.90	33,399.90	4,104.23	37,504.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,510.00	8,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ตัน	50.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.20.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	570,836.00	93,532.25	664,368.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.10	96,857.08	16,208.74	113,065.81	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.30	278,991.93	38,683.76	317,675.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.30	123,207.71	17,264.78	140,472.49	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	2.90	108,614.96	13,375.09	121,990.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	2.90	219,051.50	26,974.50	246,026.00	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	2.90	7,746.77	953.96	8,700.73	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	2.90	48,021.98	5,913.54	53,935.52	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,115.67	กก.	28.00	-	31,238.76	-	31,238.76	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	115.00	-	129,260.00	129,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.20.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.10	15,077.30	2,523.14	17,600.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.30	4,491.06	622.71	5,113.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	67.00	ตร.ม.	-	115.00	-	7,705.00	7,705.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 14					7,065,072.60	1,327,617.33	8,392,689.92	
1.21	งานโครงสร้างชั้น 15								
1.21.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	89,794.00	15,665.50	105,459.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	553.85	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,539,703.00	268,617.25	1,808,320.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.10	41,275.15	6,907.27	48,182.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,052.10	กก.	23.80	3.30	643,839.98	89,271.93	733,111.91	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.30	100,039.22	13,988.54	114,027.76	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	2.90	114,783.32	14,104.73	128,888.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,135.18	กก.	28.00	-	31,785.04	-	31,785.04	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,271.00	ตร.ม.	-	115.00	-	261,165.00	261,165.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,135.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	283,875.00	-	283,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	340.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	85,162.50	-	85,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	716.00	คัน	50.00	-	35,800.00	-	35,800.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	567.75	กก.	32.00	-	18,168.00	-	18,168.00	
1.21.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	258,704.00	42,389.00	301,093.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.30	102,950.47	14,274.65	117,225.12	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	2.90	89,478.23	11,018.55	100,496.78	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	2.90	179,036.52	22,046.96	201,083.48	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	2.90	85,574.81	10,537.88	96,112.69	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	381.00	ตร.ม.	-	115.00	-	43,815.00	43,815.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.21.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	50.35	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	139,973.00	24,419.75	164,392.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	479.40	กก.	24.50	4.10	11,745.30	1,965.54	13,710.84	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,559.40	กก.	23.80	3.30	108,513.72	15,046.02	123,559.74	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,111.85	กก.	23.60	2.90	73,439.66	9,024.37	82,464.03	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,287.80	กก.	23.55	2.90	77,427.69	9,534.62	86,962.31	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,659.40	กก.	23.55	2.90	227,478.87	28,012.26	255,491.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	653.08	กก.	28.00	-	18,286.24	-	18,286.24	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	383.00	ตร.ม.	-	115.00	-	44,045.00	44,045.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	191.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,875.00	-	47,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,362.50	-	14,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	121.00	คืบ	50.00	-	6,050.00	-	6,050.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.75	กก.	32.00	-	3,064.00	-	3,064.00	
1.21.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	29,051.00	5,068.25	34,119.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.10	1,365.53	219.56	1,585.08	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.10	6,268.33	1,048.99	7,317.31	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.30	14,767.90	2,047.65	16,815.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.30	22,647.74	3,166.85	25,814.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	2.90	33,399.90	4,104.23	37,504.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,510.00	8,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ตัน	50.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.21.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	570,836.00	93,532.25	664,368.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.10	96,857.08	16,208.74	113,065.81	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.30	278,991.93	38,683.76	317,675.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.30	123,207.71	17,264.78	140,472.49	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	2.90	108,614.96	13,375.09	121,990.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,137.50	กก.	23.55	2.90	215,188.13	26,498.75	241,686.88	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	2.90	7,746.77	953.96	8,700.73	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,468.40	กก.	23.55	2.90	58,130.82	7,158.36	65,289.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,123.63	กก.	28.00	-	31,461.64	-	31,461.64	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	115.00	-	129,260.00	129,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.21.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.10	15,077.30	2,523.14	17,600.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.30	4,491.06	622.71	5,113.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	67.00	ตร.ม.	-	115.00	-	7,705.00	7,705.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 15					7,071,820.12	1,327,592.18	8,399,412.30	
1.22	งานโครงสร้างชั้น 16								
1.22.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	89,794.00	15,665.50	105,459.50	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	553.85	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,539,703.00	268,617.25	1,808,320.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.10	41,275.15	6,907.27	48,182.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,240.80	กก.	23.80	3.30	648,331.04	89,894.64	738,225.68	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.30	100,039.22	13,988.54	114,027.76	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	2.90	114,783.32	14,104.73	128,888.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,140.84	กก.	28.00	-	31,943.52	-	31,943.52	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,281.00	ตร.ม.	-	115.00	-	262,315.00	262,315.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,140.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	285,125.00	-	285,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	342.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	85,537.50	-	85,537.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	719.00	คัน	50.00	-	35,950.00	-	35,950.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	570.25	กก.	32.00	-	18,248.00	-	18,248.00	
1.22.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	258,704.00	42,389.00	301,093.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.30	102,950.47	14,274.65	117,225.12	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	2.90	89,478.23	11,018.55	100,496.78	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	2.90	179,036.52	22,046.96	201,083.48	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	2.90	85,574.81	10,537.88	96,112.69	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	381.00	ตร.ม.	-	115.00	-	43,815.00	43,815.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.22.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	50.35	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	139,973.00	24,419.75	164,392.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	496.40	กก.	24.50	4.10	12,161.80	2,035.24	14,197.04	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,499.05	กก.	23.80	3.30	107,077.39	14,846.87	121,924.26	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	2.90	15,847.40	1,947.35	17,794.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,406.80	กก.	23.60	2.90	80,400.48	9,879.72	90,280.20	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,918.05	กก.	23.55	2.90	68,720.08	8,462.35	77,182.42	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,928.00	กก.	23.55	2.90	233,804.40	28,791.20	262,595.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	657.59	กก.	28.00	-	18,412.52	-	18,412.52	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	386.00	ตร.ม.	-	115.00	-	44,390.00	44,390.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	193.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	48,250.00	-	48,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.90	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,475.00	-	14,475.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	122.00	คั่น	50.00	-	6,100.00	-	6,100.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	96.50	กก.	32.00	-	3,088.00	-	3,088.00	
1.22.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	11.40	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	31,692.00	5,529.00	37,221.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	51.85	กก.	25.50	4.10	1,322.18	212.59	1,534.76	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	372.30	กก.	24.50	4.10	9,121.35	1,526.43	10,647.78	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	444.55	กก.	23.80	3.30	10,580.29	1,467.02	12,047.31	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,181.50	กก.	23.60	3.30	27,883.40	3,898.95	31,782.35	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,282.65	กก.	23.60	2.90	30,270.54	3,719.69	33,990.23	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.98	กก.	28.00	-	2,799.44	-	2,799.44	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	77.00	ตร.ม.	-	115.00	-	8,855.00	8,855.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	38.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,625.00	-	9,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,887.50	-	2,887.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	25.00	ตัน	50.00	-	1,250.00	-	1,250.00	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	19.25	กก.	32.00	-	616.00	-	616.00	
1.22.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	190.00	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	562,400.00	92,150.00	654,550.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,927.40	กก.	24.50	4.10	71,721.30	12,002.34	83,723.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	13,337.35	กก.	23.80	3.30	317,428.93	44,013.26	361,442.19	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	3,756.15	กก.	23.55	3.30	88,457.33	12,395.30	100,852.63	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,234.70	กก.	23.55	2.90	99,727.19	12,280.63	112,007.82	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,074.55	กก.	23.55	2.90	166,605.65	20,516.20	187,121.85	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	2.90	7,746.77	953.96	8,700.73	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,609.90	กก.	23.55	2.90	37,913.15	4,668.71	42,581.86	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	998.07	กก.	28.00	-	27,945.96	-	27,945.96	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	1,114.00	ตร.ม.	-	115.00	-	128,110.00	128,110.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	557.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	139,250.00	-	139,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	167.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	41,775.00	-	41,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	278.50	กก.	32.00	-	8,912.00	-	8,912.00	
1.22.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.10	15,077.30	2,523.14	17,600.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.30	4,491.06	622.71	5,113.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	67.00	ตร.ม.	-	115.00	-	7,705.00	7,705.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 16					6,973,731.98	1,315,340.32	8,289,072.30	
1.23	งานโครงสร้างชั้น 17								
1.23.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,919.92	ตร.ม.	380.00	-	729,569.60	-	729,569.60	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	21.85	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	60,743.00	10,597.25	71,340.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) + กันซึม	27.55	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	76,589.00	13,361.75	89,950.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	603.25	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,677,035.00	292,576.25	1,969,611.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,875.10	กก.	24.50	4.10	45,939.95	7,687.91	53,627.86	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	32,691.00	กก.	23.80	3.30	778,045.80	107,880.30	885,926.10	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,266.15	กก.	23.60	3.30	100,681.14	14,078.30	114,759.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	2.90	114,783.32	14,104.73	128,888.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,310.87	กก.	28.00	-	36,704.36	-	36,704.36	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,456.00	ตร.ม.	-	115.00	-	282,440.00	282,440.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,228.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	307,000.00	-	307,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	368.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	92,100.00	-	92,100.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	774.00	คัน	50.00	-	38,700.00	-	38,700.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	614.00	กก.	32.00	-	19,648.00	-	19,648.00	
1.23.2	งานเสา								
23.2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	224,960.00	36,860.00	261,820.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,924.45	กก.	23.80	3.30	93,401.91	12,950.69	106,352.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	2.90	89,478.23	11,018.55	100,496.78	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	2.90	179,036.52	22,046.96	201,083.48	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,817.30	กก.	23.55	2.90	42,797.42	5,270.17	48,067.59	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	514.30	กก.	28.00	-	14,400.40	-	14,400.40	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	347.00	ตร.ม.	-	115.00	-	39,905.00	39,905.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	173.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	43,375.00	-	43,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	52.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,012.50	-	13,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	86.75	กก.	32.00	-	2,776.00	-	2,776.00	
1.23.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	57.95	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	161,101.00	28,105.75	189,206.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	606.90	กก.	24.50	4.10	14,869.05	2,488.29	17,357.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,306.55	กก.	23.80	3.30	126,295.89	17,511.62	143,807.51	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	608.60	กก.	23.60	2.90	14,362.96	1,764.94	16,127.90	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,535.20	กก.	23.60	2.90	130,630.72	16,052.08	146,682.80	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,164.55	กก.	23.55	2.90	74,525.15	9,177.20	83,702.35	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	10,732.10	กก.	23.55	2.90	252,740.96	31,123.09	283,864.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	778.61	กก.	28.00	-	21,801.08	-	21,801.08	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	436.00	ตร.ม.	-	115.00	-	50,140.00	50,140.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	218.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	54,500.00	-	54,500.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	65.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	16,350.00	-	16,350.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	138.00	คืบ	50.00	-	6,900.00	-	6,900.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	109.00	กก.	32.00	-	3,488.00	-	3,488.00	
1.23.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	8.55	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	23,769.00	4,146.75	27,915.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	50.15	กก.	25.50	4.10	1,278.83	205.62	1,484.44	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	294.95	กก.	24.50	4.10	7,226.28	1,209.30	8,435.57	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	296.65	กก.	23.80	3.30	7,060.27	978.95	8,039.22	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	776.05	กก.	23.60	3.30	18,314.78	2,560.97	20,875.75	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	754.80	กก.	23.60	2.90	17,813.28	2,188.92	20,002.20	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	65.17	กก.	28.00	-	1,824.76	-	1,824.76	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	60.00	ตร.ม.	-	115.00	-	6,900.00	6,900.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุธงสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	30.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	19.00	ตัน	50.00	-	950.00	-	950.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.00	กก.	32.00	-	480.00	-	480.00	
1.23.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	142.50	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	421,800.00	69,112.50	490,912.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,087.60	กก.	24.50	4.10	51,146.20	8,559.16	59,705.36	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,820.95	กก.	23.80	3.30	281,338.61	39,009.14	320,347.75	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.30	39,494.53	5,534.27	45,028.79	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,647.35	กก.	23.55	2.90	85,895.09	10,577.32	96,472.41	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	5,077.05	กก.	23.55	2.90	119,564.53	14,723.45	134,287.97	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	2.90	45,499.78	5,602.95	51,102.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	787.26	กก.	28.00	-	22,043.28	-	22,043.28	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	837.00	ตร.ม.	-	115.00	-	96,255.00	96,255.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	418.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	104,625.00	-	104,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	125.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	31,387.50	-	31,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	209.25	กก.	32.00	-	6,696.00	-	6,696.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.23.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	8.55	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	23,085.00	4,146.75	27,231.75	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	19.00	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	51,300.00	9,215.00	60,515.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,600.15	กก.	24.50	4.10	63,703.68	10,660.62	74,364.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,320.90	กก.	23.80	3.30	31,437.42	4,358.97	35,796.39	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	117.63	กก.	28.00	-	3,293.64	-	3,293.64	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	560.00	ตร.ม.	-	115.00	-	64,400.00	64,400.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	280.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	70,000.00	-	70,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	84.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	140.00	กก.	32.00	-	4,480.00	-	4,480.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 17					7,224,599.39	1,387,486.40	8,612,085.79	
1.24	งานโครงสร้างชั้น 18								
1.24.1	งานพื้น								
	- ฟ้า Post Tension	1,593.41	ตร.ม.	380.00	-	605,495.80	-	605,495.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	12.35	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	34,333.00	5,989.75	40,322.75	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	487.35	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,354,833.00	236,364.75	1,591,197.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,476.45	กก.	24.50	4.10	36,173.03	6,053.45	42,226.47	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	21,896.85	กก.	23.80	3.30	521,145.03	72,259.61	593,404.64	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	3,756.15	กก.	23.60	3.30	88,645.14	12,395.30	101,040.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,171.80	กก.	23.60	2.90	98,454.48	12,098.22	110,552.70	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	939.03	กก.	28.00	-	26,292.84	-	26,292.84	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	1,884.00	ตร.ม.	-	115.00	-	216,660.00	216,660.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	942.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	235,500.00	-	235,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	282.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	70,650.00	-	70,650.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	594.00	คัน	50.00	-	29,700.00	-	29,700.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	471.00	กก.	32.00	-	15,072.00	-	15,072.00	
1.24.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	224,960.00	36,860.00	261,820.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,924.45	กก.	23.80	3.30	93,401.91	12,950.69	106,352.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	2.90	89,478.23	11,018.55	100,496.78	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	2.90	179,036.52	22,046.96	201,083.48	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,817.30	กก.	23.55	2.90	42,797.42	5,270.17	48,067.59	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	514.30	กก.	28.00	-	14,400.40	-	14,400.40	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	347.00	ตร.ม.	-	115.00	-	39,905.00	39,905.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	173.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	43,375.00	-	43,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	52.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,012.50	-	13,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	86.75	กก.	32.00	-	2,776.00	-	2,776.00	
1.24.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	33.25	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	92,435.00	16,126.25	108,561.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.00	กก.	24.50	4.10	6,247.50	1,045.50	7,293.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,094.85	กก.	23.80	3.30	73,657.43	10,213.01	83,870.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,006.40	กก.	23.60	2.90	23,751.04	2,918.56	26,669.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	884.85	กก.	23.60	2.90	20,882.46	2,566.07	23,448.53	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,479.85	กก.	23.55	2.90	34,850.47	4,291.57	39,142.03	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	8,049.50	กก.	23.55	2.90	189,565.73	23,343.55	212,909.28	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	443.11	กก.	28.00	-	12,407.08	-	12,407.08	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	259.00	ตร.ม.	-	115.00	-	29,785.00	29,785.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	129.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	32,375.00	-	32,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	38.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,712.50	-	9,712.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	82.00	คัน	50.00	-	4,100.00	-	4,100.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	64.75	กก.	32.00	-	2,072.00	-	2,072.00	
1.24.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	4.75	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	13,205.00	2,303.75	15,508.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	30.60	กก.	25.50	4.10	780.30	125.46	905.76	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	232.90	กก.	24.50	4.10	5,706.05	954.89	6,660.94	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	179.35	กก.	23.80	3.30	4,268.53	591.86	4,860.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	777.75	กก.	23.60	3.30	18,354.90	2,566.58	20,921.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	36.61	กก.	28.00	-	1,025.08	-	1,025.08	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	39.00	ตร.ม.	-	115.00	-	4,485.00	4,485.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	19.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	4,875.00	-	4,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	5.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,462.50	-	1,462.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	13.00	คัน	50.00	-	650.00	-	650.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	9.75	กก.	32.00	-	312.00	-	312.00	
1.24.5	งานผนังลิฟต์								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	142.50	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	421,800.00	69,112.50	490,912.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,087.60	กก.	24.50	4.10	51,146.20	8,559.16	59,705.36	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,820.95	กก.	23.80	3.30	281,338.61	39,009.14	320,347.75	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.30	39,494.53	5,534.27	45,028.79	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,647.35	กก.	23.55	2.90	85,895.09	10,577.32	96,472.41	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	5,077.05	กก.	23.55	2.90	119,564.53	14,723.45	134,287.97	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	2.90	45,499.78	5,602.95	51,102.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	787.26	กก.	28.00	-	22,043.28	-	22,043.28	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	837.00	ตร.ม.	-	115.00	-	96,255.00	96,255.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	418.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	104,625.00	-	104,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	125.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	31,387.50	-	31,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	209.25	กก.	32.00	-	6,696.00	-	6,696.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.24.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กั้นซึม	3.80	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	10,260.00	1,843.00	12,103.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	560.15	กก.	24.50	4.10	13,723.68	2,296.62	16,020.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	174.25	กก.	23.80	3.30	4,147.15	575.03	4,722.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	22.03	กก.	28.00	-	616.84	-	616.84	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	61.00	ตร.ม.	-	115.00	-	7,015.00	7,015.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	30.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,625.00	-	7,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,287.50	-	2,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.25	กก.	32.00	-	488.00	-	488.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 18					5,620,866.53	1,052,292.86	6,673,159.39	
1.25	งานโครงสร้างชั้น 19								
1.25.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,794.26	ตร.ม.	380.00	-	681,818.80	-	681,818.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	16.15	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	44,897.00	7,832.75	52,729.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) + กั้นซึม	79.80	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	221,844.00	38,703.00	260,547.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	570.95	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,587,241.00	276,910.75	1,864,151.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,548.70	กก.	24.50	4.10	37,943.15	6,349.67	44,292.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,852.80	กก.	23.80	3.30	662,896.64	91,914.24	754,810.88	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	16,337.85	กก.	23.60	3.30	385,573.26	53,914.91	439,488.17	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,096.10	กก.	23.60	2.90	49,467.96	6,078.69	55,546.65	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,604.80	กก.	23.60	2.90	37,873.28	4,653.92	42,527.20	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,483.20	กก.	28.00	-	41,529.60	-	41,529.60	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	2,498.00	ตร.ม.	-	115.00	-	287,270.00	287,270.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,249.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	312,250.00	-	312,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	374.70	ลบ.ฟ.	250.00	-	93,675.00	-	93,675.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	787.00	ตัน	50.00	-	39,350.00	-	39,350.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	624.50	กก.	32.00	-	19,984.00	-	19,984.00	
1.25.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	30.40	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	89,984.00	14,744.00	104,728.00	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.) + กันซึม	39.90	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	118,104.00	19,351.50	137,455.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	99.45	กก.	24.50	4.10	2,436.53	407.75	2,844.27	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,626.10	กก.	23.80	3.30	86,301.18	11,966.13	98,267.31	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	188.70	กก.	23.60	2.90	4,453.32	547.23	5,000.55	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,509.65	กก.	23.55	2.90	82,652.26	10,177.99	92,830.24	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,020.15	กก.	23.55	2.90	165,324.53	20,358.44	185,682.97	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	2.90	39,494.53	4,863.45	44,357.97	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	483.63	กก.	28.00	-	13,541.64	-	13,541.64	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	328.00	ตร.ม.	-	115.00	-	37,720.00	37,720.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	164.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	41,000.00	-	41,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	49.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	12,300.00	-	12,300.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	82.00	กก.	32.00	-	2,624.00	-	2,624.00	
1.25.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	86.45	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	240,331.00	41,928.25	282,259.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	289.00	กก.	24.50	4.10	7,080.50	1,184.90	8,265.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,351.60	กก.	23.80	3.30	127,368.08	17,660.28	145,028.36	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	2,320.50	กก.	23.60	3.30	54,763.80	7,657.65	62,421.45	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,027.65	กก.	23.60	2.90	24,252.54	2,980.19	27,232.73	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,293.30	กก.	23.60	2.90	54,121.88	6,650.57	60,772.45	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	698.70	กก.	23.55	2.90	16,454.39	2,026.23	18,480.62	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	28,172.40	กก.	23.55	2.90	663,460.02	81,699.96	745,159.98	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,204.59	กก.	28.00	-	33,728.52	-	33,728.52	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	546.00	ตร.ม.	-	115.00	-	62,790.00	62,790.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	273.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	68,250.00	-	68,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	81.90	ลบ.ฟ.	250.00	-	20,475.00	-	20,475.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	172.00	ตัน	50.00	-	8,600.00	-	8,600.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	136.50	กก.	32.00	-	4,368.00	-	4,368.00	
1.25.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	21,128.00	3,686.00	24,814.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	45.05	กก.	25.50	4.10	1,148.78	184.71	1,333.48	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	345.10	กก.	24.50	4.10	8,454.95	1,414.91	9,869.86	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	277.10	กก.	23.80	3.30	6,594.98	914.43	7,509.41	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,433.10	กก.	23.60	3.30	33,821.16	4,729.23	38,550.39	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	63.01	กก.	28.00	-	1,764.28	-	1,764.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุขุณสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	60.00	ตร.ม.	-	115.00	-	6,900.00	6,900.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	30.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	19.00	คัน	50.00	-	950.00	-	950.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.00	กก.	32.00	-	480.00	-	480.00	
1.25.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	98.80	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	292,448.00	47,918.00	340,366.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,599.70	กก.	24.50	4.10	39,192.65	6,558.77	45,751.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,609.20	กก.	23.80	3.30	181,098.96	25,110.36	206,209.32	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	630.70	กก.	23.55	3.30	14,852.99	2,081.31	16,934.30	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	2,809.25	กก.	23.55	2.90	66,157.84	8,146.83	74,304.66	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	1,834.30	กก.	23.55	2.90	43,197.77	5,319.47	48,517.24	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,073.55	กก.	23.55	2.90	25,282.10	3,113.30	28,395.40	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	466.70	กก.	28.00	-	13,067.60	-	13,067.60	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	582.00	ตร.ม.	-	115.00	-	66,930.00	66,930.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	291.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	72,750.00	-	72,750.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้คร่าวอัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	87.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,825.00	-	21,825.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	145.50	กก.	32.00	-	4,656.00	-	4,656.00	
1.25.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	93.10	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	251,370.00	45,153.50	296,523.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	645.15	กก.	24.50	4.10	15,806.18	2,645.12	18,451.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	8,076.70	กก.	23.80	3.30	192,225.46	26,653.11	218,878.57	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	644.30	กก.	23.60	3.30	15,205.48	2,126.19	17,331.67	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	819.40	กก.	23.60	2.90	19,337.84	2,376.26	21,714.10	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	6,122.55	กก.	23.55	2.90	144,186.05	17,755.40	161,941.45	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	489.24	กก.	28.00	-	13,698.72	-	13,698.72	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	768.00	ตร.ม.	-	115.00	-	88,320.00	88,320.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	384.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- ไม้คร่าวอัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	115.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	28,800.00	-	28,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	192.00	กก.	32.00	-	6,144.00	-	6,144.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 19					7,839,208.17	1,486,379.30	9,325,587.47	
1.26	งานโครงสร้างชั้น 20								
1.26.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,399.77	ตร.ม.	380.00	-	531,912.60	-	531,912.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	132,050.00	23,037.50	155,087.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) + กั้นซึม	62.70	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	174,306.00	30,409.50	204,715.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) PTS	486.40	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,352,192.00	235,904.00	1,588,096.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,705.10	กก.	24.50	4.10	41,774.95	6,990.91	48,765.86	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	36,857.70	กก.	23.80	3.30	877,213.26	121,630.41	998,843.67	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	12,648.85	กก.	23.60	3.30	298,512.86	41,741.21	340,254.07	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,572.50	กก.	23.60	2.90	37,111.00	4,560.25	41,671.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,048.05	กก.	23.60	2.90	24,733.98	3,039.35	27,773.33	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,614.96	กก.	28.00	-	45,218.88	-	45,218.88	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	2,197.00	ตร.ม.	-	115.00	-	252,655.00	252,655.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,098.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	274,625.00	-	274,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	329.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	82,387.50	-	82,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	693.00	คัน	50.00	-	34,650.00	-	34,650.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	549.25	กก.	32.00	-	17,576.00	-	17,576.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.26.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	27.55	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	81,548.00	13,361.75	94,909.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	238.85	กก.	24.50	4.10	5,851.83	979.29	6,831.11	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,213.80	กก.	23.80	3.30	28,888.44	4,005.54	32,893.98	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	150.45	กก.	23.60	3.30	3,550.62	496.49	4,047.11	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	726.75	กก.	23.55	2.90	17,114.96	2,107.58	19,222.54	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,221.75	กก.	23.55	2.90	311,372.21	38,343.08	349,715.29	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	466.54	กก.	28.00	-	13,063.12	-	13,063.12	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	167.00	ตร.ม.	-	115.00	-	19,205.00	19,205.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	83.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	20,875.00	-	20,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	25.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,262.50	-	6,262.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	41.75	กก.	32.00	-	1,336.00	-	1,336.00	
1.26.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	135.85	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	377,663.00	65,887.25	443,550.25	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	361.25	กก.	24.50	4.10	8,850.63	1,481.13	10,331.75	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,446.50	กก.	23.80	3.30	248,626.70	34,473.45	283,100.15	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	713.15	กก.	23.60	2.90	16,830.34	2,068.14	18,898.48	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,011.60	กก.	23.60	2.90	118,273.76	14,533.64	132,807.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,479.50	กก.	23.55	2.90	105,492.23	12,990.55	118,482.78	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	28,225.95	กก.	23.55	2.90	664,721.12	81,855.26	746,576.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (ลิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,477.13	กก.	28.00	-	41,359.64	-	41,359.64	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต(ลิต100%)	924.00	ตร.ม.	-	115.00	-	106,260.00	106,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	462.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (ลิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	138.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	34,650.00	-	34,650.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	292.00	ตัน	50.00	-	14,600.00	-	14,600.00	
	- ตะปู (ลิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	231.00	กก.	32.00	-	7,392.00	-	7,392.00	
1.26.4	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	136.80	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	404,928.00	66,348.00	471,276.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,841.10	กก.	24.50	4.10	45,106.95	7,548.51	52,655.46	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,008.75	กก.	23.80	3.30	238,208.25	33,028.88	271,237.13	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,328.55	กก.	23.55	3.30	31,287.35	4,384.22	35,671.57	

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)
 กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,354.10	กก.	23.55	2.90	78,989.06	9,726.89	88,715.95	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	4,061.30	กก.	23.55	2.90	95,643.62	11,777.77	107,421.39	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,288.60	กก.	23.55	2.90	30,346.53	3,736.94	34,083.47	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	656.47	กก.	28.00	-	18,381.16	-	18,381.16	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังฝ้า								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	814.00	ตร.ม.	-	115.00	-	93,610.00	93,610.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	407.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	101,750.00	-	101,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	122.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	30,525.00	-	30,525.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	203.50	กก.	32.00	-	6,512.00	-	6,512.00	
1.26.5	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กั้นซึม	28.50	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	76,950.00	13,822.50	90,772.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,175.55	กก.	24.50	4.10	28,800.98	4,819.76	33,620.73	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,261.45	กก.	23.80	3.30	77,622.51	10,762.79	88,385.30	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	939.25	กก.	23.60	3.30	22,166.30	3,099.53	25,265.83	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	161.28	กก.	28.00	-	4,515.84	-	4,515.84	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	403.00	ตร.ม.	-	115.00	-	46,345.00	46,345.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	201.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	50,375.00	-	50,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	60.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	15,112.50	-	15,112.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คืบ	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	100.75	กก.	32.00	-	3,224.00	-	3,224.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 20					7,528,531.16	1,427,027.00	8,955,558.16	
1.27	งานโครงสร้างชั้น หลังคา								
1.27.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,143.30	ตร.ม.	380.00	-	434,454.00	-	434,454.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.) + กั้นซึม	407.55	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	1,132,989.00	197,661.75	1,330,650.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,921.85	กก.	24.50	4.10	47,085.33	7,879.59	54,964.91	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	35,914.20	กก.	23.80	3.30	854,757.96	118,516.86	973,274.82	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	2,535.55	กก.	23.60	3.30	59,838.98	8,367.32	68,206.30	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,211.14	กก.	28.00	-	33,911.92	-	33,911.92	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,436.00	ตร.ม.	-	115.00	-	165,140.00	165,140.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	718.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	179,500.00	-	179,500.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้คร่าวอัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	215.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	53,850.00	-	53,850.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	453.00	คั่น	50.00	-	22,650.00	-	22,650.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	359.00	กก.	32.00	-	11,488.00	-	11,488.00	
1.27.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	1.90	ลบ.ม.	2,960.00	485.00	5,624.00	921.50	6,545.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	29.75	กก.	24.50	4.10	728.88	121.98	850.85	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	57.80	กก.	23.80	3.30	1,375.64	190.74	1,566.38	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	108.80	กก.	23.55	2.90	2,562.24	315.52	2,877.76	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	998.75	กก.	23.55	2.90	23,520.56	2,896.38	26,416.94	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	35.85	กก.	28.00	-	1,003.80	-	1,003.80	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	10.00	ตร.ม.	-	115.00	-	1,150.00	1,150.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	5.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	
	- ไม้คร่าวอัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	1.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	375.00	-	375.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	คั่น	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	2.50	กก.	32.00	-	80.00	-	80.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.27.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,780.00	485.00	55,461.00	9,675.75	65,136.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	17.00	กก.	24.50	4.10	416.50	69.70	486.20	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,563.15	กก.	23.80	3.30	37,202.97	5,158.40	42,361.37	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	524.45	กก.	23.60	2.90	12,377.02	1,520.91	13,897.93	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	7,673.80	กก.	23.55	2.90	180,717.99	22,254.02	202,972.01	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	293.35	กก.	28.00	-	8,213.80	-	8,213.80	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	137.00	ตร.ม.	-	115.00	-	15,755.00	15,755.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	68.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,125.00	-	17,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	20.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,137.50	-	5,137.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	44.00	ตัน	50.00	-	2,200.00	-	2,200.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	34.25	กก.	32.00	-	1,096.00	-	1,096.00	
1.27.4	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กั้นซึม	7.60	ลบ.ม.	2,700.00	485.00	20,520.00	3,686.00	24,206.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,133.44	กก.	24.50	4.10	27,769.28	4,647.10	32,416.38	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	641.75	กก.	23.80	3.30	15,273.65	2,117.78	17,391.43	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	53.25	กก.	28.00	-	1,491.00	-	1,491.00	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	141.00	ตร.ม.	-	115.00	-	16,215.00	16,215.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	70.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,625.00	-	17,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,287.50	-	5,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	50.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.25	กก.	32.00	-	1,128.00	-	1,128.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น หลังคา					3,276,087.51	584,261.27	3,860,348.78	
1.28	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- PURLIN WF-200x100x5.5x8mm._21.3 kg./m.	17,213.50	กก.	36.00	12.00	619,686.04	206,562.01	826,248.06	
	- WF-200x150x6x9mm._30.6 kg./m.	233,503.93	กก.	36.00	12.00	8,406,141.33	2,802,047.11	11,208,188.44	
	- WF-400x200x8x13mm._66 kg./m.	8,743.65	กก.	36.00	12.00	314,771.26	104,923.75	419,695.01	
	- STEEL ANGLE 50x50x5 mm.	43,205.00	กก.	28.00	12.00	1,209,740.00	518,460.00	1,728,200.00	
	- STEEL ANGLE 75x75x6x6.85 kg/m.	2,713.00	กก.	28.00	12.00	75,964.00	32,556.00	108,520.00	
	- PL 400 x 400 x 20 mm.	402.00	กก.	36.50	12.00	14,673.00	4,824.00	19,497.00	
	- CHANNEL 380x100x10.5x16mm._54.5 kg./m.	157,941.00	กก.	28.00	12.00	4,422,348.00	1,895,292.00	6,317,640.00	
	- CHANNEL - 300x100x10x16mm._46.2 kg./m.	4,990.00	กก.	28.00	12.00	139,720.00	59,880.00	199,600.00	
	- ANCHOR BOLTS GRADE 5.5 L = 0.80m. (DOUBLE NUT)	48.00	ชุด	700.00	250.00	33,600.00	12,000.00	45,600.00	
	- HILTI ANCHOR ROD M25 GRADE 5.8 WITH DOUBLE NUTS	2,472.00	ชุด	265.00	100.00	655,080.00	247,200.00	902,280.00	
	- STEEL TUBE 200x50x4.5 mm.	1,273.00	กก.	28.00	12.00	35,644.00	15,276.00	50,920.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WF 900 x 300 x 16 x 28 mm._ 243 kg./m.	28,973.26	กก.	36.00	12.00	1,043,037.49	347,679.16	1,390,716.65	
	- WF-200x200x8x12mm._ 49.9 kg./m.	828.00	กก.	36.00	12.00	29,807.88	9,935.96	39,743.85	
	- CHECKERED PLATE 3.2 mm.thk.	4,296.00	ตร.ม.	917.62	277.33	3,942,095.52	1,191,409.68	5,133,505.20	
	- STEEL PLATE 10 mm.	326.00	กก.	36.50	12.00	11,899.00	3,912.00	15,811.00	
	- STEEL PLATE 15 mm.	13,972.00	กก.	36.50	12.00	509,978.00	167,664.00	677,642.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ					21,464,185.52	7,619,621.68	29,083,807.20	
1.29	งาน Diaphragm Wall								
	- Site Preparation and Set up	-	L.S.	-	3,000,000.00	-	-	-	
	- Diaphragm Wall 0.80 thk., Tip level @ 21.00 m.	4,755.00	ลบ.ม.	7,072.00	3,786.00	33,627,360.00	18,002,430.00	51,629,790.00	
	- BARRETTE PILE 0.80 x 2.00 ม.	30.00	ต้น	458,150.00	536,283.00	13,744,500.00	16,088,490.00	29,832,990.00	
	- Guide Wall	245.00	ม.	4,680.00	2,925.00	1,146,600.00	716,625.00	1,863,225.00	
	- Inclinator	4.00	จุด	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	
	- สกัดหัว Diaphragm Wall	283.00	ม.	-	7,130.00	-	2,017,790.00	2,017,790.00	
	- รื้อถอน Guide Wall	245.00	ม.	-	3,500.00	-	857,500.00	857,500.00	
	- ขนย้าย Guide Wall	245.00	ม.	-	900.00	-	220,500.00	220,500.00	
	รวมราคา งาน Diaphragm Wall					48,550,460.00	37,935,335.00	86,485,795.00	
1.30	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม ได้แก่ อาคารสูติกรรม, อาคารนรีเวชกรรม, อาคาร ธนาคารขยะ, บ่อพักน้ำเสีย,ห้องไฟฟ้าสำรอง	7,600.00	ตร.ม.	-	500.00	-	3,800,000.00	3,800,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุขุณย์สนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้น คสล. วางบนดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน โครงหลังคาเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน วัสดุผนังหลังคา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ผนังกรุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ประตูบานเปิดเดี่ยว	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ประตูบานเปิดคู่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ประตูบานอลูมิเนียม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานเปิดคู่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานมิลเนียม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน สุขภัณฑ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวน์ไลท์ทุกขนาด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- จุดต่อพื้นและ D-Wall ชั้น B1-B2	436.00	เมตร	3,080.00	-	1,342,880.00	-	1,342,880.00	
	- จุดต่อพื้นและ D-Wall ชั้น B3	218.00	เมตร	3,180.00	-	693,240.00	-	693,240.00	
	- งานทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน	18,228.00	ตร.ม.	100.00	50.00	1,822,800.00	911,400.00	2,734,200.00	
	- งานทาสีกันไฟ	18,229.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Water Proofing Membrane แบบแผ่นสำเร็จรูป	4,180.00	ตร.ม.	280.00	80.00	1,170,400.00	334,400.00	1,504,800.00	
	- ด้วยวิธีอัดน้ำยางลงดิน (ทำก่อนที่จะเทพื้น คอนกรีตชั้นล่าง)	4,092.00	ตร.ม.	50.00	20.00	204,600.00	81,840.00	286,440.00	
	- อัดน้ำยาทั่วบริเวณและห่างอาคารโดยรอบ 1.00 ม.								
	รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด					5,233,920.00	5,127,640.00	10,361,560.00	
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง					437,334,213.54	137,435,532.67	574,769,746.21	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B3								
2.1.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับล้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	32.00	ตร.ม.	526.00	222.00	16,832.00	7,104.00	23,936.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	469.00	ตร.ม.	173.00	82.00	81,137.00	38,458.00	119,595.00	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	2,127.00	ตร.ม.	75.00	82.00	159,525.00	174,414.00	333,939.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	309.00	ตร.ม.	-	82.00	-	25,338.00	25,338.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได Si-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	378.00	ตร.ม.	694.00	193.00	262,332.00	72,954.00	335,286.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	35.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ยน้ำ ขนาด 4" x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,188.00	ตร.ม.	113.00	61.00	134,244.00	72,468.00	206,712.00	
2.1.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	208.00	ตร.ม.	136.00	80.00	28,288.00	16,640.00	44,928.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	80.00	ตร.ม.	272.00	160.00	21,760.00	12,800.00	34,560.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)
 กรรมการ (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	53.28	ม.	186.00	78.00	9,910.08	4,155.84	14,065.92	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	138.53	ม.	141.00	44.00	19,532.45	6,095.23	25,627.68	
2.1.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐฉาบผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	543.00	ตร.ม.	77.00	82.00	41,811.00	44,526.00	86,337.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,735.00	ตร.ม.	77.00	82.00	133,595.00	142,270.00	275,865.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ฉาบขัดมัน	742.00	ตร.ม	107.00	120.00	79,394.00	89,040.00	168,434.00	
2.1.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	232.00	ม.	25.00	20.00	5,800.00	4,640.00	10,440.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	30.00	ม.	120.00	50.00	3,600.00	1,500.00	5,100.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.15	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,858.00	ตร.ม.	-	82.00	-	234,356.00	234,356.00	
	C2 ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธุณย์สนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอีพ็อกซีบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.16	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตูด AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตูด AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
-	ประตูด AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
-	ประตูด AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
-	ประตูด AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
-	ประตูด AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
-	ประตูด AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตูด AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
-	ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	85,638.00	6,000.00	91,638.00	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	174,616.00	16,000.00	190,616.00	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู่ SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	118,268.00	16,100.00	134,368.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.1.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,278.00	ตร.ม.	45.00	28.00	102,510.00	63,784.00	166,294.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	42.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,890.00	1,176.00	3,066.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.1.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สึกบัวอ่างน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ช้าช-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องเสารั้วรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอญ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
-	ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
-	ฟลัชวาล์วโอชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
-	สเคืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
-	สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
-	ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊อบวอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปหลังสุกัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเคียวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B3					2,005,444.53	1,109,699.07	3,115,143.60	
2.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B2								
2.2.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	76.00	ตร.ม.	526.00	222.00	39,976.00	16,872.00	56,848.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	2,325.00	ตร.ม.	75.00	82.00	174,375.00	190,650.00	365,025.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	311.00	ตร.ม.	-	82.00	-	25,502.00	25,502.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	409.00	ตร.ม.	694.00	193.00	283,846.00	78,937.00	362,783.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระวายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูทรายรองพื้นสำหรับวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	796.00	ตร.ม.	113.00	61.00	89,948.00	48,556.00	138,504.00	
2.2.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	401.00	ตร.ม.	136.00	80.00	54,536.00	32,080.00	86,616.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	93.00	ตร.ม.	272.00	160.00	25,296.00	14,880.00	40,176.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	61.94	ม.	186.00	78.00	11,520.47	4,831.16	16,351.63	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	267.07	ม.	141.00	44.00	37,656.31	11,750.90	49,407.21	
2.2.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	787.00	ตร.ม.	77.00	82.00	60,599.00	64,534.00	125,133.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,629.00	ตร.ม.	77.00	82.00	125,433.00	133,578.00	259,011.00	ไม่รวมราคางานสี


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.2.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	281.00	ม.	25.00	20.00	7,025.00	5,620.00	12,645.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอญ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	54.00	ม.	120.00	50.00	6,480.00	2,700.00	9,180.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.2.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	3,227.00	ตร.ม.	-	82.00	-	264,614.00	264,614.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
2.2.6	งานประติมากรรมต่างและอุปกรณ์								
	- ประติมากรรม D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประติมากรรม D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประติมากรรม D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประติมากรรม D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประติมากรรม D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
-	ประตูด AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
-	ประตูด AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
-	ประตูด AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
-	ประตูด AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตูด AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตูด AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
-	ประตูด AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
-	ประตูด AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
-	ประตูด AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
-	ประตูด AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
-	ประตูด AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตูด AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ


(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ

(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ

(นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
-	ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	42,819.00	3,000.00	45,819.00	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	11.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	240,097.00	22,000.00	262,097.00	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	97,388.00	8,000.00	105,388.00	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	73,638.00	6,000.00	79,638.00	
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
-	หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	118,268.00	16,100.00	134,368.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.2.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,416.00	ตร.ม.	45.00	28.00	108,720.00	67,648.00	176,368.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี พื้นภายในอาคาร	89.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,005.00	2,492.00	6,497.00	
	- สี พื้นภายใน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์ว โถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโอบีสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโอบีสสาวะ
	- ที่กั้นโอบีสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำหรับรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B2					2,118,040.77	1,081,119.07	3,199,159.84	
2.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B1								
2.3.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัสด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	643.00	ตร.ม.	526.00	222.00	338,218.00	142,746.00	480,964.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	1,231.00	ตร.ม.	75.00	82.00	92,325.00	100,942.00	193,267.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	42.00	ตร.ม.	589.00	222.00	24,738.00	9,324.00	34,062.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	49.00	ตร.ม.	-	82.00	-	4,018.00	4,018.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SI-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	29.00	ตร.ม.	355.00	158.00	10,295.00	4,582.00	14,877.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	680.00	ตร.ม.	694.00	193.00	471,920.00	131,240.00	603,160.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	481.00	ตร.ม.	115.00	65.00	55,315.00	31,265.00	86,580.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของ โครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระวายนํ้า ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,924.00	ตร.ม.	113.00	61.00	217,412.00	117,364.00	334,776.00	
2.3.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,582.00	ตร.ม.	136.00	80.00	215,152.00	126,560.00	341,712.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อีฐบล็อก 2 ชั้น	53.00	ตร.ม.	272.00	160.00	14,416.00	8,480.00	22,896.00	
	- อีฐมอญแบบครึ่งแผ่น	284.00	ตร.ม.	298.00	89.00	84,632.00	25,276.00	109,908.00	
	- อีฐมอญแบบเต็มแผ่น	23.00	ตร.ม.	596.00	167.00	13,708.00	3,841.00	17,549.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	50.62	ม.	186.00	78.00	9,414.58	3,948.05	13,362.62	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,242.76	ม.	141.00	44.00	175,228.60	54,681.26	229,909.86	
2.3.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบฉาบปูนเรียบทาสี	229.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,633.00	18,778.00	36,411.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,787.00	ตร.ม.	77.00	82.00	214,599.00	228,534.00	443,133.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	288.00	ตร.ม.	532.00	181.00	153,216.00	52,128.00	205,344.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ตูราขลอะเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,376.00	ตร.ม.	77.00	82.00	105,952.00	112,832.00	218,784.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	34.00	ตร.ม.	310.00	166.00	10,540.00	5,644.00	16,184.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซี่มบอร์คหน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระเบื้องลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วย ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
2.3.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	693.00	ม.	25.00	20.00	17,325.00	13,860.00	31,185.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	473.00	ม.	120.00	50.00	56,760.00	23,650.00	80,410.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.3.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,079.00	ตร.ม.	-	82.00	-	170,478.00	170,478.00	
	C2 ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	161.00	ตร.ม.	-	82.00	-	13,202.00	13,202.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	1,008.00	ตร.ม.	240.00	75.00	241,920.00	75,600.00	317,520.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	70.00	ตร.ม.	270.00	75.00	18,900.00	5,250.00	24,150.00	
	C6 ฝ้าอะลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อม โครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีตด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาคleaning room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิมพัลซ์เบอร์ 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อม โครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาคleaning room
2.3.6	งานประตูดูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาคleaning room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาคleaning room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาคleaning room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาคleaning room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาคleaning room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	157,234.00	7,000.00	164,234.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	258,768.00	67,509.00	326,277.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	426,104.00	114,688.00	540,792.00	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	95,664.00	23,237.00	382,656.00	92,948.00	475,604.00	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ

(นางสาวศิริลป สุธงสนธิ์)


 กรรมการ

(นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประดู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประดู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประดู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประดู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประดู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประดู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประดู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประดู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	137,810.00	10,000.00	147,810.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	23,447.00	2,000.00	140,682.00	12,000.00	152,682.00	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	12,020.00	2,000.00	48,080.00	8,000.00	56,080.00	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	30,800.00	3,000.00	30,800.00	3,000.00	33,800.00	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,100.00	3,000.00	23,100.00	3,000.00	26,100.00	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,585.00	4,000.00	55,170.00	8,000.00	63,170.00	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	26,585.00	3,800.00	79,755.00	11,400.00	91,155.00	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกฤตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู่ SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	61,584.00	23,352.00	84,936.00	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	15,793.00	5,867.00	94,758.00	35,202.00	129,960.00	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.3.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	4,392.00	ตร.ม.	45.00	28.00	197,640.00	122,976.00	320,616.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,312.00	ตร.ม.	45.00	28.00	59,040.00	36,736.00	95,776.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.3.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค่ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระบอกจ่ายน้ำพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	10.00	ชุด	5,500.00	-	55,000.00	-	55,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	4.00	ชุด	945.00	450.00	3,780.00	1,800.00	5,580.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	7.00	ชุด	594.00	-	4,158.00	-	4,158.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	4.00	ชุด	342.00	-	1,368.00	-	1,368.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	648.00	-	2,592.00	-	2,592.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	721.00	450.00	3,605.00	2,250.00	5,855.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	675.00	-	3,375.00	-	3,375.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	10.00	ชุด	207.00	120.00	2,070.00	1,200.00	3,270.00	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ชาย-ขวา	5.00	ชุด	1,233.00	70.00	6,165.00	350.00	6,515.00	
	- ที่ใส่สบู่	5.00	ชุด	333.00	120.00	1,665.00	600.00	2,265.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	5.00	ชุด	143.00	70.00	715.00	350.00	1,065.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	4.00	ชุด	1,350.00	70.00	5,400.00	280.00	5,680.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	3.07	ม.	3,000.00	350.00	9,213.19	1,074.87	10,288.07	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	7.00	ชุด	345.00	25.00	2,415.00	175.00	2,590.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	17.00	ชุด	252.00	35.00	4,284.00	595.00	4,879.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	3.06	ม.	3,000.00	1,855.00	9,168.96	5,669.47	14,838.43	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.58	ม.	720.00	830.00	1,860.86	2,145.16	4,006.02	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	13.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	188,500.00	32,500.00	221,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 100 มม.	1.81	ม.	360.00	690.00	653.19	1,251.94	1,905.13	
	- ฉากกั้นอาบน้ำกระจก Acrylic บานเลื่อน ยาว 1.20 ม.	1.00	ชุด	15,300.00	-	15,300.00	-	15,300.00	
	- หลีบล่อนไฟ สูง 0.25 ม.	2.60	ม.	1,800.00	600.00	4,677.23	1,559.08	6,236.31	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	7,920.00	-	7,920.00	-	7,920.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	441.00	70.00	441.00	70.00	511.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 100 มม.	0.83	ม.	360.00	690.00	297.20	569.64	866.84	
	- ฉากกันอาบนํ้ากระฉก Acrylic บานเลื่อน ยาว 0.85 ม.	1.00	ชุด	15,300.00	-	15,300.00	-	15,300.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องนํ้าสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลลพ สุนทรสินธุ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สึกบัวอาบนํ้า	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิอย่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอย่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ่า สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเปาเตอร์ คสล. กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเดียว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลื่นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบแขวน	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	648.00	-	2,592.00	-	2,592.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- สักบัวอาบน้ำ พร้อม สายสักบัว	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	Ref. Type C
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สักบัว	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในสักบัวอาบน้ำ
	- ชุดถาดอาบน้ำสำเร็จรูปพร้อมชุดประตูด	1.00	ชุด	22,270.00	-	22,270.00	-	22,270.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	4.93	ม.	3,000.00	1,855.00	14,790.00	9,145.15	23,935.15	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนุสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 100 มม.	1.59	ม.	360.00	690.00	573.06	1,098.37	1,671.44	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B1					5,883,959.87	2,187,924.00	8,071,883.87	
2.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
2.4.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	563.00	ตร.ม.	2,610.00	198.00	1,469,430.00	111,474.00	1,580,904.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	124.00	ตร.ม.	526.00	222.00	65,224.00	27,528.00	92,752.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	1,608.00	ตร.ม.	75.00	82.00	120,600.00	131,856.00	252,456.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	74.00	ตร.ม.	589.00	222.00	43,586.00	16,428.00	60,014.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	461.00	ตร.ม.	-	82.00	-	37,802.00	37,802.00	
	F8 พื้นทำผิวหิวนขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	7.00	ตร.ม.	355.00	158.00	2,485.00	1,106.00	3,591.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	425.00	ตร.ม.	694.00	193.00	294,950.00	82,025.00	376,975.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	853.00	ตร.ม.	115.00	65.00	98,095.00	55,445.00	153,540.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	910.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	2,529,800.00	180,180.00	2,709,980.00	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,417.00	ตร.ม.	113.00	61.00	386,121.00	208,437.00	594,558.00	
2.4.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,158.00	ตร.ม.	136.00	80.00	157,488.00	92,640.00	250,128.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	177.00	ตร.ม.	272.00	160.00	48,144.00	28,320.00	76,464.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อีฐมอญแบบครึ่งแผ่น	326.00	ตร.ม.	298.00	89.00	97,148.00	29,014.00	126,162.00	
	- อีฐมอญแบบเต็มแผ่น	19.00	ตร.ม.	596.00	167.00	11,324.00	3,173.00	14,497.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	130.54	ม.	186.00	78.00	24,279.70	10,181.81	34,461.50	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	988.34	ม.	141.00	44.00	139,356.50	43,487.14	182,843.64	
2.4.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	122.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,394.00	10,004.00	19,398.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,222.00	ตร.ม.	77.00	82.00	171,094.00	182,204.00	353,298.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	24.00	ตร.ม.	450.00	120.00	10,800.00	2,880.00	13,680.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	268.00	ตร.ม.	532.00	181.00	142,576.00	48,508.00	191,084.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ตูราขระเอียดงานตกแต่งภายใน	416.00	ตร.ม.	77.00	70.00	32,032.00	29,120.00	61,152.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	627.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,442,100.00	376,200.00	1,818,300.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	681.00	ตร.ม.	77.00	82.00	52,437.00	55,842.00	108,279.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	238.00	ตร.ม.	688.00	201.00	163,744.00	47,838.00	211,582.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	35.00	ตร.ม.	310.00	166.00	10,850.00	5,810.00	16,660.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิฐซิมบอร์ต หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	14.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	85,750.00	6,300.00	92,050.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	710.00	ตร.ม	107.00	120.00	75,970.00	85,200.00	161,170.00	
2.4.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	295.00	ม.	25.00	20.00	7,375.00	5,900.00	13,275.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	122.00	ม.	120.00	50.00	14,640.00	6,100.00	20,740.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงบตกแต่งภายใน
2.4.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	942.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,244.00	77,244.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมบับบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	100.00	ตร.ม.	240.00	75.00	24,000.00	7,500.00	31,500.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพมา สุนทรสินธุ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ผ้าเพดานอิมพรีมบอร์คชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	99.00	ตร.ม.	270.00	75.00	26,730.00	7,425.00	34,155.00	
	C6 ผ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานอิมพรีมบอร์ค หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
2.4.6	งานประตูกั้นน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	4,338,417.00	1,486,021.00	5,824,438.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	115,008.00	30,004.00	145,012.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	58,364.00	15,636.00	58,364.00	15,636.00	74,000.00	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,172.00	7,350.00	28,172.00	7,350.00	35,522.00	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	26,951.00	7,087.00	34,038.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,237.00	10,578.00	39,237.00	10,578.00	49,815.00	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	220,496.00	16,000.00	236,496.00	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	128,457.00	9,000.00	137,457.00	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	17,530.00	3,000.00	35,060.00	6,000.00	41,060.00	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	21,000.00	2,500.00	105,000.00	12,500.00	117,500.00	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,027.00	2,000.00	21,027.00	2,000.00	23,027.00	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประคูด SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	3,739.00	1,058.00	3,739.00	1,058.00	4,797.00	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,052.00	5,070.00	13,052.00	5,070.00	18,122.00	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	160,000.00	15,000.00	175,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	38,312.00	5,175.00	114,936.00	15,525.00	130,461.00	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	8,188.00	920.00	49,128.00	5,520.00	54,648.00	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.4.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,393.00	ตร.ม.	45.00	28.00	107,685.00	67,004.00	174,689.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	612.00	ตร.ม.	50.00	31.00	30,600.00	18,972.00	49,572.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	281.00	ตร.ม.	45.00	28.00	12,645.00	7,868.00	20,513.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.4.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องเสาเรื่อรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	594.00	-	3,564.00	-	3,564.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	721.00	450.00	2,163.00	1,350.00	3,513.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	675.00	-	2,025.00	-	2,025.00	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	207.00	120.00	1,035.00	600.00	1,635.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระบอกเสารูปร่างรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระบอกเสารูปร่าง 1.00 ม.	6.11	ม.	3,000.00	350.00	18,329.37	2,138.43	20,467.80	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	55.00	4,000.00	220.00	4,220.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูห็นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	6.12	ม.	3,000.00	1,855.00	18,351.57	11,347.39	29,698.96	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูห็นแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	6.94	ม.	720.00	830.00	4,999.25	5,763.02	10,762.27	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	5.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	72,500.00	12,500.00	85,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	4,500.00	120.00	18,000.00	480.00	18,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระบอก	6.00	ชุด	3,300.00	200.00	19,800.00	1,200.00	21,000.00	
	- หลับซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	6.10	ม.	1,800.00	600.00	10,987.18	3,662.39	14,649.57	
	- ราวจับตัวโอบีสสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วไอซ์โครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอญ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค้ำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่อดึงขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำก้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำก้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเลนเตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	70.00	1,000.00	70.00	1,070.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	1.00	ชุด	2,835.00	105.00	2,835.00	105.00	2,940.00	
	- รววจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	- รววจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- กระเบื้อง สูง 1.00 ม.	0.59	ม.	3,000.00	350.00	1,779.40	207.60	1,986.99	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	10,800.00	450.00	97,200.00	4,050.00	101,250.00	
	- ฟลัชวาล์วไอซ์โครก	9.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกร้างล้างหน้า	5.00	ชุด	8,010.00	200.00	40,050.00	1,000.00	41,050.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมรวมโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	4.45	ม.	3,000.00	350.00	13,357.76	1,558.41	14,916.16	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	55.00	3,000.00	165.00	3,165.00	
	- ก๊อกร้างเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	4.60	ม.	3,000.00	1,855.00	13,792.78	8,528.53	22,321.31	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรู๊นแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	11.32	ม.	720.00	830.00	8,148.63	9,393.56	17,542.19	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	9.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	130,500.00	22,500.00	153,000.00	
	- ช่างขุดแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ราวจับตัวโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- หลับซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	4.60	ม.	1,800.00	600.00	8,271.63	2,757.21	11,028.84	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1					15,325,326.26	3,938,911.48	19,264,237.75	
2.5	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1M								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.5.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	79.00	ตร.ม.	-	82.00	-	6,478.00	6,478.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได s-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	53.00	ตร.ม.	115.00	65.00	6,095.00	3,445.00	9,540.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	152.00	ตร.ม.	113.00	61.00	17,176.00	9,272.00	26,448.00	
2.5.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	155.00	ตร.ม.	136.00	80.00	21,080.00	12,400.00	33,480.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	186.00	78.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	103.23	ม.	141.00	44.00	14,555.43	4,542.12	19,097.55	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.5.3	งานติดตั้งสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐฉาบผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	201.00	ตร.ม.	77.00	82.00	15,477.00	16,482.00	31,959.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	11.00	ตร.ม.	77.00	82.00	847.00	902.00	1,749.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.5.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	105.00	ม.	25.00	20.00	2,625.00	2,100.00	4,725.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.5.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	154.00	ตร.ม.	-	82.00	-	12,628.00	12,628.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราษ
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราษ
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.5.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุนยุสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตูด AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตูด AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
-	ประตูด AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
-	ประตูด AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
-	ประตูด AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
-	ประตูด AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
-	ประตูด AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตูด AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	53,902.00	14,174.00	68,076.00	
-	ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ

(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ

(นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประดูล SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประดูล SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประดูล SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประดูล SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประดูล SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประดูล SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประดูล SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประดูล SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประดูล SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประดูล SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประดูล SD29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,864.00	3,000.00	35,864.00	3,000.00	38,864.00	
-	ประดูล SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประดูล SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประดูล SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู่ SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	11,689.00	4,668.00	11,689.00	4,668.00	16,357.00	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	18,181.00	2,400.00	18,181.00	2,400.00	20,581.00	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.5.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	212.00	ตร.ม.	45.00	28.00	9,540.00	5,936.00	15,476.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.5.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบกักโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องเสารั้วรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
-	ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคานเตอร์ คสล. กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
-	ฟลัชวาล์วโอชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
-	สเคืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
-	สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำคังอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
-	ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊อบวอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1M					207,031.43	98,427.12	305,458.55	
2.6	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
2.6.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำควม้นสลัด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	331.00	ตร.ม.	526.00	222.00	174,106.00	73,482.00	247,588.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	114.00	ตร.ม.	589.00	222.00	67,146.00	25,308.00	92,454.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	28.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	283.00	ตร.ม.	-	82.00	-	23,206.00	23,206.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SI-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	6.00	ตร.ม.	355.00	158.00	2,130.00	948.00	3,078.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	466.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	1,295,480.00	92,268.00	1,387,748.00	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	35.00	ตร.ม.	2,200.00	120.00	77,000.00	4,200.00	81,200.00	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,602.53	ตร.ม.	113.00	61.00	294,085.89	158,754.33	452,840.22	
2.6.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	3,051.00	ตร.ม.	136.00	80.00	414,936.00	244,080.00	659,016.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	521.00	ตร.ม.	272.00	160.00	141,712.00	83,360.00	225,072.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	530.00	ตร.ม.	298.00	89.00	157,940.00	47,170.00	205,110.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	34.00	ตร.ม.	596.00	167.00	20,264.00	5,678.00	25,942.00	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	369.63	ม.	186.00	78.00	68,751.18	28,831.14	97,582.32	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	2,384.95	ม.	141.00	44.00	336,277.39	104,937.62	441,215.01	
2.6.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	287.00	ตร.ม.	77.00	82.00	22,099.00	23,534.00	45,633.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	4,239.00	ตร.ม.	77.00	82.00	326,403.00	347,598.00	674,001.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	208.00	ตร.ม.	450.00	120.00	93,600.00	24,960.00	118,560.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังปูกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	402.00	ตร.ม.	532.00	181.00	213,864.00	72,762.00	286,626.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	301.00	ตร.ม.	77.00	70.00	23,177.00	21,070.00	44,247.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	978.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	2,249,400.00	586,800.00	2,836,200.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	585.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,045.00	47,970.00	93,015.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	270.00	ตร.ม.	688.00	201.00	185,760.00	54,270.00	240,030.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	32.00	ตร.ม.	310.00	166.00	9,920.00	5,312.00	15,232.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	647.00	ตร.ม.	4,350.00	700.00	2,814,450.00	452,900.00	3,267,350.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	214.00	ตร.ม.	77.00	80.00	16,478.00	17,120.00	33,598.00	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	171,500.00	12,600.00	184,100.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.6.4	งานบัวเชิงผนัง								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุนอูญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	212.00	ม.	25.00	20.00	5,300.00	4,240.00	9,540.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	252.00	ม.	120.00	50.00	30,240.00	12,600.00	42,840.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.6.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	258.00	ตร.ม.	-	82.00	-	21,156.00	21,156.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	1,191.00	ตร.ม.	240.00	75.00	285,840.00	89,325.00	375,165.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	122.00	ตร.ม.	270.00	75.00	32,940.00	9,150.00	42,090.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	36.00	ตร.ม.	2,200.00	350.00	79,200.00	12,600.00	91,800.00	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
2.6.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู PD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	95,060.00	12,000.00	107,060.00	
	- ประดู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประดู WD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	44,815.00	4,000.00	44,815.00	4,000.00	48,815.00	
	- ประดู WD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	38,485.00	3,000.00	76,970.00	6,000.00	82,970.00	
	- ประดู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประดู WD4 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	139,572.00	6,000.00	145,572.00	
	- ประดู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประดู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประดู AD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	86,256.00	22,503.00	108,759.00	
	- ประดู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประดู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประดู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประดู AD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	91,205.00	21,704.00	273,615.00	65,112.00	338,727.00	
	- ประดู AD6 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	257,532.00	60,324.00	317,856.00	
	- ประดู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประดู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประดู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประดู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประดู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประดู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประดู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประดู AD14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	106,686.00	26,889.00	106,686.00	26,889.00	133,575.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	19.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	512,069.00	134,653.00	646,722.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	59,993.00	16,407.00	59,993.00	16,407.00	76,400.00	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	95,749.00	27,038.00	95,749.00	27,038.00	122,787.00	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	166,007.00	44,680.00	166,007.00	44,680.00	210,687.00	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	152,998.00	41,652.00	152,998.00	41,652.00	194,650.00	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	192,934.00	14,000.00	206,934.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	73,041.00	6,000.00	79,041.00	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	18,480.00	2,500.00	55,440.00	7,500.00	62,940.00	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	37,819.00	3,000.00	37,819.00	3,000.00	40,819.00	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	100,847.00	7,500.00	100,847.00	7,500.00	108,347.00	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	67,200.00	5,000.00	67,200.00	5,000.00	72,200.00	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	118,964.00	4,000.00	122,964.00	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	42,785.00	6,800.00	299,495.00	47,600.00	347,095.00	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	22,327.00	2,000.00	178,616.00	16,000.00	194,616.00	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,579.00	2,991.00	9,579.00	2,991.00	12,570.00	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ)
.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	59,134.00	8,050.00	67,184.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	8.00	ชุด	404,806.00	-	3,238,448.00	-	3,238,448.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	96,744.00	-	96,744.00	-	96,744.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.6.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	5,127.00	ตร.ม.	45.00	28.00	230,715.00	143,556.00	374,271.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	63.00	ตร.ม.	50.00	31.00	3,150.00	1,953.00	5,103.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,389.00	ตร.ม.	45.00	28.00	62,505.00	38,892.00	101,397.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.6.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์ว โถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ใตสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระเบื้องเสาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	5.56	ม.	3,000.00	350.00	16,677.03	1,945.65	18,622.68	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง600 มม.	5.63	ม.	3,000.00	1,855.00	16,893.18	10,445.62	27,338.80	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 150 มม.	8.48	ม.	720.00	834.00	6,108.97	7,076.22	13,185.19	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	3,300.00	200.00	9,900.00	600.00	10,500.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาดยัระะ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตสีดำเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตสีดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาดยัระะพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณธ์ินธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิอ้างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหิณแกรนิตค้ำจิ้น กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	12,000.00	450.00	24,000.00	900.00	24,900.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	2.00	ชุด	15,300.00	200.00	30,600.00	400.00	31,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	12,000.00	450.00	24,000.00	900.00	24,900.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะคิอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ้างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝ้าสับบลูหลวอัด โนมติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำกลิ้งมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัด โนมติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	1.00	ชุด	35,100.00	200.00	35,100.00	200.00	35,300.00	
	- ราวจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	4.00	ชุด	1,813.50	105.00	7,254.00	420.00	7,674.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.18	ม.	3,000.00	350.00	3,549.14	414.07	3,963.20	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดคดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำกลิ้งมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝิงเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฟังก์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคา์นเตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	11.00	ม.	8,071.00	1,394.00	88,781.00	15,334.00	104,115.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- ชุดประตูล้างรูป ห้องแต่งตัว	8.00	ชุด	13,900.00	750.00	111,200.00	6,000.00	117,200.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	8.00	ชุด	280.00	65.00	2,240.00	520.00	2,760.00	
	- ชุดกระจกสำหรับรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	8.00	ชุด	960.00	150.00	7,680.00	1,200.00	8,880.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE DI (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	10,800.00	450.00	97,200.00	4,050.00	101,250.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฟังก์เตอร์	7.00	ชุด	5,340.00	450.00	37,380.00	3,150.00	40,530.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	8,010.00	200.00	56,070.00	1,400.00	57,470.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	783.00	-	5,481.00	-	5,481.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	6.99	ม.	3,000.00	350.00	20,968.55	2,446.33	23,414.88	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	5.00	ชุด	1,000.00	55.00	5,000.00	275.00	5,275.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	16.00	ชุด	252.00	35.00	4,032.00	560.00	4,592.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	7.02	ม.	3,000.00	1,855.00	21,068.55	13,027.39	34,095.94	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.81	ม.	720.00	830.00	6,339.63	7,308.19	13,647.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	4,500.00	120.00	18,000.00	480.00	18,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	3.00	ชุด	45,000.00	200.00	135,000.00	600.00	135,600.00	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 150 มม.	2.82	ม.	720.00	834.00	2,032.67	2,354.51	4,387.18	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	6.00	ชุด	3,300.00	200.00	19,800.00	1,200.00	21,000.00	
	- หลับซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	3.88	ม.	1,800.00	600.00	6,978.10	2,326.03	9,304.13	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	10,800.00	450.00	32,400.00	1,350.00	33,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	5,340.00	450.00	16,020.00	1,350.00	17,370.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระเบื้องปู สูง 1.00 ม.	3.43	ม.	3,000.00	350.00	10,287.88	1,200.25	11,488.14	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	55.00	1,000.00	55.00	1,055.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	3.44	ม.	3,000.00	1,855.00	10,313.44	6,377.15	16,690.59	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.61	ม.	720.00	830.00	1,880.03	2,167.26	4,047.30	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	43,500.00	7,500.00	51,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 100 มม.	0.89	ม.	360.00	690.00	320.48	614.25	934.73	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2					20,063,132.12	3,851,446.01	23,914,578.13	
2.7	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2M								
2.7.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัสด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	25.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	79.00	ตร.ม.	-	82.00	-	6,478.00	6,478.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได S-1


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	104.00	ตร.ม.	113.00	61.00	11,752.00	6,344.00	18,096.00	
2.7.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	50.00	ตร.ม.	136.00	80.00	6,800.00	4,000.00	10,800.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	186.00	78.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	33.30	ม.	141.00	44.00	4,695.30	1,465.20	6,160.50	
2.7.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	108.00	ตร.ม.	77.00	82.00	8,316.00	8,856.00	17,172.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังปูกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํ้าClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํ้าClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํ้าClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํ้าClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํ้าClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํ้าClean room

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)
 กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.7.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	59.00	ม.	25.00	20.00	1,475.00	1,180.00	2,655.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.7.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	107.00	ตร.ม.	-	82.00	-	8,774.00	8,774.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
2.7.6	งานประตูดูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้อง Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลลพ สุบุญสันธิ)
กรรมการ (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประดู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประดู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู่ SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.7.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	108.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,860.00	3,024.00	7,884.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.7.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณฺสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ่ายโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรั้วหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดคั่น	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรั้วเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอญ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตสีเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องเสารูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูทึนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2M					37,898.30	40,121.20	78,019.50	
2.8	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3								
2.8.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	781.00	ตร.ม.	526.00	222.00	410,806.00	173,382.00	584,188.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	70.00	ตร.ม.	589.00	222.00	41,230.00	15,540.00	56,770.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	70.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	27.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,214.00	2,214.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได Ss-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	49.00	ตร.ม.	355.00	158.00	17,395.00	7,742.00	25,137.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,259.77	ตร.ม.	113.00	61.00	368,354.01	198,845.97	567,199.98	
2.8.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,704.00	ตร.ม.	136.00	80.00	639,744.00	376,320.00	1,016,064.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	478.00	ตร.ม.	272.00	160.00	130,016.00	76,480.00	206,496.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อีฐมอญแบบครึ่งแผ่น	640.00	ตร.ม.	298.00	89.00	190,720.00	56,960.00	247,680.00	
	- อีฐมอญแบบเต็มแผ่น	98.00	ตร.ม.	596.00	167.00	58,408.00	16,366.00	74,774.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	383.62	ม.	186.00	78.00	71,352.58	29,922.05	101,274.62	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,559.10	ม.	141.00	44.00	501,833.66	156,600.58	658,434.24	
2.8.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	127.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,779.00	10,414.00	20,193.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,657.00	ตร.ม.	77.00	82.00	127,589.00	135,874.00	263,463.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	38.00	ตร.ม.	450.00	120.00	17,100.00	4,560.00	21,660.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	351.00	ตร.ม.	532.00	181.00	186,732.00	63,531.00	250,263.00	
	ผ5 ผนังทำฉาบเรียบ ครอบละเอียดงานตกแต่งภายใน	431.00	ตร.ม.	77.00	70.00	33,187.00	30,170.00	63,357.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	483.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,110,900.00	289,800.00	1,400,700.00	
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	634.00	ตร.ม.	77.00	82.00	48,818.00	51,988.00	100,806.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	131.00	ตร.ม.	310.00	166.00	40,610.00	21,746.00	62,356.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	36.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	220,500.00	16,200.00	236,700.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วย ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.8.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	26.00	ม.	25.00	20.00	650.00	520.00	1,170.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	540.00	ม.	120.00	50.00	64,800.00	27,000.00	91,800.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.8.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	28.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,296.00	2,296.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมპัชมอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	650.00	ตร.ม.	240.00	75.00	156,000.00	48,750.00	204,750.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	119.00	ตร.ม.	270.00	75.00	32,130.00	8,925.00	41,055.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานคกแต่ง ดูรายละเอียดงานคกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานคกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	29.00	ตร.ม.	430.00	25.00	12,470.00	725.00	13,195.00	
2.8.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	22,462.00	1,000.00	23,462.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	46,524.00	2,000.00	48,524.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	134,755.00	35,435.00	170,190.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	96,928.00	6,000.00	102,928.00	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	7,698.00	2,919.00	10,617.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.8.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,917.00	ตร.ม.	45.00	28.00	86,265.00	53,676.00	139,941.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	867.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,015.00	24,276.00	63,291.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.8.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ช้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธุณย์สนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฉากอาบน้ำอะคลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	594.00	-	594.00	-	594.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโชก ชาย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องนำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	4.00	ชุด	7,920.00	-	31,680.00	-	31,680.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณย์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สก๊บบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.31	ม.	3,000.00	350.00	12,937.58	1,509.38	14,446.97	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.29	ม.	3,000.00	1,855.00	12,883.78	7,966.47	20,850.24	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.07	ม.	720.00	830.00	5,813.18	6,701.31	12,514.49	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	87,000.00	15,000.00	102,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หลับซ่อณไฟ สูง 0.25 ม.	4.38	ม.	1,800.00	600.00	7,888.23	2,629.41	10,517.64	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคััง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคัืออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กัันโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายจึคชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะคัิดคัั้ง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝัักบัวอาบน้้า	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณั) (นายวรพจน์ นั้มสุวรรณ) (นางสาวคัิลััมพา สุบุญสันธิ) (นางสาวคัไถกัิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ่า สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตสีจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณย์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคืองอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อเคียวดัดผนังแบบกั้นโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	713.00	100.00	2,852.00	400.00	3,252.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	10.00	ม.	8,071.00	1,394.00	80,710.00	13,940.00	94,650.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประตูดูสำเริงรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเริงรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสริสิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	143.00	70.00	286.00	140.00	426.00	
	- กระจอกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	- อื่นๆ (ไปรครบ)								
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3					7,635,464.02	2,248,834.16	9,884,298.18	
2.9	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3M								
2.9.1	งานฉาบพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัสด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SI-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	913.00	ตร.ม.	115.00	65.00	104,995.00	59,345.00	164,340.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	944.00	ตร.ม.	113.00	61.00	106,672.00	57,584.00	164,256.00	
2.9.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	245.00	ตร.ม.	136.00	80.00	33,320.00	19,600.00	52,920.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	266.00	ตร.ม.	272.00	160.00	72,352.00	42,560.00	114,912.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	177.16	ม.	186.00	78.00	32,951.02	13,818.17	46,769.18	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	163.17	ม.	141.00	44.00	23,006.97	7,179.48	30,186.45	
2.9.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	583.00	ตร.ม.	77.00	82.00	44,891.00	47,806.00	92,697.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	207.00	ตร.ม.	77.00	82.00	15,939.00	16,974.00	32,913.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกอลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราตาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราตาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราตาในห้องClean room


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.9.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.9.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	941.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,162.00	77,162.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)
 กรรมการ (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 ผ้าเปลาณอปั๊มบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ถาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.9.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.9.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	790.00	ตร.ม.	45.00	28.00	35,550.00	22,120.00	57,670.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.9.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลลมา สุนทรสันธิ) (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขาว	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊อบบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะตีดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสส. กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลขวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อค์เดี่ยวกันปิดติดผนัง สำหรับโถงนอกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อค์น้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3M					815,194.99	393,038.65	1,208,233.63	
2.10	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4								
2.10.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	721.00	ตร.ม.	526.00	222.00	379,246.00	160,062.00	539,308.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	69.00	ตร.ม.	589.00	222.00	40,641.00	15,318.00	55,959.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	27.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SI-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	68.00	ตร.ม.	355.00	158.00	24,140.00	10,744.00	34,884.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้า ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,138.25	ตร.ม.	113.00	61.00	354,622.25	191,433.25	546,055.50	
2.10.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	3,975.00	ตร.ม.	136.00	80.00	540,600.00	318,000.00	858,600.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	488.00	ตร.ม.	272.00	160.00	132,736.00	78,080.00	210,816.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	773.00	ตร.ม.	298.00	89.00	230,354.00	68,797.00	299,151.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	83.00	ตร.ม.	596.00	167.00	49,468.00	13,861.00	63,329.00	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	380.29	ม.	186.00	78.00	70,733.20	29,662.31	100,395.50	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,162.17	ม.	141.00	44.00	445,865.69	139,135.39	585,001.08	
2.10.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	178.00	ตร.ม.	77.00	82.00	13,706.00	14,596.00	28,302.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,402.00	ตร.ม.	77.00	82.00	107,954.00	114,964.00	222,918.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	26.00	ตร.ม.	450.00	120.00	11,700.00	3,120.00	14,820.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	345.00	ตร.ม.	532.00	181.00	183,540.00	62,445.00	245,985.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	469.00	ตร.ม.	77.00	70.00	36,113.00	32,830.00	68,943.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	382.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	878,600.00	229,200.00	1,107,800.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	529.00	ตร.ม.	77.00	82.00	40,733.00	43,378.00	84,111.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	158.00	ตร.ม.	310.00	166.00	48,980.00	26,228.00	75,208.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุดะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	พ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	พ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	พ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	35.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	214,375.00	15,750.00	230,125.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
2.10.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	28.00	ม.	25.00	20.00	700.00	560.00	1,260.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	413.00	ม.	120.00	50.00	49,560.00	20,650.00	70,210.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.10.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	646.00	ตร.ม.	240.00	75.00	155,040.00	48,450.00	203,490.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	137.00	ตร.ม.	270.00	75.00	36,990.00	10,275.00	47,265.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
2.10.6	งานประตูดังและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ)
.....กรรมการ (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประดู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประดู WD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	46,524.00	2,000.00	48,524.00	
	- ประดู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประดู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประดู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประดู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประดู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประดู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประดู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประดู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประดู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประดู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประดู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประดู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประดู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประดู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประดู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	215,608.00	56,696.00	272,304.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
-	ประตูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	145,392.00	9,000.00	154,392.00	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	7,698.00	2,919.00	10,617.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.10.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,687.00	ตร.ม.	45.00	28.00	75,915.00	47,236.00	123,151.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	22.00	ตร.ม.	50.00	31.00	1,100.00	682.00	1,782.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	883.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,735.00	24,724.00	64,459.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.10.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิ้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลลิตา สุนทรสินธุ์) (นางสาวไฉลลิตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นห้อง	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขาว	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฟลัชวาล์วไอซ์โครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก้อนน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารวมโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดคั่น	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	441.00	70.00	441.00	70.00	511.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.31	ม.	3,000.00	350.00	12,937.58	1,509.38	14,446.97	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อนน้ำเค็ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คลส.กรูทินแกรนิตค่าเงิน กว้าง600 มม.	4.29	ม.	3,000.00	1,855.00	12,883.78	7,966.47	20,850.24	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปหลังสุโขทัย คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.07	ม.	720.00	830.00	5,813.18	6,701.31	12,514.49	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	87,000.00	15,000.00	102,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	0.83	ม.	1,275.00	100.00	1,053.89	82.66	1,136.55	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสส. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	1,118.00	200.00	1,118.00	200.00	1,318.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	713.00	100.00	4,278.00	600.00	4,878.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	15.00	ม.	8,071.00	1,394.00	121,065.00	20,910.00	141,975.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีเส้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูล้างรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอบแวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุรرن)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธนุสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	143.00	70.00	286.00	140.00	426.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4					7,293,362.06	2,098,156.77	9,391,518.83	
2.11	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4M								
2.11.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	901.00	ตร.ม.	115.00	65.00	103,615.00	58,565.00	162,180.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ยน้ำ ขนาด 4" x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	932.00	ตร.ม.	113.00	61.00	105,316.00	56,852.00	162,168.00	
2.11.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	271.00	ตร.ม.	136.00	80.00	36,856.00	21,680.00	58,536.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	256.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,632.00	40,960.00	110,592.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	170.50	ม.	186.00	78.00	31,712.26	13,298.69	45,010.94	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	180.49	ม.	141.00	44.00	25,448.53	7,941.38	33,389.91	
2.11.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	601.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,277.00	49,282.00	95,559.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	215.00	ตร.ม.	77.00	82.00	16,555.00	17,630.00	34,185.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4" x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.11.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.11.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	946.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,572.00	77,572.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมพัชมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิมพัชมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิมพัชมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
2.11.6	งานประตูดูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้องClean room

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประดู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประดู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประดู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประดู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประดู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประดู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประดู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประดู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประดู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประดู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประดู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประดู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประดู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.11.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	816.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,720.00	22,848.00	59,568.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.11.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ้ายกโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สักบัวอาบน้ำ+วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊บบัวอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเลนเตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตสีจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4M					817,649.78	395,519.07	1,213,168.85	
2.12	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ่า สุนบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.12.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัสด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	576.00	ตร.ม.	526.00	222.00	302,976.00	127,872.00	430,848.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	64.00	ตร.ม.	589.00	222.00	37,696.00	14,208.00	51,904.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	40.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,280.00	3,280.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได s-c-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	81.00	ตร.ม.	355.00	158.00	28,755.00	12,798.00	41,553.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,090.47	ตร.ม.	113.00	61.00	349,223.11	188,518.67	537,741.78	
2.12.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,141.00	ตร.ม.	136.00	80.00	563,176.00	331,280.00	894,456.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	591.00	ตร.ม.	272.00	160.00	160,752.00	94,560.00	255,312.00	
	- อิฐมวลเบาแบบครึ่งแผ่น	755.00	ตร.ม.	298.00	89.00	224,990.00	67,195.00	292,185.00	
	- อิฐมวลเบาแบบเต็มแผ่น	98.00	ตร.ม.	596.00	167.00	58,408.00	16,366.00	74,774.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	458.87	ม.	186.00	78.00	85,350.56	35,792.17	121,142.74	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,260.74	ม.	141.00	44.00	459,763.78	143,472.38	603,236.16	
2.12.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐฉาบผิวฉาบปูนเรียบทาสี	268.00	ตร.ม.	77.00	82.00	20,636.00	21,976.00	42,612.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,361.00	ตร.ม.	77.00	82.00	181,797.00	193,602.00	375,399.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	676.00	ตร.ม.	450.00	120.00	304,200.00	81,120.00	385,320.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	325.00	ตร.ม.	532.00	181.00	172,900.00	58,825.00	231,725.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ครอบรอยต่อฉาบตกแต่งภายใน	502.00	ตร.ม.	77.00	70.00	38,654.00	35,140.00	73,794.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	339.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	779,700.00	203,400.00	983,100.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	589.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,353.00	48,298.00	93,651.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	197.00	ตร.ม.	310.00	166.00	61,070.00	32,702.00	93,772.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้ อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
2.12.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	39.00	ม.	25.00	20.00	975.00	780.00	1,755.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	359.00	ม.	120.00	50.00	43,080.00	17,950.00	61,030.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูใบงานดกแต่งภายใน
2.12.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	766.00	ตร.ม.	240.00	75.00	183,840.00	57,450.00	241,290.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	147.00	ตร.ม.	270.00	75.00	39,690.00	11,025.00	50,715.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงบตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานอปีซัมบอร์ค หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
2.12.6	งานประตูดูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	71,295.00	9,000.00	80,295.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	269,155.00	72,430.00	341,585.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	404,265.00	106,305.00	510,570.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	177,130.00	47,505.00	224,635.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	152,789.00	14,000.00	166,789.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	110,457.00	9,000.00	119,457.00	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	125,682.00	12,000.00	137,682.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	110,250.00	9,000.00	119,250.00	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	7,800.00	-	218,400.00	-	218,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม รุ่น AW45 ห้องเอกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR -DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.12.7	งานทาสี								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)



แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลิ้น ภายใต้อาคาร	3,812.00	ตร.ม.	45.00	28.00	171,540.00	106,736.00	278,276.00	
	- ลิ้น ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- ลิ้น ฝ้าเพดาน ภายใต้อาคาร	1,012.00	ตร.ม.	45.00	28.00	45,540.00	28,336.00	73,876.00	
	- ลิ้น ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.12.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างน้ำ	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างน้ำ แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขาว	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	6,500.00	450.00	13,000.00	900.00	13,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	594.00	-	1,188.00	-	1,188.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	648.00	-	1,296.00	-	1,296.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	207.00	120.00	414.00	240.00	654.00	
	- สึกบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	3.00	ม.	720.00	830.00	2,160.00	2,490.00	4,650.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- สก๊บบัวอบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.95	ม.	3,000.00	350.00	14,836.22	1,730.89	16,567.11	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.95	ม.	3,000.00	1,855.00	14,854.63	9,185.11	24,039.75	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	12.57	ม.	720.00	830.00	9,047.42	10,429.66	19,477.08	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวทรงตัวโอบีสถาจะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โอบีสถาจะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโอบีสถาจะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโอบีสถาจะ
	- ที่กั้นโอบีสถาจะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊บบัวอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตสีจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	3.00	ชุด	15,300.00	200.00	45,900.00	600.00	46,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- รววจับคนพิการ H2	3.00	ชุด	787.50	70.00	2,362.50	210.00	2,572.50	
	- รววจับคนพิการ H3	6.00	ชุด	1,813.50	105.00	10,881.00	630.00	11,511.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.83	ม.	3,000.00	350.00	5,501.24	641.81	6,143.06	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลั่นมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกุณสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดือยติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	20.00	ชุด	4,640.00	300.00	92,800.00	6,000.00	98,800.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	20.00	ชุด	1,098.00	150.00	21,960.00	3,000.00	24,960.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	26.00	ชุด	459.00	-	11,934.00	-	11,934.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	26.00	ชุด	713.00	100.00	18,538.00	2,600.00	21,138.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	26.00	ชุด	153.00	-	3,978.00	-	3,978.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	18.00	ม.	8,071.00	1,394.00	145,278.00	25,092.00	170,370.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูล้างรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุรรม)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระบอกงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5					9,876,469.19	2,844,377.50	12,720,846.69	
2.13	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5M								
2.13.1	งานฉาบพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัสด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	903.00	ตร.ม.	115.00	65.00	103,845.00	58,695.00	162,540.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	934.00	ตร.ม.	113.00	61.00	105,542.00	56,974.00	162,516.00	
2.13.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	282.00	ตร.ม.	136.00	80.00	38,352.00	22,560.00	60,912.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	219.00	ตร.ม.	272.00	160.00	59,568.00	35,040.00	94,608.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	145.85	ม.	186.00	78.00	27,128.84	11,376.61	38,505.46	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	187.81	ม.	141.00	44.00	26,481.49	8,263.73	34,745.22	
2.13.3	งานผิวผนังสำเร็จ								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ1 ผนังก่ออิฐฉาบผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	585.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,045.00	47,970.00	93,015.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ครอบละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	224.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,248.00	18,368.00	35,616.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุดตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้โอ๊คยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธุณย์สนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.13.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.13.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	936.00	ตร.ม.	-	82.00	-	76,752.00	76,752.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอีพ็อกซีบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.13.6	งานประตูดังต่อไปนี้และอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ


(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ

(นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	55,124.00	4,000.00	59,124.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	153,792.00	19,800.00	173,592.00	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพมา สุนทรสินธุ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.13.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	808.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,360.00	22,624.00	58,984.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.13.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโอชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดคั่น	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ้ายโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลาอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุรรม)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดคดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงคิกกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5M					903,756.34	403,313.34	1,307,069.68	
2.14	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6								
2.14.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	545.00	ตร.ม.	526.00	222.00	286,670.00	120,990.00	407,660.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	63.00	ตร.ม.	589.00	222.00	37,107.00	13,986.00	51,093.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	41.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,362.00	3,362.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SI-1


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลลิตา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลิตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	84.00	ตร.ม.	355.00	158.00	29,820.00	13,272.00	43,092.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระวายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,090.19	ตร.ม.	113.00	61.00	349,191.47	188,501.59	537,693.06	
2.14.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,150.00	ตร.ม.	136.00	80.00	564,400.00	332,000.00	896,400.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	545.00	ตร.ม.	272.00	160.00	148,240.00	87,200.00	235,440.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	687.00	ตร.ม.	298.00	89.00	204,726.00	61,143.00	265,869.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	84.00	ตร.ม.	596.00	167.00	50,064.00	14,028.00	64,092.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	418.91	ม.	186.00	78.00	77,918.00	32,675.29	110,593.30	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,221.44	ม.	141.00	44.00	454,223.32	141,743.45	595,966.77	
2.14.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	232.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,864.00	19,024.00	36,888.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,400.00	ตร.ม.	77.00	82.00	184,800.00	196,800.00	381,600.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	550.00	ตร.ม.	450.00	120.00	247,500.00	66,000.00	313,500.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังปูกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	338.00	ตร.ม.	532.00	181.00	179,816.00	61,178.00	240,994.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	639.00	ตร.ม.	77.00	70.00	49,203.00	44,730.00	93,933.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	345.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	793,500.00	207,000.00	1,000,500.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	609.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,893.00	49,938.00	96,831.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	195.00	ตร.ม.	310.00	166.00	60,450.00	32,370.00	92,820.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารองClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารองClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารองClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารองClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารองClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารองClean room

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.14.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	41.00	ม.	25.00	20.00	1,025.00	820.00	1,845.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	328.00	ม.	120.00	50.00	39,360.00	16,400.00	55,760.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.14.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	748.00	ตร.ม.	240.00	75.00	179,520.00	56,100.00	235,620.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	150.00	ตร.ม.	270.00	75.00	40,500.00	11,250.00	51,750.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
2.14.6	งานประตูด่านต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	71,295.00	9,000.00	80,295.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	51,952.00	14,206.00	66,158.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	215,324.00	57,944.00	273,268.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	404,265.00	106,305.00	510,570.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	141,704.00	38,004.00	179,708.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	130,962.00	12,000.00	142,962.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	73,638.00	6,000.00	79,638.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	125,682.00	12,000.00	137,682.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	102,528.00	13,200.00	115,728.00	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	118,964.00	4,000.00	122,964.00	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	7,800.00	-	218,400.00	-	218,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	48,835.00	-	97,670.00	-	97,670.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม รุ่น AW45 ห้องเอกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR -DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.14.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	3,587.00	ตร.ม.	45.00	28.00	161,415.00	100,436.00	261,851.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	997.00	ตร.ม.	45.00	28.00	44,865.00	27,916.00	72,781.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.14.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงคอกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้หอน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	6,500.00	450.00	13,000.00	900.00	13,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	594.00	-	1,188.00	-	1,188.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	648.00	-	1,296.00	-	1,296.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	207.00	120.00	414.00	240.00	654.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	3.00	ม.	720.00	830.00	2,160.00	2,490.00	4,650.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- สึกบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.95	ม.	3,000.00	350.00	14,836.22	1,730.89	16,567.11	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลลิมพาสุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงคั่นก้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.95	ม.	3,000.00	1,855.00	14,854.63	9,185.11	24,039.75	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	12.57	ม.	720.00	830.00	9,047.42	10,429.66	19,477.08	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวจับตัวโอบีสสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- หลับซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	7.50	ม.	1,800.00	600.00	13,500.00	4,500.00	18,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อนน้ำเต้า	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก้อนน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอญ์สนธิ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	3.00	ชุด	15,300.00	200.00	45,900.00	600.00	46,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำคิ้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ถักน้ำเต้า	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูห็นสังเคราะห์ กว้าง 200 มม.	1.22	ม.	500.00	80.00	608.20	97.31	705.51	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- รววจับคนพิการ H2	3.00	ชุด	787.50	70.00	2,362.50	210.00	2,572.50	
	- รววจับคนพิการ H3	6.00	ชุด	1,813.50	105.00	10,881.00	630.00	11,511.00	
	- กระจอกเงา สูง 1.00 ม.	1.83	ม.	3,000.00	350.00	5,501.24	641.81	6,143.06	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ถังแยกไขมันบดคั้นสำหรับโถเอนกประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ถังน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ถังแยกไขมันบดคั้นแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลั่นมีล้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	21.00	ชุด	4,640.00	300.00	97,440.00	6,300.00	103,740.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	21.00	ชุด	1,098.00	150.00	23,058.00	3,150.00	26,208.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	27.00	ชุด	459.00	-	12,393.00	-	12,393.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	27.00	ชุด	713.00	100.00	19,251.00	2,700.00	21,951.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	27.00	ชุด	252.00	35.00	6,804.00	945.00	7,749.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	27.00	ชุด	153.00	-	4,131.00	-	4,131.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	19.00	ม.	8,071.00	1,394.00	153,349.00	26,486.00	179,835.00	
	- ตะแกรงดักกลั่นมีล้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูล้างรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำหรับรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วไอซ์โครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระเบื้องเงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6					9,911,052.74	2,810,453.92	12,721,506.66	
2.15	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6M								
2.15.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	116.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	923.00	ตร.ม.	115.00	65.00	106,145.00	59,995.00	166,140.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,070.00	ตร.ม.	113.00	61.00	120,910.00	65,270.00	186,180.00	
2.15.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	262.00	ตร.ม.	136.00	80.00	35,632.00	20,960.00	56,592.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	237.00	ตร.ม.	272.00	160.00	64,464.00	37,920.00	102,384.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	157.84	ม.	186.00	78.00	29,358.61	12,311.68	41,670.29	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	174.49	ม.	141.00	44.00	24,603.37	7,677.65	32,281.02	
2.15.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	598.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,046.00	49,036.00	95,082.00	ไม่รวมราคางานสี


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ครอบรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	224.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,248.00	18,368.00	35,616.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.15.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.15.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	1,070.00	ตร.ม.	-	82.00	-	87,740.00	87,740.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 ผ้าเปลาณอปั๊มบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ถาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.15.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	55,124.00	4,000.00	59,124.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	153,792.00	19,800.00	173,592.00	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู่ SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู่ SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ)
 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.15.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	822.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,990.00	23,016.00	60,006.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	28.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,260.00	784.00	2,044.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.15.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลลมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขาว	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลลิตา สุกบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊อบบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะตืดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ่า สุกบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6M					925,672.98	427,040.32	1,352,713.31	
2.16	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7								
2.16.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	570.00	ตร.ม.	526.00	222.00	299,820.00	126,540.00	426,360.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	44.00	ตร.ม.	589.00	222.00	25,916.00	9,768.00	35,684.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	27.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	32.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,624.00	2,624.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	154.00	ตร.ม.	355.00	158.00	54,670.00	24,332.00	79,002.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
สถานที่ก่อสร้าง	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
แบบเลขที่	
แบบ ปร.4 และ ปร.5	ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายนํ้า ขนาด 4" x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,257.24	ตร.ม.	113.00	61.00	368,068.12	198,691.64	566,759.76	
2.16.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	2,971.00	ตร.ม.	136.00	80.00	404,056.00	237,680.00	641,736.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	503.00	ตร.ม.	272.00	160.00	136,816.00	80,480.00	217,296.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	829.00	ตร.ม.	298.00	89.00	247,042.00	73,781.00	320,823.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	40.00	ตร.ม.	596.00	167.00	23,840.00	6,680.00	30,520.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	361.64	ม.	186.00	78.00	67,264.67	28,207.76	95,472.43	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	2,530.80	ม.	141.00	44.00	356,842.80	111,355.20	468,198.00	
2.16.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ฉันท่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	410.00	ตร.ม.	77.00	82.00	31,570.00	33,620.00	65,190.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	3,635.00	ตร.ม.	77.00	82.00	279,895.00	298,070.00	577,965.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	464.00	ตร.ม.	450.00	120.00	208,800.00	55,680.00	264,480.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	610.00	ตร.ม.	532.00	181.00	324,520.00	110,410.00	434,930.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	448.00	ตร.ม.	77.00	70.00	34,496.00	31,360.00	65,856.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	234.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	538,200.00	140,400.00	678,600.00	
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	689.00	ตร.ม.	77.00	82.00	53,053.00	56,498.00	109,551.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4" x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวไตรจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ9 ผนังกรูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรูกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	200.00	ตร.ม.	310.00	166.00	62,000.00	33,200.00	95,200.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.16.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	32.00	ม.	25.00	20.00	800.00	640.00	1,440.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	332.00	ม.	120.00	50.00	39,840.00	16,600.00	56,440.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ลูกตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.16.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	1,118.00	ตร.ม.	240.00	75.00	268,320.00	83,850.00	352,170.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	189.00	ตร.ม.	270.00	75.00	51,030.00	14,175.00	65,205.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารันท้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารันท้อง Clean room
	- ฉนวนกันความร้อน	827.00	ตร.ม.	430.00	25.00	355,610.00	20,675.00	376,285.00	
2.16.6	งานประตูปanelต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารันท้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารันท้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารันท้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารันท้อง Clean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นันธ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ AClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	134,772.00	6,000.00	140,772.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	51,952.00	14,206.00	66,158.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	161,493.00	43,458.00	204,951.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	101,938.00	27,472.00	129,410.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	431,216.00	113,392.00	544,608.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	219,816.00	57,760.00	277,576.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	36.00	ชุด	18,076.00	5,648.00	650,736.00	203,328.00	854,064.00	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	106,278.00	28,503.00	134,781.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประดู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	65,481.00	6,000.00	71,481.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	110,457.00	9,000.00	119,457.00	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	104,735.00	10,000.00	114,735.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	291,663.00	41,760.00	333,423.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	156,624.00	7,000.00	163,624.00	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,640.00	2,500.00	17,640.00	2,500.00	20,140.00	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	76,440.00	9,000.00	85,440.00	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	20.00	ชุด	6,285.00	1,940.00	125,700.00	38,800.00	164,500.00	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	4.00	ชุด	7,307.00	-	29,228.00	-	29,228.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	4.00	ชุด	9,100.00	-	36,400.00	-	36,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	7,800.00	-	218,400.00	-	218,400.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	41,319.00	-	41,319.00	-	41,319.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	48,835.00	-	146,505.00	-	146,505.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม รุ่น AW45 ห้องเอกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR -DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	120,650.00	21,950.00	142,600.00	
2.16.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	5,118.00	ตร.ม.	45.00	28.00	230,310.00	143,304.00	373,614.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,385.00	ตร.ม.	45.00	28.00	62,325.00	38,780.00	101,105.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.16.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ่ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	594.00	-	594.00	-	594.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณฺสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	10.00	ชุด	5,500.00	-	55,000.00	-	55,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารวมโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.96	ม.	3,000.00	350.00	17,894.74	2,087.72	19,982.46	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	16.00	ชุด	252.00	35.00	4,032.00	560.00	4,592.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	6.00	ม.	3,000.00	1,855.00	17,991.08	11,124.49	29,115.57	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	13.58	ม.	720.00	830.00	9,780.14	11,274.33	21,054.48	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวจับตัวโอบีสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน ยาว 1.00ม.	1.00	ชุด	13,320.00	-	13,320.00	-	13,320.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดหนึ่ง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ถังกักน้ำเสีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องล้างจานแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)
 กรรมการ (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คลส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีล้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีล้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขยุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
-	อ่างล้างมือ SC	26.00	ชุด	4,640.00	300.00	120,640.00	7,800.00	128,440.00	
-	อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	23.00	ชุด	2,665.00	450.00	61,295.00	10,350.00	71,645.00	
-	ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	26.00	ชุด	1,098.00	150.00	28,548.00	3,900.00	32,448.00	
-	ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	23.00	ชุด	796.50	-	18,319.50	-	18,319.50	
-	สื่คื้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	49.00	ชุด	459.00	-	22,491.00	-	22,491.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	49.00	ชุด	713.00	100.00	34,937.00	4,900.00	39,837.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	49.00	ชุด	252.00	35.00	12,348.00	1,715.00	14,063.00	
-	สายน้ำคิ่อ่งล้างหน้ายาว 16"	49.00	ชุด	153.00	-	7,497.00	-	7,497.00	
-	เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	42.00	ม.	8,071.00	1,394.00	338,982.00	58,548.00	397,530.00	
-	ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	5.00	ชุด	270.00	75.00	1,350.00	375.00	1,725.00	
-	ชุดประคूसำเรื่งรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
-	ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
-	ชุดกระจกสำเรื่งรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้าสาธารณะ)								
-	โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
-	ฟลัชวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
-	ก๊อกรน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
-	สื่คื้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
-	สายน้ำคิ่อ่งล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวคิลัมพา สุนบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ถังกักน้ำดื่ม	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7					11,561,428.28	3,213,790.94	14,775,219.22	
2.17	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8								
2.17.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	3,114.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	207.00	ตร.ม.	-	82.00	-	16,974.00	16,974.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,321.00	ตร.ม.	113.00	61.00	375,273.00	202,581.00	577,854.00	
2.17.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	300.00	ตร.ม.	136.00	80.00	40,800.00	24,000.00	64,800.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	52.00	ตร.ม.	272.00	160.00	14,144.00	8,320.00	22,464.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	34.63	ม.	186.00	78.00	6,441.55	2,701.30	9,142.85	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	199.80	ม.	141.00	44.00	28,171.80	8,791.20	36,963.00	
2.17.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	660.00	ตร.ม.	77.00	82.00	50,820.00	54,120.00	104,940.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ6 ผังกู CLADDING	222.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	510,600.00	133,200.00	643,800.00	
	ผ7 ผังกูฉาบปูนเรียบทาสี	955.00	ตร.ม.	77.00	82.00	73,535.00	78,310.00	151,845.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผังกูกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผังกูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผังกูกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกัน รังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผังกอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผังกูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิด ทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผังกู COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วย ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารอง Clean room
	P2 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้ อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารอง Clean room
	P3 ผังกู COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารอง Clean room
	P4 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารอง Clean room
	P5 ผังกอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาระบายน้ํารอง Clean room

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
	- ฉาบขัดมัน	72.00	ตร.ม	107.00	120.00	7,704.00	8,640.00	16,344.00	
2.17.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	19.00	ม.	25.00	20.00	475.00	380.00	855.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.17.5	งานพื้นเพดาน								
	C1 พื้นเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,479.00	ตร.ม.	-	82.00	-	203,278.00	203,278.00	
	C2 พื้นเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	28.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,296.00	2,296.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 พื้นเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 พื้นเพดานอิมซันบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 พื้นเพดานอิมซันบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 พื้นอคูมินิยมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงบตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานอิมพีชเม้นบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.17.6	งานประติมากรรมต่างและอุปกรณ์								
	- ประติมากรรม D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประติมากรรม D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประติมากรรม D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประติมากรรม D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประติมากรรม D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประติมากรรม PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประติมากรรม ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลลิตา สุนทรสินธุ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลลิตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ

(นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ

(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลป สุธน)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	171,276.00	12,000.00	183,276.00	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.17.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	510.00	ตร.ม.	45.00	28.00	22,950.00	14,280.00	37,230.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	888.00	ตร.ม.	50.00	31.00	44,400.00	27,528.00	71,928.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	81.00	ตร.ม.	45.00	28.00	3,645.00	2,268.00	5,913.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลิ ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.17.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝั้ววาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ)
กรรมการ (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบกักโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลาอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ถังกักน้ำเสีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ถังกักน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลลิตา สุนทรสินธุ์) (นางสาวไฉลลิตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ)
 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คลส.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชักโครกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถชักโครกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- อื่นๆ (โปรดระบุ)								
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8					1,769,462.35	831,667.50	2,601,129.85	
2.18	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 9								
2.18.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัปลาน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	238.00	ตร.ม.	526.00	222.00	125,188.00	52,836.00	178,024.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	112.00	ตร.ม.	589.00	222.00	65,968.00	24,864.00	90,832.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	98.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	34.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,788.00	2,788.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SI-1

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	178.00	ตร.ม.	355.00	158.00	63,190.00	28,124.00	91,314.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,502.16	ตร.ม.	113.00	61.00	282,744.08	152,631.76	435,375.84	
2.18.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,700.00	ตร.ม.	136.00	80.00	231,200.00	136,000.00	367,200.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	214.00	ตร.ม.	272.00	160.00	58,208.00	34,240.00	92,448.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	744.00	ตร.ม.	298.00	89.00	221,712.00	66,216.00	287,928.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	106.00	ตร.ม.	596.00	167.00	63,176.00	17,702.00	80,878.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	213.12	ม.	186.00	78.00	39,640.32	16,623.36	56,263.68	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,677.70	ม.	141.00	44.00	236,556.26	73,818.98	310,375.24	
2.18.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	322.00	ตร.ม.	77.00	82.00	24,794.00	26,404.00	51,198.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,375.00	ตร.ม.	77.00	82.00	105,875.00	112,750.00	218,625.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	226.00	ตร.ม.	450.00	120.00	101,700.00	27,120.00	128,820.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	714.00	ตร.ม.	532.00	181.00	379,848.00	129,234.00	509,082.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,351.00	ตร.ม.	77.00	70.00	181,027.00	164,570.00	345,597.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	404.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	929,200.00	242,400.00	1,171,600.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	389.00	ตร.ม.	77.00	82.00	29,953.00	31,898.00	61,851.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	97.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,070.00	16,102.00	46,172.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราทาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราทาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราทาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราทาในห้องClean room

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.18.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	38.00	ม.	25.00	20.00	950.00	760.00	1,710.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	325.00	ม.	120.00	50.00	39,000.00	16,250.00	55,250.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.18.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	21.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,722.00	1,722.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	343.00	ตร.ม.	240.00	75.00	82,320.00	25,725.00	108,045.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	188.00	ตร.ม.	270.00	75.00	50,760.00	14,100.00	64,860.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
2.18.6	งานประตูด่านต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	180,355.00	28,000.00	208,355.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	89,848.00	4,000.00	93,848.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	23,262.00	1,000.00	24,262.00	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	91,205.00	21,704.00	91,205.00	21,704.00	112,909.00	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	166,868.00	38,234.00	205,102.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	11.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	296,461.00	77,957.00	374,418.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	123,060.00	38,563.00	161,623.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	135,012.00	36,112.00	171,124.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	104,735.00	10,000.00	114,735.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	87,141.00	11,400.00	98,541.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	22.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	712,954.00	102,080.00	815,034.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	25,480.00	3,000.00	28,480.00	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	42,974.00	13,558.00	56,532.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,470.00	7,781.00	52,940.00	15,562.00	68,502.00	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	1,781,750.00	426,169.00	2,207,919.00	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	5,500.00	450.00	82,500.00	6,750.00	89,250.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	26.00	ชุด	7,307.00	-	189,982.00	-	189,982.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	26.00	ชุด	9,100.00	-	236,600.00	-	236,600.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	22.00	ชุด	45,455.00	-	1,000,010.00	-	1,000,010.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	12,065.00	2,195.00	14,260.00	
2.18.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,994.00	ตร.ม.	45.00	28.00	89,730.00	55,832.00	145,562.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	138.00	ตร.ม.	50.00	31.00	6,900.00	4,278.00	11,178.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	575.00	ตร.ม.	45.00	28.00	25,875.00	16,100.00	41,975.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.18.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิอ้างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ช้าง-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ช้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ถักน้ำเต้า	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปvc 1/2 นิ้ว 40 เมตร, กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปvc 1/2 นิ้ว 40 เมตร, กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ถักน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊อบวอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	7.00	ชุด	8,100.00	450.00	56,700.00	3,150.00	59,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	16.00	ชุด	5,340.00	450.00	85,440.00	7,200.00	92,640.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	7.00	ชุด	342.00	-	2,394.00	-	2,394.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	16.00	ชุด	459.00	-	7,344.00	-	7,344.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	21.00	ชุด	5,589.00	70.00	117,369.00	1,470.00	118,839.00	
	- ที่ใส่สบู่	21.00	ชุด	900.00	120.00	18,900.00	2,520.00	21,420.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	21.00	ชุด	1,080.00	70.00	22,680.00	1,470.00	24,150.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	6.00	ชุด	1,350.00	70.00	8,100.00	420.00	8,520.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	23.10	ม.	3,000.00	350.00	69,297.53	8,084.71	77,382.25	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	55.00	1,000.00	55.00	1,055.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	22.43	ม.	3,000.00	1,855.00	67,297.49	41,612.28	108,909.77	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.16	ม.	720.00	830.00	1,556.10	1,793.84	3,349.93	
	- รววจับคนพิการ H2	36.00	ชุด	787.50	70.00	28,350.00	2,520.00	30,870.00	
	- รววจับคนพิการ H3	12.00	ชุด	1,813.50	105.00	21,762.00	1,260.00	23,022.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	28.28	ม.	1,275.00	100.00	36,053.92	2,827.76	38,881.68	
	- รววจับคนพิการ H4	6.00	ชุด	8,558.00	350.00	51,348.00	2,100.00	53,448.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตสีเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคืองอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อکیدวดัดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฟิงเกอร์เตอร์	11.00	ชุด	2,665.00	450.00	29,315.00	4,950.00	34,265.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฟิงเกอร์เตอร์	11.00	ชุด	796.50	-	8,761.50	-	8,761.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	15.00	ชุด	459.00	-	6,885.00	-	6,885.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	713.00	100.00	10,695.00	1,500.00	12,195.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- เคา์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	24.00	ม.	8,071.00	1,394.00	193,704.00	33,456.00	227,160.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูล้างรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำหรับรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรั้วอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกรั้วเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 9					14,380,879.44	2,900,359.01	17,281,238.45	
2.19	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 10								
2.19.1	งานฉั้วพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำควม้นสลัด้้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	276.00	ตร.ม.	526.00	222.00	145,176.00	61,272.00	206,448.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	160.00	ตร.ม.	589.00	222.00	94,240.00	35,520.00	129,760.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	31.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	149.00	ตร.ม.	355.00	158.00	52,895.00	23,542.00	76,437.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,416.00	ตร.ม.	113.00	61.00	273,008.00	147,376.00	420,384.00	
2.19.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,794.00	ตร.ม.	136.00	80.00	243,984.00	143,520.00	387,504.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	245.00	ตร.ม.	272.00	160.00	66,640.00	39,200.00	105,840.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	776.00	ตร.ม.	298.00	89.00	231,248.00	69,064.00	300,312.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	46.00	ตร.ม.	596.00	167.00	27,416.00	7,682.00	35,098.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	193.81	ม.	186.00	78.00	36,047.92	15,116.87	51,164.78	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,761.62	ม.	141.00	44.00	248,388.42	77,511.28	325,899.70	
2.19.3	งานผิวผนังสำเร็จ								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณย์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ1 ผนังก่ออิฐฉาบผิวฉาบปูนเรียบทาสี	340.00	ตร.ม.	77.00	82.00	26,180.00	27,880.00	54,060.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,226.00	ตร.ม.	77.00	82.00	94,402.00	100,532.00	194,934.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	195.00	ตร.ม.	450.00	120.00	87,750.00	23,400.00	111,150.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	672.00	ตร.ม.	532.00	181.00	357,504.00	121,632.00	479,136.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ครอบละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,756.00	ตร.ม.	77.00	70.00	212,212.00	192,920.00	405,132.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	338.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	777,400.00	202,800.00	980,200.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	361.00	ตร.ม.	77.00	82.00	27,797.00	29,602.00	57,399.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	99.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,690.00	16,434.00	47,124.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	77.00	80.00	924.00	960.00	1,884.00	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.19.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	33.00	ม.	25.00	20.00	825.00	660.00	1,485.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	378.00	ม.	120.00	50.00	45,360.00	18,900.00	64,260.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.19.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	316.00	ตร.ม.	240.00	75.00	75,840.00	23,700.00	99,540.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	179.00	ตร.ม.	270.00	75.00	48,330.00	13,425.00	61,755.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
  กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
  กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอญ์สนธิ์)
  กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	52.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	195,000.00	28,600.00	223,600.00	รวมราคารับจ้างClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอีพ็อกซีบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.19.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	206,120.00	32,000.00	238,120.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	157,234.00	7,000.00	164,234.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	166,868.00	38,234.00	205,102.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	140,640.00	44,072.00	184,712.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	23.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	745,361.00	106,720.00	852,081.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	5,500.00	450.00	88,000.00	7,200.00	95,200.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	29.00	ชุด	7,307.00	-	211,903.00	-	211,903.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	29.00	ชุด	9,100.00	-	263,900.00	-	263,900.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	28.00	ชุด	45,455.00	-	1,272,740.00	-	1,272,740.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	35,000.00		105,000.00		105,000.00	
2.19.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,820.00	ตร.ม.	45.00	28.00	81,900.00	50,960.00	132,860.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	118.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,900.00	3,658.00	9,558.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	540.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,300.00	15,120.00	39,420.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลิ ฟ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.19.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ้ายโยก ชาย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างน้ำ	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างน้ำ แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ช้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเปาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโอชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สึกบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคิกกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปvcเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปvcหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	22.00	ชุด	10,500.00	450.00	231,000.00	9,900.00	240,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	8.00	ชุด	8,100.00	450.00	64,800.00	3,600.00	68,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	22.00	ชุด	8,010.00	200.00	176,220.00	4,400.00	180,620.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	8.00	ชุด	342.00	-	2,736.00	-	2,736.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	22.00	ชุด	783.00	-	17,226.00	-	17,226.00	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	22.00	ชุด	153.00	-	3,366.00	-	3,366.00	
	- สายฉีดชำระ	22.00	ชุด	540.00	35.00	11,880.00	770.00	12,650.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	22.00	ชุด	630.00	70.00	13,860.00	1,540.00	15,400.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	22.00	ชุด	5,589.00	70.00	122,958.00	1,540.00	124,498.00	
	- ที่ใส่สบู่	22.00	ชุด	900.00	120.00	19,800.00	2,640.00	22,440.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	22.00	ชุด	1,080.00	70.00	23,760.00	1,540.00	25,300.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	7.00	ชุด	1,350.00	70.00	9,450.00	490.00	9,940.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	22.00	ชุด	345.00	25.00	7,590.00	550.00	8,140.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	22.00	ชุด	252.00	35.00	5,544.00	770.00	6,314.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	22.00	ชุด	459.00	35.00	10,098.00	770.00	10,868.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	
	- ราวจับคนพิการ H2	37.00	ชุด	787.50	70.00	29,137.50	2,590.00	31,727.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	14.00	ชุด	1,813.50	105.00	25,389.00	1,470.00	26,859.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	30.03	ม.	1,275.00	100.00	38,285.61	3,002.79	41,288.41	
	- ราวจับคนพิการ H4	7.00	ชุด	8,558.00	350.00	59,906.00	2,450.00	62,356.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ถังกักน้ำเสีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค่าเงิน ถว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลลพ สุนทรสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก้อนน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อนน้ำเค็ม	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	1,823.00	600.00	1,823.00	600.00	2,423.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	410.00	200.00	410.00	200.00	610.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	885.00	100.00	885.00	100.00	985.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	0.59	ม.	3,000.00	350.00	1,761.41	205.50	1,966.91	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.86	ม.	1,275.00	100.00	2,370.39	185.91	2,556.31	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถงเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถงเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฟิงเกอร์	7.00	ชุด	2,665.00	450.00	18,655.00	3,150.00	21,805.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฟังก์เคอร์เตอร์	7.00	ชุด	796.50	-	5,575.50	-	5,575.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	11.00	ชุด	459.00	-	5,049.00	-	5,049.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	11.00	ชุด	713.00	100.00	7,843.00	1,100.00	8,943.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	11.00	ชุด	153.00	-	1,683.00	-	1,683.00	
	- เคา่นเคอร์อ่าง คสส. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	15.00	ม.	8,071.00	1,394.00	121,065.00	20,910.00	141,975.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประดูลำเรือรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำหรับรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลลิตา สุนทรสินธุ์) (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 10					12,808,084.19	2,390,822.00	15,198,906.19	
2.20	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 11								
2.20.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	274.00	ตร.ม.	526.00	222.00	144,124.00	60,828.00	204,952.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	177.00	ตร.ม.	589.00	222.00	104,253.00	39,294.00	143,547.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	29.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	32.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,624.00	2,624.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได s-i


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตธา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	145.00	ตร.ม.	355.00	158.00	51,475.00	22,910.00	74,385.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระวายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,378.12	ตร.ม.	113.00	61.00	268,727.56	145,065.32	413,792.88	
2.20.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,774.00	ตร.ม.	136.00	80.00	241,264.00	141,920.00	383,184.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	249.00	ตร.ม.	272.00	160.00	67,728.00	39,840.00	107,568.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	754.00	ตร.ม.	298.00	89.00	224,692.00	67,106.00	291,798.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	46.00	ตร.ม.	596.00	167.00	27,416.00	7,682.00	35,098.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	196.47	ม.	186.00	78.00	36,543.42	15,324.66	51,868.08	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,733.65	ม.	141.00	44.00	244,444.37	76,280.51	320,724.88	
2.20.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	342.00	ตร.ม.	77.00	82.00	26,334.00	28,044.00	54,378.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,245.00	ตร.ม.	77.00	82.00	95,865.00	102,090.00	197,955.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	202.00	ตร.ม.	450.00	120.00	90,900.00	24,240.00	115,140.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังปูกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	701.00	ตร.ม.	532.00	181.00	372,932.00	126,881.00	499,813.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,850.00	ตร.ม.	77.00	70.00	219,450.00	199,500.00	418,950.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ6 ผังกู CLADDING	321.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	738,300.00	192,600.00	930,900.00	
	ผ7 ผังกูฉาบปูนเรียบทาสี	367.00	ตร.ม.	77.00	82.00	28,259.00	30,094.00	58,353.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผังกูกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผังกูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผังกูกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	98.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,380.00	16,268.00	46,648.00	
	ผ11 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุดักกักรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ดหน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผังกอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	77.00	80.00	924.00	960.00	1,884.00	
	ผ14 ผังกูไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผังกู COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาระบบClean room
	P2 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุดักกักรังสี หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบบClean room
	P3 ผังกู COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาระบบClean room
	P4 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบบClean room
	P5 ผังกอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาระบบClean room

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
2.20.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	32.00	ม.	25.00	20.00	800.00	640.00	1,440.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	395.00	ม.	120.00	50.00	47,400.00	19,750.00	67,150.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.20.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานห้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2 ฝ้าเพดานห้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมพั้มบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	315.00	ตร.ม.	240.00	75.00	75,600.00	23,625.00	99,225.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิมพั้มบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	175.00	ตร.ม.	270.00	75.00	47,250.00	13,125.00	60,375.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกัน เชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิมพั้มบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
2.20.6	งานประตุน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประดู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประดู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประดู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประดู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประดู PD2 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	231,885.00	36,000.00	267,885.00	
	- ประดู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประดู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD3 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	112,310.00	5,000.00	117,310.00	
	- ประดู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประดู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประดู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประดู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประดู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประดู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประดู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประดู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประดู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประดู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	158,220.00	49,581.00	207,801.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	777,768.00	111,360.00	889,128.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	5,500.00	450.00	88,000.00	7,200.00	95,200.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	30.00	ชุด	7,307.00	-	219,210.00	-	219,210.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	30.00	ชุด	9,100.00	-	273,000.00	-	273,000.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	30.00	ชุด	45,455.00	-	1,363,650.00	-	1,363,650.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.20.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,881.00	ตร.ม.	45.00	28.00	84,645.00	52,668.00	137,313.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	535.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,075.00	14,980.00	39,055.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.20.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ช้าง-ขาว	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระบอกเจ้าเรีจรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดคั่น	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สก๊อบวอบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก้อนน้ำเต้า	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ถังกักน้ำเสีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตสีดำเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตสีดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	9.00	ชุด	8,100.00	450.00	72,900.00	4,050.00	76,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	9.00	ชุด	342.00	-	3,078.00	-	3,078.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	23.00	ชุด	5,589.00	70.00	128,547.00	1,610.00	130,157.00	
	- ที่ใส่สบู่	23.00	ชุด	900.00	120.00	20,700.00	2,760.00	23,460.00	
	- ที่แขวนผ้า	23.00	ชุด	1,080.00	70.00	24,840.00	1,610.00	26,450.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คลส.กรูทินแกรนิตค่าเงิน กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	31.77	ม.	1,275.00	100.00	40,504.73	3,176.84	43,681.57	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฟังก์เคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถงเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถงเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	10.00	ชุด	459.00	-	4,590.00	-	4,590.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	713.00	100.00	7,130.00	1,000.00	8,130.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- เคา่นเตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	13.00	ม.	8,071.00	1,394.00	104,923.00	18,122.00	123,045.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประคูล้ำรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำหรับรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสีเรื่อรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาส์เปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คลส. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 11					12,727,480.51	2,400,636.98	15,128,117.49	
2.21	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 12								
2.21.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	247.00	ตร.ม.	526.00	222.00	129,922.00	54,834.00	184,756.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	180.00	ตร.ม.	589.00	222.00	106,020.00	39,960.00	145,980.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	29.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	146.00	ตร.ม.	355.00	158.00	51,830.00	23,068.00	74,898.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระวบน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,381.51	ตร.ม.	113.00	61.00	269,110.63	145,272.11	414,382.74	
2.21.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,825.00	ตร.ม.	136.00	80.00	248,200.00	146,000.00	394,200.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	302.00	ตร.ม.	272.00	160.00	82,144.00	48,320.00	130,464.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	796.00	ตร.ม.	298.00	89.00	237,208.00	70,844.00	308,052.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	48.00	ตร.ม.	596.00	167.00	28,608.00	8,016.00	36,624.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	233.10	ม.	186.00	78.00	43,356.60	18,181.80	61,538.40	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,795.59	ม.	141.00	44.00	253,177.63	79,005.78	332,183.41	
2.21.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ฉาบก่ออิฐมอญ ฉาบฉาบปูนเรียบทาสี	413.00	ตร.ม.	77.00	82.00	31,801.00	33,866.00	65,667.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ฉาบคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,281.00	ตร.ม.	77.00	82.00	98,637.00	105,042.00	203,679.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ฉาบ SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	215.00	ตร.ม.	450.00	120.00	96,750.00	25,800.00	122,550.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ฉาบกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	711.00	ตร.ม.	532.00	181.00	378,252.00	128,691.00	506,943.00	
	ผ5 ฉาบทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,884.00	ตร.ม.	77.00	70.00	222,068.00	201,880.00	423,948.00	
	ผ6 ฉาบกรุ CLADDING	321.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	738,300.00	192,600.00	930,900.00	
	ผ7 ฉาบผิวฉาบปูนเรียบทาสี	360.00	ตร.ม.	77.00	82.00	27,720.00	29,520.00	57,240.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ฉาบกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ9 ผนังกรูหีนแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรูกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	94.00	ตร.ม.	310.00	166.00	29,140.00	15,604.00	44,744.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกอลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	13.00	ตร.ม.	77.00	80.00	1,001.00	1,040.00	2,041.00	
	ผ14 ผนังกรูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	6.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	36,750.00	2,700.00	39,450.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรูแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราทาใบห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาใบห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราทาใบห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาใบห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราทาใบห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราทาใบห้องClean room
2.21.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	33.00	ม.	25.00	20.00	825.00	660.00	1,485.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	384.00	ม.	120.00	50.00	46,080.00	19,200.00	65,280.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ลูกตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.21.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	22.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,804.00	1,804.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	312.00	ตร.ม.	240.00	75.00	74,880.00	23,400.00	98,280.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	180.00	ตร.ม.	270.00	75.00	48,600.00	13,500.00	62,100.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	63.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	236,250.00	34,650.00	270,900.00	รวมราคารวมห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
	- ฉนวนกันความร้อน	438.00	ตร.ม.	430.00	25.00	188,340.00	10,950.00	199,290.00	
2.21.6	งานประตูปanelต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารวมห้อง Clean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ 03 Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	231,885.00	36,000.00	267,885.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	112,310.00	5,000.00	117,310.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	333,736.00	76,468.00	410,204.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	158,220.00	49,581.00	207,801.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	46,598.00	14,544.00	46,598.00	14,544.00	61,142.00	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	777,768.00	111,360.00	889,128.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	59,964.00	3,200.00	63,164.00	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	25,480.00	3,000.00	28,480.00	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- ฝ้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- ฝ้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	5,500.00	450.00	93,500.00	7,650.00	101,150.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	29.00	ชุด	7,307.00	-	211,903.00	-	211,903.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	29.00	ชุด	9,100.00	-	263,900.00	-	263,900.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	30.00	ชุด	45,455.00	-	1,363,650.00	-	1,363,650.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	12,065.00	2,195.00	14,260.00	
	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	35,000.00		560,000.00		560,000.00	
2.21.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,027.00	ตร.ม.	45.00	28.00	91,215.00	56,756.00	147,971.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	552.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,840.00	15,456.00	40,296.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.21.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขาว	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์ว โถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบกักโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ 300 มม. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ฝักบัวหลังสุขภัณฑ์ 300 มม. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.19	ม.	3,000.00	350.00	15,568.41	1,816.32	17,384.73	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.18	ม.	3,000.00	1,855.00	15,536.86	9,606.96	25,143.82	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.62	ม.	720.00	830.00	6,206.08	7,154.24	13,360.32	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	3,300.00	200.00	9,900.00	600.00	10,500.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊อบวอาน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	9.00	ชุด	8,100.00	450.00	72,900.00	4,050.00	76,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	9.00	ชุด	342.00	-	3,078.00	-	3,078.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	23.00	ชุด	5,589.00	70.00	128,547.00	1,610.00	130,157.00	
	- ที่ใส่สบู่	23.00	ชุด	900.00	120.00	20,700.00	2,760.00	23,460.00	
	- ที่แขวนผ้า	23.00	ชุด	1,080.00	70.00	24,840.00	1,610.00	26,450.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	31.77	ม.	1,275.00	100.00	40,504.73	3,176.84	43,681.57	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจอกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คลส.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลื่นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลื่นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	10.00	ชุด	459.00	-	4,590.00	-	4,590.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	713.00	100.00	7,130.00	1,000.00	8,130.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	12.00	ม.	8,071.00	1,394.00	96,852.00	16,728.00	113,580.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีเส้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดัดคั่น	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่าม้อัดโนมตี	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 12					13,698,055.73	2,426,717.11	16,124,772.84	
2.22	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 13								
2.22.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	310.00	ตร.ม.	526.00	222.00	163,060.00	68,820.00	231,880.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	185.00	ตร.ม.	589.00	222.00	108,965.00	41,070.00	150,035.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	577.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SI-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	87.00	ตร.ม.	355.00	158.00	30,885.00	13,746.00	44,631.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้า ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,453.33	ตร.ม.	113.00	61.00	277,226.29	149,653.13	426,879.42	
2.22.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,496.00	ตร.ม.	136.00	80.00	203,456.00	119,680.00	323,136.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	272.00	ตร.ม.	272.00	160.00	73,984.00	43,520.00	117,504.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	424.00	ตร.ม.	298.00	89.00	126,352.00	37,736.00	164,088.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	52.00	ตร.ม.	596.00	167.00	30,992.00	8,684.00	39,676.00	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	215.78	ม.	186.00	78.00	40,135.82	16,831.15	56,966.98	
	- เสาค้ำ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,306.91	ม.	141.00	44.00	184,274.09	57,503.97	241,778.06	
2.22.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	228.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,556.00	18,696.00	36,252.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,315.00	ตร.ม.	77.00	82.00	101,255.00	107,830.00	209,085.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	144.00	ตร.ม.	450.00	120.00	64,800.00	17,280.00	82,080.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	363.00	ตร.ม.	532.00	181.00	193,116.00	65,703.00	258,819.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,953.00	ตร.ม.	77.00	70.00	150,381.00	136,710.00	287,091.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	412.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	947,600.00	247,200.00	1,194,800.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	492.00	ตร.ม.	77.00	82.00	37,884.00	40,344.00	78,228.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลลิมพา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	85.00	ตร.ม.	310.00	166.00	26,350.00	14,110.00	40,460.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราวกานท้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	49.00	ตร.ม	107.00	120.00	5,243.00	5,880.00	11,123.00	งานพัฒนาโครงสร้างแบบยั่งยืน

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธุณย์สนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.22.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	25.00	ม.	25.00	20.00	625.00	500.00	1,125.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	439.00	ม.	120.00	50.00	52,680.00	21,950.00	74,630.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.22.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	416.00	ตร.ม.	240.00	75.00	99,840.00	31,200.00	131,040.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	115.00	ตร.ม.	270.00	75.00	31,050.00	8,625.00	39,675.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	31.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	116,250.00	17,050.00	133,300.00	รวมราวกั้นห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
2.22.6	งานประตูดูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราวกั้นห้องClean room

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	215,608.00	56,696.00	272,304.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	137,385.00	36,100.00	173,485.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประดู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประดู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,154.00	12,275.00	39,154.00	12,275.00	51,429.00	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	291,663.00	41,760.00	333,423.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	5,500.00	450.00	33,000.00	2,700.00	35,700.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	14.00	ชุด	7,307.00	-	102,298.00	-	102,298.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	14.00	ชุด	9,100.00	-	127,400.00	-	127,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	35,000.00	-	315,000.00	-	315,000.00	
2.22.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,766.00	ตร.ม.	45.00	28.00	79,470.00	49,448.00	128,918.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	591.00	ตร.ม.	45.00	28.00	26,595.00	16,548.00	43,143.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.22.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ่ายโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างน้ำ	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างน้ำ แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโอบีสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสส. กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโอบีชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	7,920.00	-	23,760.00	-	23,760.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	2.82	ม.	3,000.00	350.00	8,449.39	985.76	9,435.15	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	2.80	ม.	3,000.00	1,855.00	8,406.95	5,198.30	13,605.25	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	6.22	ม.	720.00	830.00	4,475.96	5,159.79	9,635.75	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัด โนมดิ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลั่นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	10,500.00	450.00	105,000.00	4,500.00	109,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	10.00	ชุด	8,010.00	200.00	80,100.00	2,000.00	82,100.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	783.00	-	7,830.00	-	7,830.00	
	- สายน้ำคิ่อ่งล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	5,589.00	70.00	55,890.00	700.00	56,590.00	
	- ที่ใส่สบู่	10.00	ชุด	900.00	120.00	9,000.00	1,200.00	10,200.00	
	- ที่แขวนผ้า	10.00	ชุด	1,080.00	70.00	10,800.00	700.00	11,500.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	1.19	ม.	3,000.00	350.00	3,568.50	416.33	3,984.83	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	10.00	ชุด	345.00	25.00	3,450.00	250.00	3,700.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	10.00	ชุด	459.00	35.00	4,590.00	350.00	4,940.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	12.00	ชุด	787.50	70.00	9,450.00	840.00	10,290.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	16.92	ม.	1,275.00	100.00	21,568.71	1,691.66	23,260.37	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรู๊นแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝั้ววาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบฟิงเกอร์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฟิงเกอร์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	713.00	100.00	4,278.00	600.00	4,878.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฟิงเกอร์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 13					9,731,567.16	2,011,602.77	11,743,169.94	
2.23	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 14								
2.23.1	งานคิ้วพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำควมมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	279.00	ตร.ม.	526.00	222.00	146,754.00	61,938.00	208,692.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	189.00	ตร.ม.	589.00	222.00	111,321.00	41,958.00	153,279.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได Si-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	113.00	ตร.ม.	355.00	158.00	40,115.00	17,854.00	57,969.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,959.28	ตร.ม.	113.00	61.00	221,398.64	119,516.08	340,914.72	
2.23.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,543.00	ตร.ม.	136.00	80.00	209,848.00	123,440.00	333,288.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	268.00	ตร.ม.	272.00	160.00	72,896.00	42,880.00	115,776.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	535.00	ตร.ม.	298.00	89.00	159,430.00	47,615.00	207,045.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	64.00	ตร.ม.	596.00	167.00	38,144.00	10,688.00	48,832.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	221.11	ม.	186.00	78.00	41,126.83	17,246.74	58,373.57	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,383.95	ม.	141.00	44.00	195,136.67	60,893.71	256,030.38	
2.23.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	243.00	ตร.ม.	77.00	82.00	18,711.00	19,926.00	38,637.00	ไม่รวมราคางานสี

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,139.00	ตร.ม.	77.00	82.00	87,703.00	93,398.00	181,101.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	106.00	ตร.ม.	450.00	120.00	47,700.00	12,720.00	60,420.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	496.00	ตร.ม.	532.00	181.00	263,872.00	89,776.00	353,648.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,343.00	ตร.ม.	77.00	70.00	180,411.00	164,010.00	344,421.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	469.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,078,700.00	281,400.00	1,360,100.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	486.00	ตร.ม.	77.00	82.00	37,422.00	39,852.00	77,274.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	85.00	ตร.ม.	310.00	166.00	26,350.00	14,110.00	40,460.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกอลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราตาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราตาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราตาในห้อง Clean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกฤติตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.23.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	15.00	ม.	25.00	20.00	375.00	300.00	675.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	408.00	ม.	120.00	50.00	48,960.00	20,400.00	69,360.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.23.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	420.00	ตร.ม.	240.00	75.00	100,800.00	31,500.00	132,300.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	140.00	ตร.ม.	270.00	75.00	37,800.00	10,500.00	48,300.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	31.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	116,250.00	17,050.00	133,300.00	รวมราคารับจ้างClean room

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนุญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 ผ้าเพดานอิมพรีมมอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ถาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
2.23.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับจ้างClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	27,477.00	7,220.00	34,697.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,154.00	12,275.00	39,154.00	12,275.00	51,429.00	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,020.00	2,000.00	12,020.00	2,000.00	14,020.00	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	52,064.00	3,200.00	55,264.00	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	14.00	ชุด	7,307.00	-	102,298.00	-	102,298.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	14.00	ชุด	9,100.00	-	127,400.00	-	127,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	10,100.00	-	40,400.00	-	40,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	35,000.00		315,000.00		315,000.00	
2.23.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,571.00	ตร.ม.	45.00	28.00	70,695.00	43,988.00	114,683.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	114.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,700.00	3,534.00	9,234.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	620.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,900.00	17,360.00	45,260.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.23.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโชก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธอญ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ้ายโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาดเซ็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	7,920.00	-	23,760.00	-	23,760.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	2.82	ม.	3,000.00	350.00	8,449.39	985.76	9,435.15	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	2.80	ม.	3,000.00	1,855.00	8,406.95	5,198.30	13,605.25	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	6.22	ม.	720.00	830.00	4,475.96	5,159.79	9,635.75	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โลปีสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโลปีสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโลปีสสาวะ
	- ที่กั้นโลปีสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊บบัวอานน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจอกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คลส.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีล้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฟิงเกอร์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฟิงเกอร์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคา์เตอร์อ่าง คสด. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีล้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	
	- สะดืออ่างน้ำ แบบคิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระบอกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 14					10,624,956.78	2,077,431.41	12,702,388.19	
2.24	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 15								
2.24.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	299.00	ตร.ม.	526.00	222.00	157,274.00	66,378.00	223,652.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	197.00	ตร.ม.	589.00	222.00	116,033.00	43,734.00	159,767.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	20.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,640.00	1,640.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	116.00	ตร.ม.	355.00	158.00	41,180.00	18,328.00	59,508.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,956.55	ตร.ม.	113.00	61.00	221,090.15	119,349.55	340,439.70	
2.24.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,464.00	ตร.ม.	136.00	80.00	199,104.00	117,120.00	316,224.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	255.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,360.00	40,800.00	110,160.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุกัญสันธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อีฐมอญแบบครึ่งแผ่น	540.00	ตร.ม.	298.00	89.00	160,920.00	48,060.00	208,980.00	
	- อีฐมอญแบบเต็มแผ่น	82.00	ตร.ม.	596.00	167.00	48,872.00	13,694.00	62,566.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	224.44	ม.	186.00	78.00	41,746.21	17,506.48	59,252.69	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,334.66	ม.	141.00	44.00	188,187.62	58,725.22	246,912.84	
2.24.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	255.00	ตร.ม.	77.00	82.00	19,635.00	20,910.00	40,545.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	969.00	ตร.ม.	77.00	82.00	74,613.00	79,458.00	154,071.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	137.00	ตร.ม.	450.00	120.00	61,650.00	16,440.00	78,090.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	540.00	ตร.ม.	532.00	181.00	287,280.00	97,740.00	385,020.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ครอบรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,405.00	ตร.ม.	77.00	70.00	185,185.00	168,350.00	353,535.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	465.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,069,500.00	279,000.00	1,348,500.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	439.00	ตร.ม.	77.00	82.00	33,803.00	35,998.00	69,801.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	91.00	ตร.ม.	310.00	166.00	28,210.00	15,106.00	43,316.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วย ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.24.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	15.00	ม.	25.00	20.00	375.00	300.00	675.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	413.00	ม.	120.00	50.00	49,560.00	20,650.00	70,210.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.24.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมპันบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	401.00	ตร.ม.	240.00	75.00	96,240.00	30,075.00	126,315.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	153.00	ตร.ม.	270.00	75.00	41,310.00	11,475.00	52,785.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานคกแต่ง ดูรายละเอียดงานคกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานคกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
2.24.6	งานประตูดั้วต่างและลูปรกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารั้วห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณั)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นั่มสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศัลัฒพา สุบุญสันธิ)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	143,760.00	37,505.00	181,265.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	171,688.00	40,216.00	211,904.00	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	27,477.00	7,220.00	34,697.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	16.00	ชุด	7,307.00	-	116,912.00	-	116,912.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	16.00	ชุด	9,100.00	-	145,600.00	-	145,600.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	10,100.00	-	40,400.00	-	40,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.24.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,419.00	ตร.ม.	45.00	28.00	63,855.00	39,732.00	103,587.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลิ้น ภายนอกอาคาร	114.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,700.00	3,534.00	9,234.00	
	- ลิ้น ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	614.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,630.00	17,192.00	44,822.00	
	- ลิ้น ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.24.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ช้าง-ขาว	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจอกเจ้าสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	4.00	ชุด	7,920.00	-	31,680.00	-	31,680.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	3.45	ม.	3,000.00	350.00	10,353.82	1,207.95	11,561.76	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	9.00	ชุด	252.00	35.00	2,268.00	315.00	2,583.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตสีดำจีน กว้าง600 มม.	3.45	ม.	3,000.00	1,855.00	10,364.67	6,408.82	16,773.49	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตสีดำจีน กว้าง 200 มม.	6.40	ม.	720.00	830.00	4,608.21	5,312.25	9,920.46	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- สก๊ับวอาน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- รววจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- รววจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำก้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสส. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำก้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดคิณห์ สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวดักคิณห์แบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเานเตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเานเตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคา์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเานเตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระเบื้อง เสา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 15					10,539,891.02	2,149,314.29	12,689,205.31	
2.25	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 16								
2.25.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	315.00	ตร.ม.	526.00	222.00	165,690.00	69,930.00	235,620.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	198.00	ตร.ม.	589.00	222.00	116,622.00	43,956.00	160,578.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	27.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,214.00	2,214.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	114.00	ตร.ม.	355.00	158.00	40,470.00	18,012.00	58,482.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,962.87	ตร.ม.	113.00	61.00	221,804.31	119,735.07	341,539.38	
2.25.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,583.00	ตร.ม.	136.00	80.00	215,288.00	126,640.00	341,928.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	280.00	ตร.ม.	272.00	160.00	76,160.00	44,800.00	120,960.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	542.00	ตร.ม.	298.00	89.00	161,516.00	48,238.00	209,754.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	80.00	ตร.ม.	596.00	167.00	47,680.00	13,360.00	61,040.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	239.76	ม.	186.00	78.00	44,595.36	18,701.28	63,296.64	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,415.25	ม.	141.00	44.00	199,550.25	62,271.00	261,821.25	
2.25.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	267.00	ตร.ม.	77.00	82.00	20,559.00	21,894.00	42,453.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,119.00	ตร.ม.	77.00	82.00	86,163.00	91,758.00	177,921.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	98.00	ตร.ม.	450.00	120.00	44,100.00	11,760.00	55,860.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	535.00	ตร.ม.	532.00	181.00	284,620.00	96,835.00	381,455.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,402.00	ตร.ม.	77.00	70.00	184,954.00	168,140.00	353,094.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ6 ผังกู CLADDING	472.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,085,600.00	283,200.00	1,368,800.00	
	ผ7 ผังกูฉาบปูนเรียบทาสี	428.00	ตร.ม.	77.00	82.00	32,956.00	35,096.00	68,052.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผังกูกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผังกูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผังกูกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	90.00	ตร.ม.	310.00	166.00	27,900.00	14,940.00	42,840.00	
	ผ11 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุดักกักรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผังกอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผังกูไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผังกู COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาระบุงClean room
	P2 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุดักกักรังสี หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบุงClean room
	P3 ผังกู COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาระบุงClean room
	P4 ผังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุดักกักรังสี หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาระบุงClean room
	P5 ผังกอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาระบุงClean room


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
2.25.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	27.00	ม.	25.00	20.00	675.00	540.00	1,215.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	416.00	ม.	120.00	50.00	49,920.00	20,800.00	70,720.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.25.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	25.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,050.00	2,050.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	25.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,050.00	2,050.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	404.00	ตร.ม.	240.00	75.00	96,960.00	30,300.00	127,260.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิมซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อ เรียบทาสี	151.00	ตร.ม.	270.00	75.00	40,770.00	11,325.00	52,095.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อม โครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกัน เชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิมซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อม โครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารวมห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	448.00	ตร.ม.	430.00	25.00	192,640.00	11,200.00	203,840.00	
2.25.6	งานประตูด่านต่างและอุปกรณ์								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ ๐๔ Clean room
	- ประดู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ ๐๔ Clean room
	- ประดู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ ๐๔ Clean room
	- ประดู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ ๐๔ Clean room
	- ประดู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ ๐๔ Clean room
	- ประดู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	- ประดู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประดู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประดู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประดู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประดู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประดู AD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	115,008.00	30,004.00	145,012.00	
	- ประดู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประดู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประดู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประดู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประดู AD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	171,688.00	40,216.00	211,904.00	
	- ประดู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประดู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประดู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประดู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประดู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประดู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	16.00	ชุด	7,307.00	-	116,912.00	-	116,912.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	16.00	ชุด	9,100.00	-	145,600.00	-	145,600.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	10,100.00	-	40,400.00	-	40,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.25.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,498.00	ตร.ม.	45.00	28.00	67,410.00	41,944.00	109,354.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	638.00	ตร.ม.	45.00	28.00	28,710.00	17,864.00	46,574.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.25.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโอชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ้ายโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปลงหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.36	ม.	3,000.00	350.00	16,068.43	1,874.65	17,943.07	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	13.00	ชุด	252.00	35.00	3,276.00	455.00	3,731.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.36	ม.	3,000.00	1,855.00	16,092.94	9,950.80	26,043.75	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูฮินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.91	ม.	720.00	830.00	6,412.94	7,392.69	13,805.63	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาดโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่างขุดแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ท่อปเปาเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคิกกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องเคลือบรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดคดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวคดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสค. กรูทินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วไอซ็อกโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.97	ม.	3,000.00	350.00	5,914.12	689.98	6,604.10	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.98	ม.	720.00	830.00	1,422.28	1,639.58	3,061.86	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 16					10,788,475.01	2,200,571.07	12,989,046.09	
2.26	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 17								
2.26.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	248.00	ตร.ม.	526.00	222.00	130,448.00	55,056.00	185,504.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	34.00	ตร.ม.	589.00	222.00	20,026.00	7,548.00	27,574.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	546.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	42.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,444.00	3,444.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	129.00	ตร.ม.	355.00	158.00	45,795.00	20,382.00	66,177.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,141.57	ตร.ม.	113.00	61.00	241,997.41	130,635.77	372,633.18	
2.26.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	989.00	ตร.ม.	136.00	80.00	134,504.00	79,120.00	213,624.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	294.00	ตร.ม.	272.00	160.00	79,968.00	47,040.00	127,008.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	635.00	ตร.ม.	298.00	89.00	189,230.00	56,515.00	245,745.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	73.00	ตร.ม.	596.00	167.00	43,508.00	12,191.00	55,699.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	244.42	ม.	186.00	78.00	45,462.49	19,064.92	64,527.41	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,081.58	ม.	141.00	44.00	152,503.34	47,589.70	200,093.04	
2.26.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	234.00	ตร.ม.	77.00	82.00	18,018.00	19,188.00	37,206.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,002.00	ตร.ม.	77.00	82.00	77,154.00	82,164.00	159,318.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	450.00	120.00	43,650.00	11,640.00	55,290.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	627.00	ตร.ม.	532.00	181.00	333,564.00	113,487.00	447,051.00	
	ผ5 ผนังทำฉาบเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,541.00	ตร.ม.	77.00	70.00	118,657.00	107,870.00	226,527.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	314.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	722,200.00	188,400.00	910,600.00	
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	423.00	ตร.ม.	77.00	82.00	32,571.00	34,686.00	67,257.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	26.00	ตร.ม.	688.00	201.00	17,888.00	5,226.00	23,114.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	53.00	ตร.ม.	310.00	166.00	16,430.00	8,798.00	25,228.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระเบื้องลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ฉาบขัดมัน	58.00	ตร.ม	107.00	120.00	6,206.00	6,960.00	13,166.00	
2.26.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	39.00	ม.	25.00	20.00	975.00	780.00	1,755.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	224.00	ม.	120.00	50.00	26,880.00	11,200.00	38,080.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุนุธสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.26.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	73.00	ตร.ม.	-	82.00	-	5,986.00	5,986.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	183.00	ตร.ม.	240.00	75.00	43,920.00	13,725.00	57,645.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	160.00	ตร.ม.	270.00	75.00	43,200.00	12,000.00	55,200.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
2.26.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทาในห้อง Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	82,431.00	21,660.00	104,091.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณฺสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- ฝ้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- ฝ้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	12.00	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	9,100.00	-	109,200.00	-	109,200.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
2.26.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,524.00	ตร.ม.	45.00	28.00	68,580.00	42,672.00	111,252.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	174.00	ตร.ม.	50.00	31.00	8,700.00	5,394.00	14,094.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	411.00	ตร.ม.	45.00	28.00	18,495.00	11,508.00	30,003.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.26.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สก๊บบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบกักโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	19,000.00	200.00	19,000.00	200.00	19,200.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	48,000.00	450.00	624,000.00	5,850.00	629,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	13.00	ชุด	5,340.00	450.00	69,420.00	5,850.00	75,270.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	8,010.00	200.00	104,130.00	2,600.00	106,730.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	459.00	-	5,967.00	-	5,967.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	783.00	-	10,179.00	-	10,179.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	153.00	-	1,989.00	-	1,989.00	
	- สายฉีดชำระ	13.00	ชุด	540.00	35.00	7,020.00	455.00	7,475.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	13.00	ชุด	837.00	70.00	10,881.00	910.00	11,791.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	11,529.00	200.00	149,877.00	2,600.00	152,477.00	
	- ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	900.00	70.00	11,700.00	910.00	12,610.00	
	- ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	1,080.00	70.00	14,040.00	910.00	14,950.00	
	- กระเบื้องสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	13.00	ชุด	345.00	25.00	4,485.00	325.00	4,810.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	830.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	- ฝั้ววาล์วโลกโครก	13.00	ชุด	-	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	621.00	70.00	621.00	70.00	691.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	796.50	-	796.50	-	796.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีล้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีล้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสส. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเาน์เตอร์	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกุณสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำคือง้างน้ำยาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูห็นสังเคราะห้ กว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีล้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	งานสุขกัณห์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขกัณห์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคือง้างน้ำยาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
	- ก๊อكن้ำเตี๋ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูห็นแกรนิตค้ำจึน กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
	- ที่อปหลังสุขกัณห์ คสล. กรูห็นแกรนิตค้ำจึน กว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวคิลัมพา สุธงษ์สันธิ์) (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 17					8,922,668.68	1,719,172.15	10,641,840.83	
2.27	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18								
2.27.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	259.00	ตร.ม.	526.00	222.00	136,234.00	57,498.00	193,732.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	33.00	ตร.ม.	589.00	222.00	19,437.00	7,326.00	26,763.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	130.00	ตร.ม.	355.00	158.00	46,150.00	20,540.00	66,690.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,599.01	ตร.ม.	113.00	61.00	180,688.13	97,539.61	278,227.74	
2.27.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	937.00	ตร.ม.	136.00	80.00	127,432.00	74,960.00	202,392.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	254.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,088.00	40,640.00	109,728.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อีฐมอญแบบครึ่งแผ่น	636.00	ตร.ม.	298.00	89.00	189,528.00	56,604.00	246,132.00	
	- อีฐมอญแบบเต็มแผ่น	73.00	ตร.ม.	596.00	167.00	43,508.00	12,191.00	55,699.00	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	217.78	ม.	186.00	78.00	40,507.45	16,987.00	57,494.45	
	- เสาคอนกรีตสำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,047.76	ม.	141.00	44.00	147,733.62	46,101.27	193,834.89	
2.27.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	257.00	ตร.ม.	77.00	82.00	19,789.00	21,074.00	40,863.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	891.00	ตร.ม.	77.00	82.00	68,607.00	73,062.00	141,669.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	450.00	120.00	43,650.00	11,640.00	55,290.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	635.00	ตร.ม.	532.00	181.00	337,820.00	114,935.00	452,755.00	
	ผ5 ผนังทำฉาบเรียบ ครอบละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,524.00	ตร.ม.	77.00	70.00	117,348.00	106,680.00	224,028.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	137.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	315,100.00	82,200.00	397,300.00	
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	283.00	ตร.ม.	77.00	82.00	21,791.00	23,206.00	44,997.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	19.00	ตร.ม.	688.00	201.00	13,072.00	3,819.00	16,891.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	52.00	ตร.ม.	310.00	166.00	16,120.00	8,632.00	24,752.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วย ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาใบท้องClean room
2.27.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	28.00	ม.	25.00	20.00	700.00	560.00	1,260.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	224.00	ม.	120.00	50.00	26,880.00	11,200.00	38,080.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.27.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	29.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,378.00	2,378.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	177.00	ตร.ม.	240.00	75.00	42,480.00	13,275.00	55,755.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	161.00	ตร.ม.	270.00	75.00	43,470.00	12,075.00	55,545.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานคกแต่ง ดูรายละเอียดงานคกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานคกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
2.27.6	งานประตูดหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	12.00	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	9,100.00	-	109,200.00	-	109,200.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
2.27.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,450.00	ตร.ม.	45.00	28.00	65,250.00	40,600.00	105,850.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลิ ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- ลิ ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	383.00	ตร.ม.	45.00	28.00	17,235.00	10,724.00	27,959.00	
	- ลิ ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.27.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโชก ช๊าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถักโยก ชาย-ขาว	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตสีดำจีน กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตสีดำจีน กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	19,000.00	200.00	19,000.00	200.00	19,200.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สก๊บบัวอบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	48,000.00	450.00	624,000.00	5,850.00	629,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	13.00	ชุด	5,340.00	450.00	69,420.00	5,850.00	75,270.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	8,010.00	200.00	104,130.00	2,600.00	106,730.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	459.00	-	5,967.00	-	5,967.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	783.00	-	10,179.00	-	10,179.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	153.00	-	1,989.00	-	1,989.00	
	- สายฉีดชำระ	13.00	ชุด	540.00	35.00	7,020.00	455.00	7,475.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	13.00	ชุด	837.00	70.00	10,881.00	910.00	11,791.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	11,529.00	200.00	149,877.00	2,600.00	152,477.00	
	- ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	900.00	70.00	11,700.00	910.00	12,610.00	
	- ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	1,080.00	70.00	14,040.00	910.00	14,950.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงค้ำกลิ้งมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	13.00	ชุด	345.00	25.00	4,485.00	325.00	4,810.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	830.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	13.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระเบื้องเสาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำกลิ้งมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดคดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	621.00	70.00	621.00	70.00	691.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	796.50	-	796.50	-	796.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวคดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโอบีสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมโอบีสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระเบื้อง สูง 1.00 ม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปเลนเตอร์ คสล. กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
	- ท่อปลงสุขภัณฑ์ คสล. กรูหีนแกรนิตดำจีนกว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18					8,366,883.64	1,525,921.64	9,892,805.28	
2.28	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19								
2.28.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	663.00	ตร.ม.	526.00	222.00	348,738.00	147,186.00	495,924.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	254.00	ตร.ม.	173.00	82.00	43,942.00	20,828.00	64,770.00	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	76.00	ตร.ม.	589.00	222.00	44,764.00	16,872.00	61,636.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	129.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	785.00	ตร.ม.	-	82.00	-	64,370.00	64,370.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	3.00	ตร.ม.	355.00	158.00	1,065.00	474.00	1,539.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระวบน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,910.00	ตร.ม.	113.00	61.00	215,830.00	116,510.00	332,340.00	
2.28.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	550.00	ตร.ม.	136.00	80.00	74,800.00	44,000.00	118,800.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	229.00	ตร.ม.	272.00	160.00	62,288.00	36,640.00	98,928.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	205.00	ตร.ม.	298.00	89.00	61,090.00	18,245.00	79,335.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	11.00	ตร.ม.	596.00	167.00	6,556.00	1,837.00	8,393.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	159.84	ม.	186.00	78.00	29,730.24	12,467.52	42,197.76	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	502.83	ม.	141.00	44.00	70,899.03	22,124.52	93,023.55	
2.28.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ฉาบก่ออิฐมอญ ฉาบฉาบปูนเรียบทาสี	105.00	ตร.ม.	77.00	82.00	8,085.00	8,610.00	16,695.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ฉาบคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,229.00	ตร.ม.	77.00	82.00	94,633.00	100,778.00	195,411.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ฉาบ SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ฉาบกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	216.00	ตร.ม.	532.00	181.00	114,912.00	39,096.00	154,008.00	
	ผ5 ฉาบทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ฉาบกรุ CLADDING	160.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	368,000.00	96,000.00	464,000.00	
	ผ7 ฉาบผิวฉาบปูนเรียบทาสี	495.00	ตร.ม.	77.00	82.00	38,115.00	40,590.00	78,705.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ฉาบกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ9 ผนังกรูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรูกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกอลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรูแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราทานห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	216.00	ตร.ม	107.00	120.00	23,112.00	25,920.00	49,032.00	
2.28.4	งานบัวเชิงผนัง								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	172.00	ม.	25.00	20.00	4,300.00	3,440.00	7,740.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	274.00	ม.	120.00	50.00	32,880.00	13,700.00	46,580.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.28.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	812.00	ตร.ม.	-	82.00	-	66,584.00	66,584.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	665.00	ตร.ม.	240.00	75.00	159,600.00	49,875.00	209,475.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	80.00	ตร.ม.	270.00	75.00	21,600.00	6,000.00	27,600.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดัดแต่ง ดูรายละเอียดงานดัดแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขัดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคารันห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคารันห้อง Clean room
	- ฉนวนกันความร้อน	241.00	ตร.ม.	430.00	25.00	103,630.00	6,025.00	109,655.00	
2.28.6	งานประตูปanelต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารันห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารันห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารันห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุกฤษณ์)
.....กรรมการ (นางสาวไฉไลดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ออกClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบที่ออกClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	65,852.00	18,438.00	263,408.00	73,752.00	337,160.00	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	102,102.00	27,666.00	129,768.00	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,233.00	9,190.00	34,233.00	9,190.00	43,423.00	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	77,668.00	21,415.00	77,668.00	21,415.00	99,083.00	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประดู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประดู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประดู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประดู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประดู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประดู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประดู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประดู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประดู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประดู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประดู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประดู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประดู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประดู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	108,964.00	4,000.00	108,964.00	4,000.00	112,964.00	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.28.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,571.00	ตร.ม.	45.00	28.00	70,695.00	43,988.00	114,683.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	806.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,270.00	22,568.00	58,838.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกฤษณ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.28.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์ว โถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบถ้ายโยก ชาย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทึนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	14.00	ชุด	6,500.00	450.00	91,000.00	6,300.00	97,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	14.00	ชุด	5,500.00	-	77,000.00	-	77,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	9.00	ชุด	3,045.00	450.00	27,405.00	4,050.00	31,455.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	9.00	ชุด	7,920.00	-	71,280.00	-	71,280.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	9.00	ชุด	459.00	-	4,131.00	-	4,131.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	783.00	-	7,047.00	-	7,047.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	9.00	ชุด	153.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	34,200.00	450.00	205,200.00	2,700.00	207,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	14.00	ชุด	540.00	35.00	7,560.00	490.00	8,050.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	14.00	ชุด	630.00	70.00	8,820.00	980.00	9,800.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	4.00	ชุด	715.50	70.00	2,862.00	280.00	3,142.00	
	- ที่ใส่สบู่	4.00	ชุด	333.00	120.00	1,332.00	480.00	1,812.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	4.00	ชุด	441.00	70.00	1,764.00	280.00	2,044.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.86	ม.	3,000.00	350.00	26,590.37	3,102.21	29,692.58	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	5.00	ชุด	1,000.00	70.00	5,000.00	350.00	5,350.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อนน้ำเต้า	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	8.86	ม.	3,000.00	1,855.00	26,572.03	16,430.37	43,002.41	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	18.17	ม.	720.00	830.00	13,079.21	15,077.42	28,156.63	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	18.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	261,000.00	45,000.00	306,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	4.00	ชุด	45,000.00	200.00	180,000.00	800.00	180,800.00	
	- ช้องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	4.00	ชุด	19,000.00	200.00	76,000.00	800.00	76,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)
 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาดในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่างขุดแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลั่นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลงหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รววจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดกดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลั่นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวดัดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกัญจน์ธิ) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลั่นมีล้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19					4,480,730.88	1,307,124.04	5,787,854.93	
2.29	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 20								
2.29.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	386.00	ตร.ม.	2,610.00	198.00	1,007,460.00	76,428.00	1,083,888.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	145.00	ตร.ม.	526.00	222.00	76,270.00	32,190.00	108,460.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	56.00	ตร.ม.	589.00	222.00	32,984.00	12,432.00	45,416.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	293.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	26.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,132.00	2,132.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได SL-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	2.00	ตร.ม.	355.00	158.00	710.00	316.00	1,026.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	376.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	1,045,280.00	74,448.00	1,119,728.00	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	322.00	ตร.ม.	2,200.00	120.00	708,400.00	38,640.00	747,040.00	
	F14 พื้นหรือส่วนของ โครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	259.00	ตร.ม.	1,099.00	159.00	284,641.00	41,181.00	325,822.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุธุณย์สนธิ์)
.....กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,170.26	ตร.ม.	113.00	61.00	245,239.38	132,385.86	377,625.24	
2.29.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,098.00	ตร.ม.	136.00	80.00	149,328.00	87,840.00	237,168.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	171.00	ตร.ม.	272.00	160.00	46,512.00	27,360.00	73,872.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	257.00	ตร.ม.	298.00	89.00	76,586.00	22,873.00	99,459.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	8.00	ตร.ม.	596.00	167.00	4,768.00	1,336.00	6,104.00	
	- เสาดิน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	119.21	ม.	186.00	78.00	22,173.80	9,298.69	31,472.50	
	- เสาดิน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	902.43	ม.	141.00	44.00	127,242.63	39,706.92	166,949.55	
2.29.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	118.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,086.00	9,676.00	18,762.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,267.00	ตร.ม.	77.00	82.00	97,559.00	103,894.00	201,453.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	159.00	ตร.ม.	532.00	181.00	84,588.00	28,779.00	113,367.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ครอบละเอียดงานตกแต่งภายใน	602.00	ตร.ม.	77.00	70.00	46,354.00	42,140.00	88,494.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	734.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,688,200.00	440,400.00	2,128,600.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	311.00	ตร.ม.	77.00	82.00	23,947.00	25,502.00	49,449.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4" x 8"	163.00	ตร.ม.	688.00	201.00	112,144.00	32,763.00	144,907.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก คัดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิฐซิมบอร์ค หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ12 กระดาษลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิด ทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	18.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	110,250.00	8,100.00	118,350.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วย ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครง เคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	6.00	ตร.ม	107.00	120.00	642.00	720.00	1,362.00	
	- ผนังกรุหินแกรนิตสีเทา ขนาด 0.40 x 0.80 ม.	85.00	ตร.ม	2,565.00	1,200.00	218,025.00	102,000.00	320,025.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องสระว่ายน้ำ	155.00	ตร.ม	1,606.00	450.00	248,930.00	69,750.00	318,680.00	
2.29.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	30.00	ม.	25.00	20.00	750.00	600.00	1,350.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	162.00	ม.	120.00	50.00	19,440.00	8,100.00	27,540.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B4 บัวเชิงผนัง ติดตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.29.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานห้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	67.00	ตร.ม.	-	82.00	-	5,494.00	5,494.00	
	C2 ฝ้าเพดานห้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	40.00	ตร.ม.	240.00	75.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	
	C5 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	77.00	ตร.ม.	270.00	75.00	20,790.00	5,775.00	26,565.00	
	C6 ฝ้าอะลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อม โครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาสีห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อม โครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาสีห้อง Clean room
	- ฉนวนกันความร้อน	800.00	ตร.ม.	430.00	25.00	344,000.00	20,000.00	364,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.29.6	งานประตุน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับที่ AClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับที่ AClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับที่ AClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับที่ AClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคารับที่ AClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,714.00	3,000.00	22,714.00	3,000.00	25,714.00	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	240,644.00	62,624.00	240,644.00	62,624.00	303,268.00	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	53,902.00	14,174.00	68,076.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
-	ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
-	ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
-	ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	65,481.00	6,000.00	71,481.00	
-	ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
-	ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	20,947.00	2,000.00	22,947.00	
	- ประดู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SD21 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	112,128.00	15,600.00	127,728.00	
	- ประดู SD22 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	29,847.00	4,000.00	89,541.00	12,000.00	101,541.00	
	- ประดู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประดู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประดู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประดู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประดู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประดู SD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	178,120.00	14,600.00	178,120.00	14,600.00	192,720.00	
	- ประดู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประคูล SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประคูล SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประคูล SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประคูล SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,889.00	1,439.00	4,889.00	1,439.00	6,328.00	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.29.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	798.00	ตร.ม.	45.00	28.00	35,910.00	22,344.00	58,254.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	208.00	ตร.ม.	50.00	31.00	10,400.00	6,448.00	16,848.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	133.00	ตร.ม.	45.00	28.00	5,985.00	3,724.00	9,709.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.29.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบกักโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืองล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโยก ช้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- สก๊อบวอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจอกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจอกเงาสูง 1.00 ม.	5.96	ม.	3,000.00	350.00	17,869.81	2,084.81	19,954.62	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.99	ม.	3,000.00	1,855.00	17,959.79	11,105.14	29,064.93	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	11.72	ม.	720.00	830.00	8,439.08	9,728.39	18,167.47	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูhinแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูhinแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่หลอดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอนเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคานเตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฝัลชวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสส.กรุหิโนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	1.00	ชุด	2,835.00	105.00	2,835.00	105.00	2,940.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	0.60	ม.	3,000.00	350.00	1,812.56	211.47	2,024.02	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 20					8,896,523.56	1,759,073.27	10,655,596.83	
2.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา								
2.30.1	งานฉาบพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	1,032.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได sc-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระวายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,032.00	ตร.ม.	113.00	61.00	116,616.00	62,952.00	179,568.00	
2.30.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	-	ตร.ม.	136.00	80.00	-	-	-	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	186.00	78.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	-	ม.	141.00	44.00	-	-	-	
2.30.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำฉาบเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	128.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	294,400.00	76,800.00	371,200.00	
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.30.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	-	ม.	25.00	20.00	-	-	-	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุธุณส์นธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B4 บัวเชิงผนัง ดูดกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.30.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในท้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในท้อง Clean room
2.30.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในท้อง Clean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประคูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประดู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประดู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประดู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประดู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูนบานเทียม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูนบานเทียม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูนบานเทียม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูนบานเทียม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.30.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.30.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ช้าง-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสีเรื่อรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้ำกั้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก๊วยโขง ช้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีเส้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วไอซ์โครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิ่อ่งล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สึกบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ผักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อนน้ำเต้า	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก้อนน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา					411,016.00	139,752.00	550,768.00	
2.31	งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด								
2.31.1	ST1								
	- ขานพักผิวหินขัด	252.00	ตร.ม.	700.00	153.00	176,400.00	38,556.00	214,956.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หินขัด	415.00	ม.	350.00	179.00	145,250.00	74,285.00	219,535.00	
	- จมูกบันไดสเตนเลส N1	415.00	ม.	245.00	40.00	101,675.00	16,600.00	118,275.00	
	- ราวบันได R1	112.00	ม.	5,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	-	ม.	400.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	- บัวบันไดขัดมัน	312.00	ม.	30.00	40.00	9,360.00	12,480.00	21,840.00	
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	400.00	ตร.ม.	120.00	110.00	48,000.00	44,000.00	92,000.00	
	- ราวบันได R3	199.00	ม.	1,000.00	-	199,000.00	-	199,000.00	รวมค่าแรง
2.31.2	ST2								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	192.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,696.00	15,744.00	37,440.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	409.00	ม.	55.00	99.00	22,495.00	40,491.00	62,986.00	
	- จมูกบันได เสาร่อง	409.00	ม.	-	130.00	-	53,170.00	53,170.00	
	- ราวบันได R4	134.00	ม.	400.00	-	53,600.00	-	53,600.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	323.00	ตร.ม.	120.00	110.00	38,760.00	35,530.00	74,290.00	
2.31.3	ST2.1								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	36.00	ตร.ม.	113.00	82.00	4,068.00	2,952.00	7,020.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	60.00	ม.	55.00	99.00	3,300.00	5,940.00	9,240.00	
	- จมูกบันได เสาร่อง	60.00	ม.	-	130.00	-	7,800.00	7,800.00	
	- ราวบันได R2	23.00	ม.	3,000.00	-	69,000.00	-	69,000.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	62.00	ตร.ม.	120.00	110.00	7,440.00	6,820.00	14,260.00	
2.31.4	ST3								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	191.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,583.00	15,662.00	37,245.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	458.00	ม.	55.00	99.00	25,190.00	45,342.00	70,532.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- จมูกบันได เสาะร่อง	458.00	ม.	-	130.00	-	59,540.00	59,540.00	
	- ราวบันได R2	169.00	ม.	3,000.00	-	507,000.00	-	507,000.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	380.00	ตร.ม.	120.00	110.00	45,600.00	41,800.00	87,400.00	
	- ราวบันได R4	3.00	ม.	400.00	-	1,200.00	-	1,200.00	รวมค่าแรง
2.31.5	ST4								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	176.00	ตร.ม.	113.00	82.00	19,888.00	14,432.00	34,320.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	448.00	ม.	55.00	99.00	24,640.00	44,352.00	68,992.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	448.00	ม.	-	130.00	-	58,240.00	58,240.00	
	- ราวบันได R4	148.00	ม.	400.00	-	59,200.00	-	59,200.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	298.00	ตร.ม.	120.00	110.00	35,760.00	32,780.00	68,540.00	
2.31.6	ST5								
	- ชานพัก ปูหินสังเคราะห์	26.00	ตร.ม.	5,500.00	220.00	143,000.00	5,720.00	148,720.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวหินสังเคราะห์	105.00	ม.	2,800.00	220.00	294,000.00	23,100.00	317,100.00	
	- จมูกบันไดหินสังเคราะห์ เสาะร่อง	105.00	ม.	-	130.00	-	13,650.00	13,650.00	
	- ราวบันได R5	86.00	ม.	19,308.00		1,660,488.00	-	1,660,488.00	รวมค่าแรง
2.31.7	ST6								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.	14.00	ตร.ม.	583.00	222.00	8,162.00	3,108.00	11,270.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตโต้	198.00	ม.	290.00	158.00	57,420.00	31,284.00	88,704.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม	198.00	ม.	200.00	40.00	39,600.00	7,920.00	47,520.00	
	- ราวบันได R3	106.00	ม.	1,000.00	-	106,000.00	-	106,000.00	รวมค่าแรง
	- แต่งผิวเรียบท้องบันได + ข้างบันได	89.00	ตร.ม.	120.00	110.00	10,680.00	9,790.00	20,470.00	
2.31.8	ST7								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชานพัก ปูกระเบื้องแกรนิตไต่ 60x60 ซม.	8.00	ตร.ม.	583.00	222.00	4,664.00	1,776.00	6,440.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตไต่	29.00	ม.	290.00	158.00	8,410.00	4,582.00	12,992.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม	29.00	ม.	200.00	40.00	5,800.00	1,160.00	6,960.00	
	- ราวบันได R3	6.00	ม.	1,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- แต่งผิวเรียบทอ้งบันได + ข้างบันได	14.00	ตร.ม.	120.00	110.00	1,680.00	1,540.00	3,220.00	
2.31.9	ST8								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.10	ST9								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.11	ST10								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.12	ST11								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.13	ST12								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.14	ST13								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลลพ สุนทรสันธิ) (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวบันได R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.15	ST14					-	-	-	
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.16	ST15					-	-	-	
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.17	ST16								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.18	Ramp 1								
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	442.00	ตร.ม.	-	45.00	-	19,890.00	19,890.00	
	- ผนังกันตกผิวคอนกรีตเปลือยผิว สูง 0.60 ม.	62.00	ม.	600.00	300.00	37,200.00	18,600.00	55,800.00	
2.31.19	Ramp 2					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	22.00	ตร.ม.	-	45.00	-	990.00	990.00	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	19.00	ม.	2,000.00	-	38,000.00	-	38,000.00	รวมค่าแรง
2.31.20	Ramp 3					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	9.00	ตร.ม.	-	45.00	-	405.00	405.00	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	10.00	ม.	2,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง
2.31.21	Ramp 4					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
2.31.22	Ramp 5					-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- พื้นทางลาดเขาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
	- ราวจับสแตนเลส ดัดผนัง RI AR-RA-04	-	ม.	2,000.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
2.31.23	บันไดทางเข้า Fire water tank 1 ชั้น B2								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- จมูกบันได เขาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- ราวบันได R2	3.00	ม.	3,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	1.00	ม.	400.00	-	400.00	-	400.00	รวมค่าแรง
2.31.24	บันไดทางเข้า Fire water tank 2 ชั้น B2								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- จมูกบันได เขาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- ราวบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.25	บันได Loading1 ชั้น B1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- จมูกบันได เขาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.26	บันได Loading2 ชั้น B1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- จมูกบันได เขาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
2.31.27	บันได Service Corridor ชั้น B1								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	1.00	ตร.ม.	113.00	82.00	113.00	82.00	195.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.28	บันไดห้องทำพิธี ชั้น B1								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	3.00	ตร.ม.	113.00	82.00	339.00	246.00	585.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.29	บันไดขึ้นชั้น 1M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	4.00	ตร.ม.	113.00	82.00	452.00	328.00	780.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	10.00	ม.	55.00	99.00	550.00	990.00	1,540.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	10.00	ม.	-	50.00	-	500.00	500.00	
	- ราบบันได R4	5.00	ม.	400.00	-	2,000.00	-	2,000.00	รวมค่าแรง
2.31.30	บันไดโถงทางเดิน ชั้น 1 M								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.31	บันไดห้องทำงานช่าง 1 ชั้น 1 M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	113.00	82.00	904.00	656.00	1,560.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	9.00	ม.	55.00	99.00	495.00	891.00	1,386.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	9.00	ม.	-	50.00	-	450.00	450.00	
	- ราบบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ราบบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.32	บันไดห้องทำงานช่าง 2 ชั้น 1 M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณย์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
	- ราบบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด					4,894,355.00	819,583.00	5,713,938.00	
2.32	งานหน้าต่างภายนอก								
	- หน้าต่าง AWX1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,599,299.00	8,383,664.00	34,599,299.00	8,383,664.00	42,982,963.00	
	- หน้าต่าง AWX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,150,013.00	4,263,566.00	17,150,013.00	4,263,566.00	21,413,579.00	
	- หน้าต่าง AWX3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,416,627.00	3,830,999.00	17,416,627.00	3,830,999.00	21,247,626.00	
	- หน้าต่าง AWX4 รายละเอียดตามแบบ	48.00	ชุด	32,578.00	7,857.00	1,563,744.00	377,136.00	1,940,880.00	
	- หน้าต่าง AWX5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	2,979,394.00	776,584.00	3,755,978.00	
	- หน้าต่าง AWX5A รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	1,489,697.00	388,292.00	1,877,989.00	
	- หน้าต่าง AWX6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,170,285.00	187,759.00	1,170,285.00	187,759.00	1,358,044.00	
	- หน้าต่าง AWX7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	3,394,354.00	774,627.00	3,394,354.00	774,627.00	4,168,981.00	
	- หน้าต่าง AWX8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,415,270.00	3,364,182.00	13,415,270.00	3,364,182.00	16,779,452.00	
	- หน้าต่าง AWX9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	163,396.00	45,683.00	163,396.00	45,683.00	209,079.00	
	- หน้าต่าง AWX10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	356,458.00	87,772.00	356,458.00	87,772.00	444,230.00	
	- หน้าต่าง AWX11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,014,135.00	915,799.00	4,014,135.00	915,799.00	4,929,934.00	
	- หน้าต่าง AWX12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	69,300.00	18,200.00	69,300.00	18,200.00	87,500.00	
	- หน้าต่าง AWX13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	866,913.00	220,770.00	866,913.00	220,770.00	1,087,683.00	
	- หน้าต่าง AWX14 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	65,833.00	16,357.00	526,664.00	130,856.00	657,520.00	
	- หน้าต่าง AWX14A รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AWX15 รายละเอียดตามแบบ	59.00	ชุด	22,023.00	5,195.00	1,299,357.00	306,505.00	1,605,862.00	
	- หน้าต่าง AWX16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,119,992.00	259,340.00	1,119,992.00	259,340.00	1,379,332.00	
	- หน้าต่าง AWX17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	36,872.00	8,905.00	147,488.00	35,620.00	183,108.00	
	- หน้าต่าง AWX18 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	72,469.00	17,897.00	724,690.00	178,970.00	903,660.00	
	- หน้าต่าง AWX19 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	30,805.00	7,386.00	123,220.00	29,544.00	152,764.00	
	- หน้าต่าง AWX20 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	11,270.00	4,847.00	11,270.00	4,847.00	16,117.00	
	- หน้าต่าง AWX21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	18,670.00	4,198.00	18,670.00	4,198.00	22,868.00	
	- หน้าต่าง AWX22 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	12,797.00	2,706.00	307,128.00	64,944.00	372,072.00	
	- หน้าต่าง AWX23 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	9,241.00	1,925.00	46,205.00	9,625.00	55,830.00	
	- หน้าต่าง AWX24 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	3,208.00	703.00	19,248.00	4,218.00	23,466.00	
	- หน้าต่าง AWX25 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	10,199.00	2,096.00	20,398.00	4,192.00	24,590.00	
	- หน้าต่าง AWX26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,128.00	4,700.00	20,128.00	4,700.00	24,828.00	
	- หน้าต่าง AWX27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	55,590.00	13,631.00	555,900.00	136,310.00	692,210.00	
	- หน้าต่าง AWX28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	16,218.00	3,758.00	16,218.00	3,758.00	19,976.00	
	- หน้าต่าง AWX29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	207,465.00	46,344.00	207,465.00	46,344.00	253,809.00	
	- หน้าต่าง AWX30 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	452,783.00	102,447.00	452,783.00	102,447.00	555,230.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AWX31 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,336.00	21,584.00	83,336.00	21,584.00	104,920.00	
	- หน้าต่าง AWX32 รายละเอียดตามแบบ	65.00	ชุด	4,166.00	1,127.00	270,790.00	73,255.00	344,045.00	
	- หน้าต่าง AWX33 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	22,440.00	5,210.00	381,480.00	88,570.00	470,050.00	
	- หน้าต่าง AWX34 รายละเอียดตามแบบ	18.00	ชุด	17,084.00	4,161.00	307,512.00	74,898.00	382,410.00	
	- หน้าต่าง AWX35 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	34,345.00	8,173.00	68,690.00	16,346.00	85,036.00	
	- หน้าต่าง AWX36 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,208.00	11,420.00	43,208.00	11,420.00	54,628.00	
	- หน้าต่าง AWX37 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,335.00	3,943.00	15,335.00	3,943.00	19,278.00	
	- หน้าต่าง AWX38 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,179.00	7,319.00	35,179.00	7,319.00	42,498.00	
	- หน้าต่าง AWX39 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,190,707.00	281,550.00	1,190,707.00	281,550.00	1,472,257.00	
	รวมราคา งานหน้าต่างภายนอก					106,661,946.00	25,540,336.00	132,202,282.00	
2.33	งานหลังคา								
	- หลังคา โพลีคาร์บอเนต	646.00	ตร.ม.	3,500.00	500.00	2,261,000.00	323,000.00	2,584,000.00	
	- ระบบกันซึมหลังคา คสล.	5,032.00	ตร.ม.	450.00	80.00	2,264,400.00	402,560.00	2,666,960.00	
	- อื่นๆ (ไปรกระบุ)								
	รวมราคา งานหลังคา					4,525,400.00	725,560.00	5,250,960.00	
2.34	งานเบ็ดเตล็ด								
	- วางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ลึก 0.20 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก AR-RA-05	15.00	ม.	3,000.00	500.00	45,000.00	7,500.00	52,500.00	
	- ลูกศรจราจร 1 หัว	75.00	ชุด	700.00	-	52,500.00	-	52,500.00	รวมค่าแรง
	- ลูกศรจราจร 2 หัว	4.00	ชุด	850.00	-	3,400.00	-	3,400.00	รวมค่าแรง
	- ดิเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	1,230.00	ม.	30.00	15.00	36,900.00	18,450.00	55,350.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หั้มล้อ คสล.	163.00	ชุด	300.00	100.00	48,900.00	16,300.00	65,200.00	
	- เครื่องหมายช่องจอดรถผู้พิการ	4.00	ชุด	5,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	- ทาสีเครื่องหมายช่องห้ามจอดรถ	43.00	ตร.ม.	800.00	-	34,400.00	-	34,400.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กกันชนมุมเสา	188.00	ชุด	550.00	200.00	103,400.00	37,600.00	141,000.00	
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.20 ลึก 0.05	453.00	ม.	120.00	50.00	54,360.00	22,650.00	77,010.00	
	- รวากันตกกระฉกนิรภัย โถงพักคอย ชั้นที่ 2	69.00	ม.	19,386.00	-	1,337,634.00	-	1,337,634.00	รวมค่าแรง
	- ผนัง LOUVER SHEET รอบหลังคา R02	82.00	ม.	12,000.00	1,500.00	984,000.00	123,000.00	1,107,000.00	
	- บ้ายชื่ออาคาร AR-LA-01 แบบขยาย LA-1	1.00	ชุด	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	รวมค่าแรง
	- ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 7	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
	- ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 19	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
	- ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 10x15 ซม. @ 0.20 ม. ชั้นที่ 2	46.00	ตร.ม.	2,500.00	500.00	115,000.00	23,000.00	138,000.00	
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.10x0.05 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	66.00	ม.	100.00	30.00	6,600.00	1,980.00	8,580.00	
	- รวากันตกตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	201.00	ม.	1,000.00	-	201,000.00	-	201,000.00	รวมค่าแรง
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.20 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	95.00	ม.	3,000.00	800.00	285,000.00	76,000.00	361,000.00	
	- ขอบผนังกันตก คสล. สูง 0.25 ม. ตามแบบขยาย 18 AR-DE-02 ชั้นที่ 9	494.00	ม.	2,000.00	800.00	988,000.00	395,200.00	1,383,200.00	
	- กระเบื้องไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 8, 13	17.00	ชุด	8,000.00	-	136,000.00	-	136,000.00	รวมค่าแรง
	- รวากันตกตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	1,000.00	-	191,500.00	-	191,500.00	รวมค่าแรง
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-02 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	220.00	150.00	42,130.00	28,725.00	70,855.00	
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.45 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	198.00	ม.	3,300.00	1,000.00	653,400.00	198,000.00	851,400.00	
	- กระเบื้องไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 17	8.00	ม.	8,000.00	-	64,000.00	-	64,000.00	รวมค่าแรง
	- รวากันตก ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	11,500.00	-	977,500.00	-	977,500.00	รวมค่าแรง
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	197.00	ม.	220.00	150.00	43,340.00	29,550.00	72,890.00	
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.15 ม. ตามแบบขยาย 17 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	3,000.00	800.00	255,000.00	68,000.00	323,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รวากันคก ตามแบบขยาย 15 AR-DE-02 ชั้นที่ 19	52.00	ม.	19,386.00	-	1,008,072.00	-	1,008,072.00	รวมค่าแรง
	- รวากันคก สูง 1.00 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	157.00	ม.	19,386.00	-	3,043,602.00	-	3,043,602.00	รวมค่าแรง
	- ผนังกันคก คสล. สูง 0.85 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	101.00	ม.	7,300.00	1,590.00	737,300.00	160,590.00	897,890.00	
	- ผนังกันคก PERFORATED TYPE PF-1 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	14.00	ชุด	6,048.00	5,184.00	84,672.00	72,576.00	157,248.00	
	- ผนังกันคก PERFORATED TYPE PF-2 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	3,024.00	2,592.00	27,216.00	23,328.00	50,544.00	
	- ผนังกันคก PERFORATED TYPE PF-3 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	28.00	ชุด	7,812.00	6,696.00	218,736.00	187,488.00	406,224.00	
	- ผนังกันคก PERFORATED TYPE PF-4 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	13.00	ชุด	3,906.00	3,348.00	50,778.00	43,524.00	94,302.00	
	- ผนังกันคก PERFORATED TYPE PF-5 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	15.00	ชุด	4,284.00	3,672.00	64,260.00	55,080.00	119,340.00	
	- ผนังกันคก PERFORATED TYPE PF-6 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	2,142.00	1,836.00	19,278.00	16,524.00	35,802.00	
	- แนวผนังกันไฟ 1 ชม. ตามแบบ AR-FC 01-07	4,728.10	ตร.ม.	220.00	35.00	1,040,182.00	165,483.50	1,205,665.50	
	- แนวผนังกันไฟ 2 ชม. ตามแบบ AR-FC 01-07	7,889.70	ตร.ม.	220.00	35.00	1,735,734.00	276,139.50	2,011,873.50	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 1 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	747.23	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,718,629.00	448,338.00	2,166,967.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 2 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	430.32	ตร.ม.	2,300.00	600.00	989,736.00	258,192.00	1,247,928.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 6 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-05	149.86	ตร.ม.	2,300.00	600.00	344,678.00	89,916.00	434,594.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 8 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	333.50	ตร.ม.	2,300.00	600.00	767,050.00	200,100.00	967,150.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 9 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	41.03	ตร.ม.	2,300.00	600.00	94,369.00	24,618.00	118,987.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 10 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.63	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,449.00	18,378.00	88,827.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 11 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.61	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,403.00	18,366.00	88,769.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 12 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.64	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,472.00	18,384.00	88,856.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 13 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	118.93	ตร.ม.	2,300.00	600.00	273,539.00	71,358.00	344,897.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 14 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.38	ตร.ม.	2,300.00	600.00	226,274.00	59,028.00	285,302.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 15 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.34	ตร.ม.	2,300.00	600.00	226,182.00	59,004.00	285,186.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 16 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	196.63	ตร.ม.	2,300.00	600.00	452,249.00	117,978.00	570,227.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 18 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	37.44	ตร.ม.	2,300.00	600.00	86,112.00	22,464.00	108,576.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 19 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	298.66	ตร.ม.	2,300.00	600.00	686,918.00	179,196.00	866,114.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 20 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	170.91	ตร.ม.	2,300.00	600.00	393,093.00	102,546.00	495,639.00	
	- Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.10x0.40 ม. รอบอาคาร	5,024.00	ม.	1,150.00	250.00	5,777,600.00	1,256,000.00	7,033,600.00	
	- Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.20*0.40 ม. (รูปด้าน3 ชั้น9-16)	623.00	ม.	1,500.00	250.00	934,500.00	155,750.00	1,090,250.00	
	- ระบบกันซึมภายในถังน้ำดี	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมภายในถังน้ำเสีย	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมพื้นระเบียง	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธุณส์นธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ระบบกันซึม บ่อลิฟท์	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมกระดาน ไม้	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- แบบขยาย LA-2 ตามแบบ AR-LA-04	1.00	ชุด	52,500.00	10,500.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	
	- แบบขยาย LA-3 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	45,000.00	9,000.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	
	- แบบขยาย LA-4 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	20,400.00	3,400.00	20,400.00	3,400.00	23,800.00	
	- แบบขยาย LA-5 ตามแบบ AR-LA-06	6.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	
	- แบบขยาย LA-6 ตามแบบ AR-LA-02	-	ชุด	10,000.00	3,500.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมห้องน้ำ+ระเบียง	7,630.00	ตร.ม.	150.00	30.00	1,144,500.00	228,900.00	1,373,400.00	
	- บันไดลงสระว่ายน้ำ ชั้น 20	6.00	ชุด	3,500.00	2,000.00	21,000.00	12,000.00	33,000.00	
	- บันไดลงสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำ SURGE TANK ชั้น19 สูง 1.20 ม.	2.00	ชุด	2,500.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- บันไดลงสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำชั้น19 สูง 2.00 ม.	4.00	ชุด	4,500.00	1,500.00	18,000.00	6,000.00	24,000.00	
	- บันไดลงสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำดับเพลิง ชั้นใต้ดิน B2 สูง 3.50 ม.	2.00	ชุด	7,500.00	3,500.00	15,000.00	7,000.00	22,000.00	
	- บันไดลงสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน B2 สูง 2.90 ม.	4.00	ชุด	7,000.00	3,000.00	28,000.00	12,000.00	40,000.00	
	- ฟาสแตนเลส ขนาด 0.80*0.80 ม. (ถึงเก็บน้ำ)	6.00	ชุด	5,000.00	1,500.00	30,000.00	9,000.00	39,000.00	
	รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด					29,910,447.00	5,476,104.00	35,386,551.00	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม					369,519,706.61	85,543,920.88	455,063,627.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศลิมา สุบุญพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโสภิตตา ดิวิริยะบุตร)



.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



.....กรรมการ

(นางสาวศลิมา สุบุญพันธ์)



.....กรรมการ

(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำไฮโดรค S (ท่อ PP CLASS B)								
3.1.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	242.00	ม.	127.00	40.00	30,734.00	9,680.00	40,414.00	
	- ขนาด Dia.3"	58.30	ม.	258.00	75.00	15,041.40	4,372.50	19,413.90	
	- ขนาด Dia.4"	3,247.20	ม.	395.00	120.00	1,282,644.00	389,664.00	1,672,308.00	
	- ขนาด Dia.6"	530.20	ม.	789.00	250.00	418,327.80	132,550.00	550,877.80	
	- ขนาด Dia.8"	95.70	ม.	1,385.00	350.00	132,544.50	33,495.00	166,039.50	
	- ขนาด Dia.10"	320.10	ม.	1,954.00	400.00	625,475.40	128,040.00	753,515.40	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,001,906.84	300,572.05	1,001,906.84	300,572.05	1,302,478.89	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,953.42	150,286.03	500,953.42	150,286.03	651,239.45	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สลักกัณฑ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	125,238.36	37,571.51	125,238.36	37,571.51	162,809.86	
3.1.2	CEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	1.00	อัน	76.00	100.00	76.00	100.00	176.00	
	- ขนาด Dia.3"	6.00	อัน	143.00	150.00	858.00	900.00	1,758.00	
	- ขนาด Dia.4"	329.00	อัน	217.00	200.00	71,393.00	65,800.00	137,193.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.6"	26.00	อัน	289.00	300.00	7,514.00	7,800.00	15,314.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	อัน	410.00	400.00	820.00	800.00	1,620.00	
	- ขนาด Dia.10"	6.00	อัน	654.00	500.00	3,924.00	3,000.00	6,924.00	
3.1.3	FLOOR CEANOUT								
	- ขนาด Dia.3"	5.00	อัน	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
	- ขนาด Dia.4"	39.00	อัน	1,360.00	400.00	53,040.00	15,600.00	68,640.00	
	- ขนาด Dia.6"	2.00	อัน	2,325.00	600.00	4,650.00	1,200.00	5,850.00	
3.1.4	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.10"	4.00	อัน	2,000.00	500.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำไฮโครก S (ท่อ PP CLASS B)					4,289,940.72	1,284,931.08	5,574,871.80	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)								
3.2.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	3,000.80	ม.	127.00	40.00	381,101.60	120,032.00	501,133.60	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	2,102.10	ม.	180.00	60.00	378,378.00	126,126.00	504,504.00	
	- ขนาด Dia.3"	2,230.80	ม.	258.00	75.00	575,546.40	167,310.00	742,856.40	
	- ขนาด Dia.4"	619.30	ม.	395.00	120.00	244,623.50	74,316.00	318,939.50	
	- ขนาด Dia.6"	133.10	ม.	789.00	250.00	105,015.90	33,275.00	138,290.90	
	- ขนาด Dia.8"	320.10	ม.	1,385.00	350.00	443,338.50	112,035.00	555,373.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบีบอัดตัด								
	- ข้อต่อ, ข้อองต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	851,201.56	255,360.47	851,201.56	255,360.47	1,106,562.03	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	425,600.78	127,680.23	425,600.78	127,680.23	553,281.01	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สียูริกซ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	106,400.20	31,920.06	106,400.20	31,920.06	138,320.25	
3.2.2	CEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	82.00	อัน	76.00	100.00	6,232.00	8,200.00	14,432.00	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	241.00	อัน	111.00	125.00	26,751.00	30,125.00	56,876.00	
	- ขนาด Dia.3"	388.00	อัน	143.00	150.00	55,484.00	58,200.00	113,684.00	
	- ขนาด Dia.4"	26.00	อัน	217.00	200.00	5,642.00	5,200.00	10,842.00	
	- ขนาด Dia.6"	8.00	อัน	289.00	300.00	2,312.00	2,400.00	4,712.00	
	- ขนาด Dia.8"	6.00	อัน	410.00	400.00	2,460.00	2,400.00	4,860.00	
3.2.3	FLOOR CEANOUT								
	- ขนาด Dia.3"	5.00	อัน	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
3.2.4	FLOOR DRAIN (รุ่น มอก.)								
	- ขนาด Dia.2"	513.00	อัน	1,330.00	200.00	682,290.00	102,600.00	784,890.00	
3.2.5	P-TRAP								
	- ขนาด Dia.2"	521.00	อัน	257.00	77.10	133,897.00	40,169.10	174,066.10	
3.2.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.4"	2.00	อัน	1,050.00	200.00	2,100.00	400.00	2,500.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	อัน	1,500.00	400.00	6,000.00	1,600.00	7,600.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทั้ง W (ท่อ PP CLASS B)					4,441,174.44	1,300,848.86	5,742,023.30	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทั้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)								
3.3.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	663.30	ม.	127.00	40.00	84,239.10	26,532.00	110,771.10	
	- ขนาด Dia.3"	391.60	ม.	258.00	75.00	101,032.80	29,370.00	130,402.80	
	- ขนาด Dia.4"	215.60	ม.	395.00	120.00	85,162.00	25,872.00	111,034.00	
	งานอื่นๆ (โปรตระบู) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ซื้อท่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อย ละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	108,173.56	32,452.07	108,173.56	32,452.07	140,625.63	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	54,086.78	16,226.03	54,086.78	16,226.03	70,312.81	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สักยักกษณ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	13,521.70	4,056.51	13,521.70	4,056.51	17,578.20	
3.3.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	73.00	อัน	76.00	100.00	5,548.00	7,300.00	12,848.00	
	- ขนาด Dia.6"	10.00	อัน	289.00	300.00	2,890.00	3,000.00	5,890.00	
3.3.3	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.6"	2.00	อัน	1,250.00	300.00	2,500.00	600.00	3,100.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทั้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)					457,153.94	145,408.61	602,562.55	
3.4	ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)								
3.4.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.3"	276.10	ม.	258.00	75.00	71,233.80	20,707.50	91,941.30	
	- ขนาด Dia.4"	221.10	ม.	395.00	120.00	87,334.50	26,532.00	113,866.50	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.6"	1,073.60	ม.	789.00	250.00	847,070.40	268,400.00	1,115,470.40	
	- ขนาด Dia.8"	760.10	ม.	1,385.00	350.00	1,052,738.50	266,035.00	1,318,773.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบดเตสดี								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	823,350.88	247,005.26	823,350.88	247,005.26	1,070,356.14	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	411,675.44	123,502.63	411,675.44	123,502.63	535,178.07	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สียูลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	102,918.86	30,875.66	102,918.86	30,875.66	133,794.52	
3.4.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.3"	2.00	อัน	143.00	150.00	286.00	300.00	586.00	
	- ขนาด Dia.4"	2.00	อัน	217.00	200.00	434.00	400.00	834.00	
	- ขนาด Dia.6"	9.00	อัน	289.00	300.00	2,601.00	2,700.00	5,301.00	
	- ขนาด Dia.8"	15.00	อัน	410.00	400.00	6,150.00	6,000.00	12,150.00	
3.4.3	ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	57.00	อัน	1,160.00	300.00	66,120.00	17,100.00	83,220.00	
	- ขนาด Dia.4"	38.00	อัน	1,180.00	400.00	44,840.00	15,200.00	60,040.00	
	- ขนาด Dia.6"	20.00	อัน	2,220.00	600.00	44,400.00	12,000.00	56,400.00	
3.4.4	WIDE FLANNGED ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	10.00	อัน	2,350.00	300.00	23,500.00	3,000.00	26,500.00	
	- ขนาด Dia.4"	10.00	อัน	2,550.00	400.00	25,500.00	4,000.00	29,500.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.6"	4.00	อัน	3,000.00	600.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
3.4.5	PLANTING AREA DRAIN								
	- ขนาด Dia.6"	4.00	อัน	3,800.00	600.00	15,200.00	2,400.00	17,600.00	
3.4.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.4"	1.00	อัน	1,050.00	200.00	1,050.00	200.00	1,250.00	
	- ขนาด Dia.6"	5.00	อัน	1,250.00	300.00	6,250.00	1,500.00	7,750.00	
	- ขนาด Dia.8"	10.00	อัน	1,500.00	400.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)					3,659,653.38	1,054,258.05	4,713,911.43	
3.5	ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)								
3.5.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.1" 1/2"	2,043.80	ม.	79.00	30.00	161,460.20	61,314.00	222,774.20	
	- ขนาด Dia.2"	3,155.90	ม.	127.00	40.00	400,799.30	126,236.00	527,035.30	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	84.70	ม.	180.00	60.00	15,246.00	5,082.00	20,328.00	
	- ขนาด Dia.3"	616.00	ม.	258.00	75.00	158,928.00	46,200.00	205,128.00	
	- ขนาด Dia.4"	93.50	ม.	395.00	120.00	36,932.50	11,220.00	48,152.50	
	- ขนาด Dia.6"	390.50	ม.	789.00	250.00	308,104.50	97,625.00	405,729.50	
	- ขนาด Dia.8"	115.50	ม.	1,385.00	350.00	159,967.50	40,425.00	200,392.50	
	งานอื่นๆ (ประกอบ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีที (PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	496,575.20	148,972.56	496,575.20	148,972.56	645,547.76	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	248,287.60	74,486.28	248,287.60	74,486.28	322,773.88	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สลักกัณฑ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	62,071.90	18,621.57	-	-	-	
3.5.2	AIRVENT CAP								
	- ขนาด Dia.3"	1.00	อัน	1,355.00	300.00	1,355.00	300.00	1,655.00	
	- ขนาด Dia.4"	8.00	อัน	1,530.00	400.00	12,240.00	3,200.00	15,440.00	
	- ขนาด Dia.6"	3.00	อัน	2,200.00	600.00	6,600.00	1,800.00	8,400.00	
	- ขนาด Dia.8"	1.00	อัน	3,500.00	800.00	3,500.00	800.00	4,300.00	
3.5.3	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.6"	1.00	อัน	1,250.00	300.00	1,250.00	300.00	1,550.00	
	- ขนาด Dia.8"	1.00	อัน	1,500.00	400.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)					2,012,745.80	618,360.84	2,631,106.64	
3.6	ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)								
3.6.1	งานเดินท่อ PP-R PN 20								
	- ขนาด Dia.3/4"	7,503.10	ม.	83.00	30.00	622,757.30	225,093.00	847,850.30	
	- ขนาด Dia.1"	3,672.90	ม.	134.00	30.00	492,168.60	110,187.00	602,355.60	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	1,241.90	ม.	325.00	50.00	403,617.50	62,095.00	465,712.50	
	- ขนาด Dia.2"	1,420.10	ม.	511.00	75.00	725,671.10	106,507.50	832,178.60	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	1,313.40	ม.	588.00	100.00	772,279.20	131,340.00	903,619.20	
	- ขนาด Dia.3"	184.80	ม.	877.00	120.00	162,069.60	22,176.00	184,245.60	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.4"	80.30	ม.	1,249.00	150.00	100,294.70	12,045.00	112,339.70	
	- ขนาด Dia.6"	189.20	ม.	2,650.00	250.00	501,380.00	47,300.00	548,680.00	
3.6.2	งานเดินท่อPB 2110 CLASS SDR11 200PSI มอก.910								
	- ขนาด Dia.2"	44.00	ม.	236.00	75.00	10,384.00	3,300.00	13,684.00	
	- ขนาด Dia.3"	11.00	ม.	620.00	120.00	6,820.00	1,320.00	8,140.00	
	- ขนาด Dia.4"	156.20	ม.	918.00	150.00	143,391.60	23,430.00	166,821.60	
3.6.3	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบภายในด้วย PE								
	- ขนาด Dia.6"	229.90	ม.	1,772.17	250.00	407,421.12	57,475.00	464,896.12	
3.6.4	งานเดินท่อสแตนเลส ASTM A312 ERW SCH40								
	- ขนาด Dia.8"	26.40	ม.	4,655.00	1,396.50	122,892.00	36,867.60	159,759.60	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบัดเต็ล								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี (PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,788,458.69	536,537.61	1,788,458.69	536,537.61	2,324,996.29	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	894,229.34	268,268.80	894,229.34	268,268.80	1,162,498.15	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัมผัสกันซ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	223,557.34	67,067.20	223,557.34	67,067.20	290,624.54	
3.6.5	ประตูน้ำทองเหลือง GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	11.00	เครื่อง	231.00	150.00	2,541.00	1,650.00	4,191.00	
	- ขนาด Dia.1"	290.00	เครื่อง	330.00	200.00	95,700.00	58,000.00	153,700.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	68.00	เครื่อง	622.00	300.00	42,296.00	20,400.00	62,696.00	
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เครื่อง	922.00	400.00	109,718.00	47,600.00	157,318.00	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	42.00	เครื่อง	2,024.00	500.00	85,008.00	21,000.00	106,008.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia. 3"	14.00	เครื่อง	2,796.00	600.00	39,144.00	8,400.00	47,544.00	
3.6.6	ประตูน้ำหลักหล่อ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	11.00	เครื่อง	14,320.00	1,200.00	157,520.00	13,200.00	170,720.00	
3.6.7	ประตูน้ำหลักหล่อ OS & Y GATE VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	7.00	เครื่อง	18,320.00	1,200.00	128,240.00	8,400.00	136,640.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	21,420.00	1,600.00	42,840.00	3,200.00	46,040.00	
3.6.8	ประตูน้ำ PUMP CONTROL/CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	100,000.00	1,200.00	300,000.00	3,600.00	303,600.00	
3.6.9	STRAINER								
	- ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	25,480.00	1,200.00	76,440.00	3,600.00	80,040.00	
3.6.10	ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน FLEXIBLE CONECTOR 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	7,900.00	1,200.00	47,400.00	7,200.00	54,600.00	
3.6.11	PRV-1								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.6.12	PRV-2								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.13	PRV-3								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.14	PRV-4								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.15	PRV-5								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.16	PRV-6								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.17	ประตุน้ำ STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	1,596.00	อัน	250.00	50.00	399,000.00	79,800.00	478,800.00	
3.6.18	ก๊อกน้ำ								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	82.00	อัน	135.00	50.00	11,070.00	4,100.00	15,170.00	
3.6.19	ประตุน้ำ MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2 "	1.00	อัน	26,500.00	400.00	26,500.00	400.00	26,900.00	
	- ขนาด Dia. 3 "	2.00	อัน	36,000.00	600.00	72,000.00	1,200.00	73,200.00	
3.6.20	ระบบ RO UNIT								
	- ระบบกรองน้ำแบบ RO UNIT	15.00	ชุด	20,000.00	500.00	300,000.00	7,500.00	307,500.00	
3.6.21	เครื่องทำน้ำอุ่น								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 6500 W	188.00	ชุด	6,800.00	300.00	1,278,400.00	56,400.00	1,334,800.00	
3.6.22	เครื่องสูบน้ำประปา								
	- WP-1, WP-2, WP-3 COLD WATER TRANSFER PUMP	3.00	SET	24,560.00	10,000.00	73,680.00	30,000.00	103,680.00	
	VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFIGAL PUMP								
	FLOW RATE 60M3/HR. HEAD 120 M.								
	- CONTROLLER FOR COLE WATER PUMP	1.00	SET	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.6.23	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน								
	- BP-1,2,3 VARIABLE SPEED BOOTER PUMP SET	1.00	SET	497,600.00	10,000.00	497,600.00	10,000.00	507,600.00	
	FLOW RATE 15M3/HR. HEAD 30 M.								
	3 PUMP VERTICAL MULTI-STAGE INLINE PUMP								

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)					11,841,465.08	2,128,859.71	13,970,324.79	
3.7	ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 # 40)								
3.7.1	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM A53#40								
	- ขนาด Dia.1"	10,909.80	ม.	55.00	45.00	600,039.00	490,941.00	1,090,980.00	
	- ขนาด Dia.1 1/4"	2,985.40	ม.	96.53	60.00	288,190.61	179,124.00	467,314.61	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	3,613.50	ม.	115.05	70.00	415,733.18	252,945.00	668,678.18	
	- ขนาด Dia.2"	2,712.60	ม.	154.48	95.00	419,051.49	257,697.00	676,748.49	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	790.90	ม.	252.22	150.00	199,478.16	118,635.00	318,113.16	
	- ขนาด Dia.3"	943.80	ม.	329.53	200.00	311,013.56	188,760.00	499,773.56	
	- ขนาด Dia.4"	1,896.40	ม.	468.27	280.00	888,020.91	530,992.00	1,419,012.91	
	- ขนาด Dia.6"	3,107.50	ม.	821.85	500.00	2,553,899.19	1,553,750.00	4,107,649.19	
	- ขนาด Dia.8"	165.00	ม.	1,278.02	500.00	210,872.75	82,500.00	293,372.75	
3.7.2	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท2 มอก.277								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	237.60	ม.	215.97	135.00	51,314.47	32,076.00	83,390.47	
3.7.3	งานเดินท่อHDPE PE80 PN-10 มอก.982								
	- ขนาด Dia.63 มม.	6.60	ม.	91.00	60.00	600.60	396.00	996.60	
	งานอื่นๆ (โปรตระบู) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีที(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อย ละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	2,375,285.57	712,585.67	2,375,285.57	712,585.67	3,087,871.24	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,187,642.78	356,292.83	1,187,642.78	356,292.83	1,543,935.62	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สลักกัณฑ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	296,910.70	89,073.21	296,910.70	89,073.21	385,983.90	
	- งานวัสดุป้องกันไฟลามช่องท่อ	1.00	งาน	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	
	- SPRINKLERS UPRIGHT 1/2"SIZE	652.00	งาน	200.00	50.00	130,400.00	32,600.00	163,000.00	
	- SPRINKLERS PENDENT 1/2"SIZE	5,225.00	งาน	200.00	75.00	1,045,000.00	391,875.00	1,436,875.00	
	- SPRINKLERS PLATED	5,225.00	ชุด	30.00	-	156,750.00	-	156,750.00	
	- END TEST LINE	41.00	ชุด	2,500.00	200.00	102,500.00	8,200.00	110,700.00	
	- ตู้ดับเพลิง FHC 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์	155.00	ชุด	40,000.00	2,000.00	6,200,000.00	310,000.00	6,510,000.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี CO2 ขนาด 10 ปอนด์	27.00	ถัง	7,250.00	200.00	195,750.00	5,400.00	201,150.00	
	- FDC.								
	ขนาด Dia. 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" X 6"	5.00	เครื่อง	33,390.00	1,200.00	166,950.00	6,000.00	172,950.00	
3.7.4	FLOOR CONTROL VALVE								
	- ขนาด Dia.4"	5.00	SET	24,357.40	2,050.00	121,787.00	10,250.00	132,037.00	
	- ขนาด Dia.6"	36.00	SET	34,309.40	2,450.00	1,235,138.40	88,200.00	1,323,338.40	
3.7.5	ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	เครื่อง	11,400.00	400.00	45,600.00	1,600.00	47,200.00	
	- ขนาด Dia.6"	22.00	เครื่อง	44,282.00	1,200.00	974,204.00	26,400.00	1,000,604.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	เครื่อง	46,000.00	1,600.00	184,000.00	6,400.00	190,400.00	
3.7.6	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	15,288.00	1,200.00	91,728.00	7,200.00	98,928.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.7	ประตูน้ำกันกลับ SILENT CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	3,500.00	400.00	7,000.00	800.00	7,800.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	31,000.00	1,600.00	62,000.00	3,200.00	65,200.00	
3.7.8	ประตูน้ำ ALARM CHECK VALVE & ACESSORIES								
	- ขนาด Dia.6"	2.00	เครื่อง	92,456.00	1,200.00	184,912.00	2,400.00	187,312.00	
3.7.9	FLEXIBLE CONECTOR								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	ชุด	2,490.00	400.00	9,960.00	1,600.00	11,560.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	ชุด	15,600.00	1,600.00	62,400.00	6,400.00	68,800.00	
3.7.10	STRAINER								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	4,914.00	400.00	9,828.00	800.00	10,628.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	27,300.00	1,600.00	54,600.00	3,200.00	57,800.00	
3.7.11	ข้อต่ออ่อนยาง RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	750.00	125.00	1,500.00	250.00	1,750.00	
3.7.12	AVC.								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	1,240.00	250.00	2,480.00	500.00	2,980.00	
3.7.13	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาด Dia. 3/4"	10.00	ชุด	4,200.00	150.00	42,000.00	1,500.00	43,500.00	
3.7.14	SUPERVISORY SWITCH	28.00	ชุด	3,458.00	300.00	96,824.00	8,400.00	105,224.00	
3.7.15	งานระบบแสดงผลการทำงานของระบบดับเพลิง	1.00	รวม	235,000.00	-	235,000.00	-	235,000.00	
3.7.16	งานระบบป้องกันไฟลามในช่องท่อและผนังทไฟ	1.00	รวม	540,000.00	-	540,000.00	-	540,000.00	
3.7.17	FIRE PUMP HIGHT ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-H	1.00	SET	4,452,000.00	30,000.00	4,452,000.00	30,000.00	4,482,000.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CAP 1500 GPM TDH. 160 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.18	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-H	1.00	SET	105,600.00	10,000.00	105,600.00	10,000.00	115,600.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								
	- CAP 20 GPM TDH. 170 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
3.7.19	FIRE PUMP LOW ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-L	1.00	SET	2,226,400.00	30,000.00	2,226,400.00	30,000.00	2,256,400.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								
	- CAP 1500 GPM TDH. 100 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.20	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-L	1.00	SET	90,400.00	10,000.00	90,400.00	10,000.00	100,400.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								
	- CAP 20 GPM TDH. 110 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 # 40)					29,310,764.36	5,848,942.71	35,159,707.07	
3.8	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน								
	- Seamless 83 L Storage Cylinder	67.00	Cyl	66,500.00	2,000.00	4,455,500.00	134,000.00	4,589,500.00	
	- Loop Pipe	67.00	Pcs	1,800.00	600.00	120,600.00	40,200.00	160,800.00	
	- Seamless Pilot Cylinder	32.00	Cyl	62,000.00	2,000.00	1,984,000.00	64,000.00	2,048,000.00	
	- Solenoid Valve	29.00	Pcs	22,000.00	600.00	638,000.00	17,400.00	655,400.00	
	- Pressure Gauge	99.00	Pcs	7,500.00	600.00	742,500.00	59,400.00	801,900.00	
	- Safety Vent	3.00	Pcs	2,600.00	1,000.00	7,800.00	3,000.00	10,800.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ่า สุกุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Nozzle Low Sound Type	34.00	Pcs	50,000.00	1,000.00	1,700,000.00	34,000.00	1,734,000.00	
	- Nozzle	43.00	Pcs	4,500.00	1,000.00	193,500.00	43,000.00	236,500.00	
	- Smoke Detector with Base	69.00	Pcs	2,200.00	600.00	151,800.00	41,400.00	193,200.00	
	- Discharge Indicator	30.00	Set	10,000.00	600.00	300,000.00	18,000.00	318,000.00	
	- Pressure Switch	29.00	Set	3,500.00	600.00	101,500.00	17,400.00	118,900.00	
	- Alaem Bell	30.00	Set	2,100.00	600.00	63,000.00	18,000.00	81,000.00	
	- Horn w/strobe Light	60.00	Set	6,000.00	600.00	360,000.00	36,000.00	396,000.00	
	- Control Panel S508	3.00	Set	150,000.00	3,000.00	450,000.00	9,000.00	459,000.00	
	- Module Box	32.00	Set	55,000.00	3,000.00	1,760,000.00	96,000.00	1,856,000.00	
	- Manual Releasing Station	29.00	Set	17,500.00	1,200.00	507,500.00	34,800.00	542,300.00	
	- Selector Valves(Pneumatic Auto+Manual)	29.00	Set	100,000.00	1,200.00	2,900,000.00	34,800.00	2,934,800.00	
	- Copper Control Line	1.00	Lot	175,000.00	52,500.00	175,000.00	52,500.00	227,500.00	
	- Black Steel Pipe (SCH80 Seamless)& Fittings	1.00	Lot	837,500.00	251,250.00	837,500.00	251,250.00	1,088,750.00	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	251,250.00	75,375.00	251,250.00	75,375.00	326,625.00	
	- Conduits	1.00	Lot	164,150.00	49,245.00	164,150.00	49,245.00	213,395.00	
	- Cables	1.00	Lot	234,500.00	105,525.00	234,500.00	105,525.00	340,025.00	
	- Gravity shutter	29.00	Set	20,000.00	3,000.00	580,000.00	87,000.00	667,000.00	
	- Accessories (Copper Tube,Paint etc.)	1.00	Lot	149,740.00	44,922.00	149,740.00	44,922.00	194,662.00	
	- Function Test / Commissioning	29.00	Set	-	20,000.00	-	580,000.00	580,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน					18,827,840.00	1,946,217.00	20,774,057.00	
3.9	ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System								
	- Sprinkle Pump Unit (SPU)	1.00	Set	7,643,000.00	100,000.00	7,643,000.00	100,000.00	7,743,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Pressurized air system	1.00	Set	467,500.00	50,000.00	467,500.00	50,000.00	517,500.00	
	- Water mist sprinkle head & assembly bodies	279.00	Set	2,967.00	75.00	827,793.00	20,925.00	848,718.00	
	- Double Interlock Pre-Action Valve with Flow Switch, Pressure sw	11.00	Set	300,000.00	6,500.00	3,300,000.00	71,500.00	3,371,500.00	
	- Section Valve with Flow Switch	1.00	Set	200,000.00	3,000.00	200,000.00	3,000.00	203,000.00	
	- Flushing/drain Valve/Test Valve wish Flow Switch, Pressure switc	9.00	Set	17,000.00	100.00	153,000.00	900.00	153,900.00	
	- Water mist release Control Panel	1.00	Set	300,000.00	40,000.00	300,000.00	40,000.00	340,000.00	
	- Fresh water feed pump & Accessories (to Break water tank)	1.00	Set	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	
	- Stainless steel water tank(60mins), and accessories	1.00	Set	980,000.00	20,000.00	980,000.00	20,000.00	1,000,000.00	
	- Water Strainer	1.00	Set	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- Air compressor	2.00	Set	25,000.00		50,000.00	-	50,000.00	
	- Pipe Work								
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,155.00	M.	765.00	150.00	883,575.00	173,250.00	1,056,825.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,534.50	M.	290.00	150.00	445,005.00	230,175.00	675,180.00	
	- Fiting	1.00	Lot	362,339.99	108,702.00	362,339.99	108,702.00	471,041.99	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	181,170.06	54,351.02	181,170.06	54,351.02	235,521.08	
	- Function Test / Commissioning	1.00	Lot	-	-	-	-	-	
	- แทนเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System					15,923,383.06	897,803.02	16,821,186.07	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.10	ระบบระบายน้ำ								
3.10.1	อุปกรณ์ระบบกรองน้ำ								
	- เครื่องกรองทราย Flowrate 130 GPM.	3.00	Set	23,725.00	-	71,175.00	-	71,175.00	
	- Multi-Port Valve Dia.2"	3.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Sand Media Packing 50 Kgs.	30.00	Ea	442.50	-	13,275.00	-	13,275.00	
	- Self-Priming Pool Pump Flowrate 124 GPM. Head 10 M.	3.00	Set	13,975.00	-	41,925.00	-	41,925.00	
	- Union Connection Size 2"	6.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Stainless Steel Ladder	6.00	Ea	6,500.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
	- หัวตุ้ดตะกอน	4.00	Ea	130.00	-	520.00	-	520.00	
	- หัวจ่ายน้ำพื้นสระ	24.00	Ea	130.00	-	3,120.00	-	3,120.00	
	- Maindrain Frame & Grate ABS	3.00	Ea	780.00	-	2,340.00	-	2,340.00	
	- Single Grating ABS	75.00	M.	650.00	-	48,750.00	-	48,750.00	
	- งานเดินท่อระบบระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ	1.00	Lot	455,050.00	-	455,050.00	-	455,050.00	
3.10.2	อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำพร้อมฆ่าเชื้อโรค								
	- เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือบริสุทธิ์ Salt Chlorinator 45g./h.	4.00	Set	31,200.00	-	124,800.00	-	124,800.00	
	- Sodium Chloride 99% Packing 25 kgs.	80.00	Ea	277.50	-	22,200.00	-	22,200.00	
	- ชุดวัดค่าเกลือ	1.00	Ea	2,975.00	-	2,975.00	-	2,975.00	
	- งานเดินท่อระบบบำบัดน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค	1.00	Lot	61,750.00	-	61,750.00	-	61,750.00	
3.10.3	อุปกรณ์ชุดทำความสะอาด								
	- คีมจับอุ้มนิ่ม 18 ft.	1.00	Ea	910.00	-	910.00	-	910.00	
	- สายตุ้ดตะกอน 50 ft.	1.00	Ea	2,405.00	-	2,405.00	-	2,405.00	
	- หัวตุ้ดตะกอน ขนาด 14"	1.00	Ea	1,287.00	-	1,287.00	-	1,287.00	
	- แปรงไนล่อน ขนาด 18"	1.00	Ea	260.00	-	260.00	-	260.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แปรสแกนเลส ขนาด 9"	1.00	Ea	357.50	-	357.50	-	357.50	
	- ตะแกรงซ้อนผงแบบลุง	1.00	Ea	390.00	-	390.00	-	390.00	
	- ชุดวัดค่ากรดด่างและคลอรีน	1.00	Ea	130.00	-	130.00	-	130.00	
3.10.4	อุปกรณ์เคมีภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำ								
	- คลอรีน90% Packing 50 kgs.	1.00	Ea	5,900.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
	- Soda Ash Packing 25 kgs.	2.00	Ea	416.50	-	833.00	-	833.00	
	- Hydrochloric Acid Packing 25 kgs.	4.00	Ea	632.00	-	2,528.00	-	2,528.00	
	- น้ำยาคำจัดตะไคร่น้ำเขียว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาแก้ปัญหาน้ำปูนขาว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาป้องกันและแก้ปัญหาน้ำเขียว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
3.10.5	อุปกรณ์ตู้คอนโทรลพร้อมติดตั้ง								
	- งานติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์	1.00	Lot	53,000.00	-	53,000.00	-	53,000.00	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	รวมราคา ระบบสระว่ายน้ำ					990,440.50	-	990,440.50	
3.11	ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ								
	ระบบรวบรวมน้ำเสีย								
3.11.1	บ่อแยกกาก / บ่อสูบ 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 ม.ม.	50.00	เมตร	544.60	250.00	27,230.00	12,500.00	39,730.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
3.11.2	บ่อแยกกาก / บ่อสูบล 2								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 ม.ม.	50.00	เมตร	544.60	250.00	27,230.00	12,500.00	39,730.00	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	<u>ระบบระบายน้ำ</u>								
3.11.3	บ่อ SUMP 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	42.00	เมตร	177.10	120.00	7,438.20	5,040.00	12,478.20	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.4	บ่อ SUMP 2								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	32.00	เมตร	177.10	120.00	5,667.20	3,840.00	9,507.20	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.11.5	บ่อ SUMP 3								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	34.00	เมตร	177.10	120.00	6,021.40	4,080.00	10,101.40	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.6	บ่อ SUMP 4								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	28.00	เมตร	177.10	120.00	4,958.80	3,360.00	8,318.80	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.7	บ่อ SUMP 5								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุธงส์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	25.00	เมตร	177.10	120.00	4,427.50	3,000.00	7,427.50	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.8	บ่อ SUMP 6								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	30.00	เมตร	177.10	120.00	5,313.00	3,600.00	8,913.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	- รางระบายน้ำ คสล.ผ่าตะแกรงเหล็ก	73.00	เมตร	2,703.00	1,031.00	197,319.00	75,263.00	272,582.00	
	- ท่อคสล. ชั้น 2 ขนาด dia.0.60 เมตร	118.00	เมตร	863.00	356.00	101,834.00	42,008.00	143,842.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ผ่าตะแกรงเหล็ก	11.00	บ่อ	7,050.00	2,993.00	77,550.00	32,923.00	110,473.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ผ่าตะแกรงเหล็ก พร้อมตะแกรงกันขยะ	2.00	บ่อ	9,550.00	3,993.00	19,100.00	7,986.00	27,086.00	
	รวมราคา ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ					3,569,629.10	305,100.00	3,874,729.10	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล					95,324,190.36	15,530,729.89	110,854,920.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศลิมา สุบุญพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวไศกิตตา ดิวัชรบุตร)

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญพันธ์) (นางสาวไศกิตตา ดิวัชรบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	Main Incoming & HV Routing								
	ระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้า								
	- MANHOLE TYPE A-1	1.00	ชุด	95,000.00	40,000.00	95,000.00	40,000.00	135,000.00	
	- MAIM HV.INCOMMING 25kV-XLPE CABLE	2,475.00	ม.	985.00	140.00	2,437,875.00	346,500.00	2,784,375.00	
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 5" OF RTRC	33.00	ม.	10,000.00	2,300.00	330,000.00	75,900.00	405,900.00	
	- RSC. 125 mm. (5")	-	ม.	1,744.00	260.00	-	-	-	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	เหมา	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,000.00	21,000.00	10,000.00	21,000.00	31,000.00	
	รวมราคา Main Incoming & HV Routing					2,872,875.00	523,400.00	3,396,275.00	
4.2	สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)								
	ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Medium Voltage Switchgear)								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,5 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	1,250,000.00	35,000.00	1,250,000.00	35,000.00	1,285,000.00	
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,3 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	2,380,000.00	35,000.00	2,380,000.00	35,000.00	2,415,000.00	
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Concrete Foundation	6.60	ลบ.ม	4,950.00	1,500.00	32,670.00	9,900.00	42,570.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	
	รวมราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)					38,102,670.00	640,900.00	38,743,570.00	
4.5	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)								
	- MDB1&MDB2	1.00	ชุด	9,600,000.00	100,000.00	9,600,000.00	100,000.00	9,700,000.00	
	- MDB3	1.00	ชุด	4,140,000.00	100,000.00	4,140,000.00	100,000.00	4,240,000.00	
	- MDB4&MDB5	1.00	ชุด	9,950,000.00	100,000.00	9,950,000.00	100,000.00	10,050,000.00	
	- CAP1	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP2	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP3	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP4	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP5	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- Conection Busbar For MDB1 TO MDB 5	1.00	เหมา	6,005,811.00	10,000.00	6,005,811.00	10,000.00	6,015,811.00	
	- Concrete Foundation	5.50	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	30,250.00	8,250.00	38,500.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)					35,931,061.00	369,250.00	36,300,311.00	
4.6	แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)								
	- EMDB-1	1.00	ชุด	5,850,000.00	10,000.00	5,850,000.00	10,000.00	5,860,000.00	
	- EMDB-2	1.00	ชุด	7,850,000.00	10,000.00	7,850,000.00	10,000.00	7,860,000.00	
	- EMDB-3	1.00	ชุด	3,580,000.00	10,000.00	3,580,000.00	10,000.00	3,590,000.00	
	- EMDB-4	1.00	ชุด	3,650,000.00	10,000.00	3,650,000.00	10,000.00	3,660,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FEDB	1.00	ชุด	2,300,000.00	10,000.00	2,300,000.00	10,000.00	2,310,000.00	
	- ATS-FOR EMDDB1	1.00	ชุด	3,200,000.00	10,000.00	3,200,000.00	10,000.00	3,210,000.00	
	- ATS-FOR EMDDB2	1.00	ชุด	3,200,000.00	10,000.00	3,200,000.00	10,000.00	3,210,000.00	
	- ATS-FOR EMDDB3	1.00	ชุด	2,270,000.00	10,000.00	2,270,000.00	10,000.00	2,280,000.00	
	- ATS-FOR EMDDB4	1.00	ชุด	2,270,000.00	10,000.00	2,270,000.00	10,000.00	2,280,000.00	
	- GCP 1	1.00	ชุด	1,750,000.00	10,000.00	1,750,000.00	10,000.00	1,760,000.00	
	- GCP 2	1.00	ชุด	1,750,000.00	10,000.00	1,750,000.00	10,000.00	1,760,000.00	
	- GCP 3	1.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	2,750,000.00	10,000.00	2,760,000.00	
	- Conection Busbar For EMDDB1 TO EMDDB 4	1.00	เหมา	3,330,000.00	10,000.00	3,330,000.00	10,000.00	3,340,000.00	
	- Conection Busbar For GCP1 TO GCP3	1.00	เหมา	1,090,000.00	10,000.00	1,090,000.00	10,000.00	1,100,000.00	
	- Concrete Foundation	4.40	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	24,200.00	6,600.00	30,800.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคาแผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)					44,869,200.00	147,600.00	45,016,800.00	
4.7	Distribution Board								
	- DBB11	1.00	ชุด	348,000.00	4,000.00	348,000.00	4,000.00	352,000.00	
	- DBB21	1.00	ชุด	165,000.00	3,000.00	165,000.00	3,000.00	168,000.00	
	- DBB31	1.00	ชุด	165,000.00	3,000.00	165,000.00	3,000.00	168,000.00	
	- DB11	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
	- DB21	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
	- DB31	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB41	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB51	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DB61	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB71	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB81	1.00	ชุด	117,000.00	3,000.00	117,000.00	3,000.00	120,000.00	
	- DB91	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB101	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB111	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB121	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB131	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB141	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB151	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB161	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB171	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
	- DB181	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
	- DB191	1.00	ชุด	181,000.00	3,000.00	181,000.00	3,000.00	184,000.00	
	- DB201	1.00	ชุด	156,000.00	3,000.00	156,000.00	3,000.00	159,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
	รวมราคา Distribution Board					5,216,000.00	75,000.00	5,291,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.8	Essential Distribution Board								
	- EDBB11	1.00	ชุด	343,000.00	4,000.00	343,000.00	4,000.00	347,000.00	
	- EDBB21	1.00	ชุด	95,000.00	4,000.00	95,000.00	4,000.00	99,000.00	
	- EDBB31	1.00	ชุด	162,000.00	4,000.00	162,000.00	4,000.00	166,000.00	
	- EDB11	1.00	ชุด	331,000.00	4,000.00	331,000.00	4,000.00	335,000.00	
	- EDB21	1.00	ชุด	408,000.00	4,000.00	408,000.00	4,000.00	412,000.00	
	- EDB31	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB41	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB51	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB61	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB71	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB81	1.00	ชุด	217,000.00	4,000.00	217,000.00	4,000.00	221,000.00	
	- EDB91	1.00	ชุด	290,000.00	4,000.00	290,000.00	4,000.00	294,000.00	
	- EDB101	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB111	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB121	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB131	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB141	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB151	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB161	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB171	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB181	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB191	1.00	ชุด	193,000.00	4,000.00	193,000.00	4,000.00	197,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EDB201	1.00	ชุด	192,000.00	4,000.00	192,000.00	4,000.00	196,000.00	
	- EMCC-LIFT-1	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-2, 3	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-4	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-5, 9	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-6, 7, 8	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
	- EMCC-LIFT-10, 11	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
	- EMCC-LIFT-12	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-13	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-14, 15	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-16	1.00	ชุด	65,000.00	4,000.00	65,000.00	4,000.00	69,000.00	
	- UPS-DB1	1.00	ชุด	625,000.00	4,000.00	625,000.00	4,000.00	629,000.00	
	- UDB2	1.00	ชุด	196,000.00	4,000.00	196,000.00	4,000.00	200,000.00	
	- UDB5	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB9	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB13	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB17	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- EMCC-WP	1.00	ชุด	440,000.00	1,500.00	440,000.00	1,500.00	441,500.00	
	- EMCC-S-1A,S-1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-2A,S-2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-3A,S-3B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-4A,S-4B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-ML-1A,1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



(นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)



(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMCC-ML-2A,2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-SP-1A,1B,1C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	2.00	ชุด	130,000.00	1,500.00	260,000.00	3,000.00	263,000.00	
	- EMCC-SW-1,2,3	3.00	ชุด	180,000.00	1,500.00	540,000.00	4,500.00	544,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	134,390.00	10,200.00	134,390.00	10,200.00	144,590.00	
	รวมราคา Essential Distribution Board					13,573,390.00	202,200.00	13,775,590.00	
4.9	CB Box&Safety Switch								
	- MCCB 3P 200AT/250AF WITH BOX	1.00	ชุด	17,500.00	500.00	17,500.00	500.00	18,000.00	
	- MCCB 3P 300AT/400AF WITH BOX	11.00	ชุด	28,000.00	500.00	308,000.00	5,500.00	313,500.00	
	- MCCB 2P 20AT/63AF WITH BOX	180.00	ชุด	450.00	150.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	เหมา	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	
	รวมราคา CB Box&Safety Switch					407,500.00	33,500.00	441,000.00	
4.10	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								
	- LBP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP13	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิลิ์มา สุกฤษ์สนธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LBP14	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP15	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP16	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP17	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP23	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP24	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP25	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP26	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP3M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP41	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP42	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP4M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP51	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP52	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP5M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP61	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP62	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุธัญสนธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LP6M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP71	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP72	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP81	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP92	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP93	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP94	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP95	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP102	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP103	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP112	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP113	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP122	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP123	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุธุณส์นธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP132	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP133	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP142	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP143	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP152	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP153	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP162	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP163	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP172	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP182	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP191	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP192	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุธัญสนธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ELP25	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP26	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP27	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP28	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP29	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP210	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP31	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP32	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP3M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP41	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP42	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP4M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP51	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP52	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP5M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP61	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP62	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP6M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP71	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP72	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP81	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP82	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิลิมา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ELP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP92	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP93	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP94	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP95	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP102	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP103	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP112	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP113	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP122	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP123	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP132	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP142	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



(นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)



(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EPP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP152	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP162	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP172	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP182	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP191	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP201	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP202	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ULPB11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP12	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP13	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP21	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP31	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP41	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP51	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลิมา สุธัญสนธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ULP61	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP71	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP81	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP91	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP101	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP111	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP121	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP131	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP141	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP151	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP161	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP171	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP181	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP191	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP201	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- CU"x"y"(ward พิเศษ)	65.00	ชุด	1,500.00	500.00	97,500.00	32,500.00	130,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (VVIP)	26.00	ชุด	1,500.00	500.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 2)	5.00	ชุด	1,800.00	500.00	9,000.00	2,500.00	11,500.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (fl.12)	30.00	ชุด	1,600.00	500.00	48,000.00	15,000.00	63,000.00	
	- CU"x"y" (ward รวม 2 (fl.12-14)	19.00	ชุด	1,900.00	500.00	36,100.00	9,500.00	45,600.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4 (fl.12-14)	30.00	ชุด	2,600.00	500.00	78,000.00	15,000.00	93,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุนุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)					3,894,600.00	280,000.00	4,174,600.00	
4.11	บัสเวย์ (Busway)								
	- AL. BUSWAY 4000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	115.50	ม.	42,000.00	500.00	4,851,000.00	57,750.00	4,908,750.00	
	- AL. BUSWAY 2500A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	148.50	ม.	26,000.00	500.00	3,861,000.00	74,250.00	3,935,250.00	
	- AL. BUSWAY 2000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	66.00	ม.	24,500.00	500.00	1,617,000.00	33,000.00	1,650,000.00	
	- AL. BUSWAY 3200A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	99.00	ม.	33,000.00	500.00	3,267,000.00	49,500.00	3,316,500.00	
	- AL. BUSWAY 2500A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	60.50	ม.	26,000.00	500.00	1,573,000.00	30,250.00	1,603,250.00	
	- AL. BUSWAY 1600A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	231.00	ม.	16,500.00	500.00	3,811,500.00	115,500.00	3,927,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 125-160AT	9.00	ชุด	43,000.00	1,000.00	387,000.00	9,000.00	396,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 175-250AT	21.00	ชุด	52,000.00	1,000.00	1,092,000.00	21,000.00	1,113,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 300-400AT	8.00	ชุด	86,000.00	1,000.00	688,000.00	8,000.00	696,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 500-630AT	5.00	ชุด	160,000.00	1,000.00	800,000.00	5,000.00	805,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 700-800AT	3.00	ชุด	190,000.00	1,000.00	570,000.00	3,000.00	573,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	415,840.00	500.00	415,840.00	500.00	416,340.00	
	รวมราคา บัสเวย์ (Busway)					22,933,340.00	406,750.00	23,340,090.00	
4.12	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- IEC01. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	6.00	5.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx2.5 sq.mm.	323,730.00	ม.	9.00	7.00	2,913,570.00	2,266,110.00	5,179,680.00	
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	154,440.00	ม.	14.00	10.00	2,162,160.00	1,544,400.00	3,706,560.00	
	- IEC01. 1Cx6 sq.mm.	26,433.00	ม.	23.00	12.00	607,959.00	317,196.00	925,155.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิลลปา สุธงส์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC01. 1Cx10 sq.mm.	958.32	ม.	40.00	16.00	38,332.80	15,333.12	53,665.92	
	- IEC01. 1Cx16 sq.mm.	6,181.56	ม.	62.00	20.00	383,256.72	123,631.20	506,887.92	
	- IEC01. 1Cx25 sq.mm.	148.50	ม.	97.00	25.00	14,404.50	3,712.50	18,117.00	
	- IEC01. 1Cx35 sq.mm.	940.50	ม.	129.00	30.00	121,324.50	28,215.00	149,539.50	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	3,932.28	ม.	185.00	40.00	727,471.80	157,291.20	884,763.00	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	138.60	ม.	265.00	45.00	36,729.00	6,237.00	42,966.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	445.50	ม.	365.00	55.00	162,607.50	24,502.50	187,110.00	
	- IEC01. 1Cx120 sq.mm.	2,970.00	ม.	463.00	60.00	1,375,110.00	178,200.00	1,553,310.00	
	- IEC01. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	700.00	70.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx185 sq.mm.	777.15	ม.	879.00	85.00	683,114.85	66,057.75	749,172.60	
	- IEC01. 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,153.00	100.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	1,445.00	110.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	461,302.03	-	461,302.03	-	461,302.03	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้าLow Smoke								
	- LSHF. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	28.00	10.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	34,650.00	ม.	36.00	12.00	1,247,400.00	415,800.00	1,663,200.00	
	- LSHF. 1Cx4 sq.mm.	18,315.00	ม.	46.00	14.00	842,490.00	256,410.00	1,098,900.00	
	- LSHF. 1Cx6 sq.mm.	445.50	ม.	64.00	16.00	28,512.00	7,128.00	35,640.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LSHF. 1Cx10 sq.mm.	3,144.24	ม.	100.00	25.00	314,424.00	78,606.00	393,030.00	
	- LSHF. 1Cx16 sq.mm.	304.92	ม.	138.00	30.00	42,078.96	9,147.60	51,226.56	
	- LSHF. 1Cx25 sq.mm.	148.50	ม.	206.00	35.00	30,591.00	5,197.50	35,788.50	
	- LSHF. 1Cx35 sq.mm.	44.55	ม.	282.00	40.00	12,563.10	1,782.00	14,345.10	
	- LSHF. 1Cx50 sq.mm.	257.40	ม.	394.00	55.00	101,415.60	14,157.00	115,572.60	
	- LSHF. 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	580.00	60.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx95 sq.mm.	423.72	ม.	674.00	65.00	285,587.28	27,541.80	313,129.08	
	- LSHF. 1Cx120 sq.mm.	475.20	ม.	948.00	75.00	450,489.60	35,640.00	486,129.60	
	- LSHF. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,198.00	80.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx185 sq.mm.	300.96	ม.	1,426.00	90.00	429,168.96	27,086.40	456,255.36	
	- LSHF. 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,649.60	105.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	2,014.40	120.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	189,236.03	-	189,236.03	-	189,236.03	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)								
	- FRC. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	48.00	10.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	84.15	ม.	54.00	12.00	4,544.10	1,009.80	5,553.90	
	- FRC. 1Cx4 sq.mm.	451.44	ม.	74.00	14.00	33,406.56	6,320.16	39,726.72	
	- FRC. 1Cx6 sq.mm.	346.50	ม.	86.00	16.00	29,799.00	5,544.00	35,343.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FRC. 1Cx10 sq.mm.	2,324.52	ม.	126.00	25.00	292,889.52	58,113.00	351,002.52	
	- FRC. 1Cx16 sq.mm.	471.24	ม.	168.00	30.00	79,168.32	14,137.20	93,305.52	
	- FRC. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	247.00	35.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx35 sq.mm.	2,094.84	ม.	336.00	40.00	703,866.24	83,793.60	787,659.84	
	- FRC. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	443.00	55.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx70 sq.mm.	950.40	ม.	646.00	60.00	613,958.40	57,024.00	670,982.40	
	- FRC. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	828.00	65.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx120 sq.mm.	102.96	ม.	998.00	75.00	102,754.08	7,722.00	110,476.08	
	- FRC. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,238.00	80.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx185 sq.mm.	736.56	ม.	1,568.00	90.00	1,154,926.08	66,290.40	1,221,216.48	
	- FRC. 1Cx240 sq.mm.	138.60	ม.	2,062.00	105.00	285,793.20	14,553.00	300,346.20	
	- FRC. 1Cx300 sq.mm.	475.20	ม.	2,518.00	120.00	1,196,553.60	57,024.00	1,253,577.60	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	224,882.96	-	224,882.96	-	224,882.96	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า CV 0.6/1KV								
	- CV. 1Cx2.5 sq.mm.	-	ม.	24.00	10.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx4 sq.mm.	-	ม.	31.00	15.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	41.00	20.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	54.00	22.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CV. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	81.00	25.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	123.00	35.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	170.00	45.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	234.00	55.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	329.00	65.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	453.00	70.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx120 sq.mm.	-	ม.	575.00	80.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	704.00	90.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx185 sq.mm.	-	ม.	880.00	100.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx240 sq.mm.	709.50	ม.	1,156.00	110.00	820,182.00	78,045.00	898,227.00	
	- CV. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	41,009.10	-	41,009.10	-	41,009.10	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า NYY								
	- NYY. 1Cx2.5 sq.mm.	495.00	ม.	29.00	12.00	14,355.00	5,940.00	20,295.00	
	- NYY. 1Cx4 sq.mm.	275.00	ม.	39.00	15.00	10,725.00	4,125.00	14,850.00	
	- NYY. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	39.00	20.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	58.00	22.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	70.00	25.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุธุณส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NYY. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	98.00	30.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	144.00	35.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	196.00	55.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,254.00	-	1,254.00	-	1,254.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา สายไฟฟ้า (Cable & Wire)					19,271,366.38	6,069,023.73	25,340,390.11	
4.13	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อและรางเดินสายป้อน (Feeder)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- IMC. 15 mm. (1/2")	118.80	ม.	65.67	26.00	7,801.20	3,088.80	10,890.00	
	- IMC. 20 mm. (3/4")	79.20	ม.	87.33	28.00	6,916.80	2,217.60	9,134.40	
	- IMC. 25 mm. (1")	35.64	ม.	118.00	32.00	4,205.52	1,140.48	5,346.00	
	- IMC. 32 mm. (1-1/4")	483.12	ม.	152.33	38.00	73,595.28	18,358.56	91,953.84	
	- IMC. 40 mm. (1-1/2")	-	ม.	187.00	42.00	-	-	-	
	- IMC. 50 mm. (2")	120.78	ม.	255.67	48.00	30,879.42	5,797.44	36,676.86	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	509.85	ม.	571.00	55.00	291,124.35	28,041.75	319,166.10	
	- IMC. 80 mm. (3")	788.04	ม.	707.00	65.00	557,144.28	51,222.60	608,366.88	
	- IMC. 90 mm. (3-1/2")	-	ม.	813.00	75.00	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IMC. 100 mm. (4")	239.58	ม.	934.00	85.00	223,767.72	20,364.30	244,132.02	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	179,315.19	-	179,315.19	-	179,315.19	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	150,975.00	ม.	28.00	22.00	4,227,300.00	3,321,450.00	7,548,750.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	12,028.50	ม.	44.67	24.00	537,273.00	288,684.00	825,957.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	1,067.22	ม.	63.67	28.00	67,946.34	29,882.16	97,828.50	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	3,632.31	ม.	111.00	32.00	403,186.41	116,233.92	519,420.33	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	118.80	ม.	129.33	38.00	15,364.80	4,514.40	19,879.20	
	- EMT. 50 mm. (2")	643.50	ม.	160.33	42.00	103,174.50	27,027.00	130,201.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	803,136.76	-	803,136.76	-	803,136.76	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- CABLE TRAY 800x100 mm.	-	ม.	780.00	110.00	-	-	-	
	- CABLE TRAY 500x100 mm.	55.00	ม.	550.00	55.00	30,250.00	3,025.00	33,275.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ่า สุกบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,537.50	-	4,537.50	-	4,537.50	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)					7,566,919.06	3,921,048.01	11,487,967.07	
4.14	สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	สวิทช์ (Switch)								
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (1 GANG)	997.00	ชุด	64.00	80.00	63,808.00	79,760.00	143,568.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (2 GANG)	630.00	ชุด	98.00	90.00	61,740.00	56,700.00	118,440.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (3 GANG)	444.00	ชุด	132.00	100.00	58,608.00	44,400.00	103,008.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (4 GANG)	28.00	ชุด	166.00	110.00	4,648.00	3,080.00	7,728.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (1 GANG)	52.00	ชุด	108.00	85.00	5,616.00	4,420.00	10,036.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (2 GANG)	27.00	ชุด	142.00	90.00	3,834.00	2,430.00	6,264.00	
	- 16A 250V, b4-b9 SWITCH DIMMER	6.00	ชุด	500.00	100.00	3,000.00	600.00	3,600.00	
	- SB SWITCH BOX	1.00	ชุด	700.00	450.00	700.00	450.00	1,150.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (Outlet)								
	- SIMPLEX RECEPTACLE	482.00	ชุด	700.00	450.00	337,400.00	216,900.00	554,300.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DUPLEX RECEPTACLE	4,773.00	ชุด	700.00	450.00	3,341,100.00	2,147,850.00	5,488,950.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (WP)	47.00	ชุด	700.00	450.00	32,900.00	21,150.00	54,050.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (POP-UP)	18.00	ชุด	700.00	450.00	12,600.00	8,100.00	20,700.00	
	- POWER OUTLET 3P+N+E ,32A	3.00	ชุด	700.00	450.00	2,100.00	1,350.00	3,450.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา สวิตซ์และเต้ารับ (Switch & Outlet)					3,933,054.00	2,588,190.00	6,521,244.00	
4.15	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	โคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ F01	1,523.00	ชุด	1,900.00	135.00	2,893,700.00	205,605.00	3,099,305.00	
	- โคมไฟ F02	343.00	ชุด	2,600.00	150.00	891,800.00	51,450.00	943,250.00	
	- โคมไฟ F03	-	ชุด	3,200.00	200.00	-	-	-	
	- โคมไฟ F04	73.00	ชุด	4,000.00	250.00	292,000.00	18,250.00	310,250.00	
	- โคมไฟ F05	77.00	ชุด	2,800.00	135.00	215,600.00	10,395.00	225,995.00	
	- โคมไฟ RD01	2,179.00	ชุด	1,350.00	115.00	2,941,650.00	250,585.00	3,192,235.00	
	- โคมไฟ RD02	314.00	ชุด	1,750.00	115.00	549,500.00	36,110.00	585,610.00	
	- โคมไฟ RD03	1,513.00	ชุด	1,900.00	115.00	2,874,700.00	173,995.00	3,048,695.00	
	- โคมไฟ RD04	28.00	ชุด	2,300.00	115.00	64,400.00	3,220.00	67,620.00	
	- โคมไฟ RD05	16.00	ชุด	2,000.00	115.00	32,000.00	1,840.00	33,840.00	
	- โคมไฟ RD06	101.00	ชุด	2,100.00	115.00	212,100.00	11,615.00	223,715.00	
	- โคมไฟ RD07	35.00	ชุด	2,300.00	115.00	80,500.00	4,025.00	84,525.00	
	- โคมไฟ SA01	19.00	ชุด	2,250.00	200.00	42,750.00	3,800.00	46,550.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุนบุญสันธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โคมไฟ B1	1,997.00	ชุด	1,100.00	115.00	2,196,700.00	229,655.00	2,426,355.00	
	- โคมไฟ B2	19.00	ชุด	1,000.00	115.00	19,000.00	2,185.00	21,185.00	
	- โคมไฟ B5	106.00	ชุด	2,600.00	150.00	275,600.00	15,900.00	291,500.00	
	- โคมไฟ F1 (EXP)	2.00	ชุด	18,610.00	200.00	37,220.00	400.00	37,620.00	
	- โคมไฟ F5	9.00	ชุด	3,200.00	200.00	28,800.00	1,800.00	30,600.00	
	- โคมไฟ F11	399.00	ชุด	3,200.00	200.00	1,276,800.00	79,800.00	1,356,600.00	
	- โคมไฟ F12	16.00	ชุด	1,600.00	170.00	25,600.00	2,720.00	28,320.00	
	- โคมไฟ F13	87.00	ชุด	2,600.00	150.00	226,200.00	13,050.00	239,250.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ในห้องน้ำ	68.00	ชุด	1,500.00	115.00	102,000.00	7,820.00	109,820.00	
	- โคมไฟ LED01	182.60	เมตร	3,210.00	100.00	586,146.00	18,260.00	604,406.00	
	- โคมไฟ LED02	4,722.30	เมตร	330.00	100.00	1,558,359.00	472,230.00	2,030,589.00	
	- โคมไฟ D1	792.00	ชุด	1,100.00	115.00	871,200.00	91,080.00	962,280.00	
	- โคมไฟ D3	346.00	ชุด	1,200.00	115.00	415,200.00	39,790.00	454,990.00	
	- โคมไฟ D5	46.00	ชุด	1,100.00	115.00	50,600.00	5,290.00	55,890.00	
	- โคมไฟ L	28.00	ชุด	7,210.00	650.00	201,880.00	18,200.00	220,080.00	
	- โคมไฟ FL	-	ชุด	1,560.00	350.00	-	-	-	
	- โคมไฟ BL1	28.00	ชุด	7,500.00	200.00	210,000.00	5,600.00	215,600.00	
	- โคมไฟ BL2	11.00	ชุด	3,000.00	200.00	33,000.00	2,200.00	35,200.00	
	- โคมไฟ SP1	50.00	ชุด	2,000.00	150.00	100,000.00	7,500.00	107,500.00	
	- โคมไฟ SP2	4.00	ชุด	3,800.00	150.00	15,200.00	600.00	15,800.00	
	- โคมไฟ INGROUND UP LIGHT 1x16W. LED	6.00	ชุด	4,550.00	200.00	27,300.00	1,200.00	28,500.00	
	- โคมไฟ WALLMOUNT	9.00	ชุด	1,200.00	165.00	10,800.00	1,485.00	12,285.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โคมไฟ โคมระย้า	17.00	ชุด	5,000.00	500.00	85,000.00	8,500.00	93,500.00	
	- โคมไฟ P01	337.00	ชุด	4,500.00	135.00	1,516,500.00	45,495.00	1,561,995.00	
	- โคมไฟ AIR CRAFT OBSTRUCTION LIGHT	6.00	ชุด	41,450.00	200.00	248,700.00	1,200.00	249,900.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	
	รวมราคา โคมไฟฟ้า (Luminaire)					21,258,505.00	1,862,850.00	23,121,355.00	
4.16	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)								
	- CU .AIR TERMINAL	14.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	77,000.00	15,400.00	92,400.00	
	- COPPER TAPE 25X3MM.	1,250.70	ม.	190.00	50.00	237,633.00	62,535.00	300,168.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	62.70	ม.	185.00	40.00	11,599.50	2,508.00	14,107.50	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	749.10	ม.	265.00	45.00	198,511.50	33,709.50	232,221.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	143.00	ม.	365.00	55.00	52,195.00	7,865.00	60,060.00	
	- BC 70SQ.MM	1,635.70	ม.	265.00	50.00	433,460.50	81,785.00	515,245.50	
	- BC 120SQ.MM	305.80	ม.	572.00	65.00	174,917.60	19,877.00	194,794.60	
	- GROUND BAR POWER.	42.00	ชุด	1,500.00	550.00	63,000.00	23,100.00	86,100.00	
	- GROUND BAR COMMU.	28.00	ชุด	1,500.00	550.00	42,000.00	15,400.00	57,400.00	
	- GROUND TEST BOX	14.00	ชุด	1,750.00	300.00	24,500.00	4,200.00	28,700.00	
	- GROUND INSPECTION PIT.	25.00	ชุด	5,000.00	550.00	125,000.00	13,750.00	138,750.00	
	- GROUND ROD 5/8"x10'	14.00	ชุด	1,920.00	100.00	26,880.00	1,400.00	28,280.00	
	- Exothermic Weld	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	641.30	เมตร	63.67	28.00	40,829.43	17,956.40	58,785.83	
	- PVC. 25 mm. (1")	107.80	เมตร	27.00	25.00	2,910.60	2,695.00	5,605.60	
	- PVC. 32 mm. (1	1,621.40	เมตร	39.00	27.00	63,234.60	43,777.80	107,012.40	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Support & Accessories	1.00	ชุด	4,861.62	3,000.00	4,861.62	3,000.00	7,861.62	
	รวมราคา ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)					1,583,533.35	349,958.70	1,933,492.05	
4.17	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)								
	- ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	งาน	150,000.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
	รวมราคา ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)					150,000.00	15,000.00	165,000.00	
4.18	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	- Main Fire Alarm Control Panel & Power Supply	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Graphical Annunciator Panel	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Amplifier for Speaker	2.00	ชุด	270,000.00	2,000.00	540,000.00	4,000.00	544,000.00	
	- Computer w/ Software	1.00	ชุด	330,000.00	2,000.00	330,000.00	2,000.00	332,000.00	
	- Printer dot Matrix	1.00	ชุด	16,875.00	1,000.00	16,875.00	1,000.00	17,875.00	
	- Smoke Detector (ADDRESSABLE TYPE)	691.00	ชุด	3,800.00	100.00	2,625,800.00	69,100.00	2,694,900.00	
	- Heat Detector (ADDRESSABLE TYPE)	101.00	ชุด	3,500.00	100.00	353,500.00	10,100.00	363,600.00	
	- Monitor Module For FM -200 System	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Pre-action System.	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Fire pump System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For JP System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For PF. System.	3.00	ชุด	2,727.00	100.00	8,181.00	300.00	8,481.00	
	- Monitor Module For Fire Man Lift System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For Passenger Lift System.	13.00	ชุด	2,727.00	100.00	35,451.00	1,300.00	36,751.00	
	- Monitor Module For Detector Zone	257.00	ชุด	3,800.00	100.00	976,600.00	25,700.00	1,002,300.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Monitor Module For FS & SS	27.00	ชุด	4,650.75	100.00	125,570.25	2,700.00	128,270.25	
	- Monitor Module For Manual & Key	54.00	ชุด	4,650.75	100.00	251,140.50	5,400.00	256,540.50	
	- Monitor Module For Speaker Zone	78.00	ชุด	4,029.75	100.00	314,320.50	7,800.00	322,120.50	
	- Monitor Module For Strobe Zone	54.00	ชุด	4,029.75	100.00	217,606.50	5,400.00	223,006.50	
	- Monitor Module For Telephone Zone	42.00	ชุด	4,029.75	100.00	169,249.50	4,200.00	173,449.50	
	- Addressable Control Module	97.00	ชุด	3,753.00	100.00	364,041.00	9,700.00	373,741.00	
	- Isolator Module	18.00	ชุด	3,267.00	100.00	58,806.00	1,800.00	60,606.00	
	- Heat Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	447.00	ชุด	950.00	100.00	424,650.00	44,700.00	469,350.00	
	- Smoke Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	1,504.00	ชุด	950.00	100.00	1,428,800.00	150,400.00	1,579,200.00	
	- Manual Station w/ Key Switch	134.00	ชุด	3,422.25	100.00	458,581.50	13,400.00	471,981.50	
	- Portable Telephone Handset	1.00	ชุด	4,232.25	100.00	4,232.25	100.00	4,332.25	
	- Portable Telephone Receptacle	133.00	ชุด	438.75	100.00	58,353.75	13,300.00	71,653.75	
	- Speaker	-	ชุด	1,161.00	100.00	-	-	-	
	- Speaker- Stroblight	516.00	ชุด	2,750.00	100.00	1,419,000.00	51,600.00	1,470,600.00	
	- Fire Alarm Terminal Box	27.00	ชุด	1,350.00	500.00	36,450.00	13,500.00	49,950.00	
	- Auxilary Power Supply	1.00	ชุด	18,000.00	500.00	18,000.00	500.00	18,500.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 2C-18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	841.50	ม.	45.00	18.00	37,867.50	15,147.00	53,014.50	
	- TIEV 4C-0.65MM	-	ม.	7.00	6.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx1.5 sq.mm.	44,055.00	ม.	6.00	5.00	264,330.00	220,275.00	484,605.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FRC. 2C- 1.5 SQ.MM.	3,465.00	ม.	43.00	10.00	148,995.00	34,650.00	183,645.00	
	- FRC. 2C- 2.5 SQ.MM.	4,455.00	ม.	125.00	12.00	556,875.00	53,460.00	610,335.00	
	- FRC. 4C- 1.5 SQ.MM.	841.50	ม.	218.00	16.00	183,447.00	13,464.00	196,911.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	59,575.73	-	59,575.73	-	59,575.73	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	20,790.00	ม.	28.00	22.00	582,120.00	457,380.00	1,039,500.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	5,643.00	ม.	44.67	24.00	252,054.00	135,432.00	387,486.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	125,126.10	-	125,126.10	-	125,126.10	
	- Testing & Commissioning (ทั้งระบบ)	-	เหมา	42,130.00	1,000.00	-	-	-	
	รวมราคา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					13,767,415.08	1,388,608.00	15,156,023.08	
4.19	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)								
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 4"HDPE	22.00	ม.	3,500.00	1,500.00	77,000.00	33,000.00	110,000.00	
	- TELEPHONE MANHOLE	1.00	ชุด	55,000.00	1,500.00	55,000.00	1,500.00	56,500.00	
	- TELEPHONE PULL BOX	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	เหมา	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (LAN cable)								
	- Close Rack 42U 80x80 cm.+ PDU 12 Outlet + FAN 2x๑4"	22.00	ชุด	36,700.00	1,800.00	807,400.00	39,600.00	847,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนุธสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UTP CAT 6 PATCH PANEL 24 Port	123.00	ชุด	3,200.00	1,500.00	393,600.00	184,500.00	578,100.00	
	- Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	123.00	ชุด	580.00	100.00	71,340.00	12,300.00	83,640.00	
	- CAT 6 PATCH CORD 1M.	2,511.00	ชุด	75.00	25.00	188,325.00	62,775.00	251,100.00	
	- UTP CAT6 LAN	114,840.00	ม.	23.00	15.00	2,641,320.00	1,722,600.00	4,363,920.00	
	- UTP CAT6A WIFI	17,374.50	ม.	30.00	18.00	521,235.00	312,741.00	833,976.00	
	- เติร์ปคอมพิวเตอรื RJ45	2,598.00	ชุด	200.00	110.00	519,600.00	285,780.00	805,380.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (Fiber optic cable)								
	- Fiber Optic 24 core, 9/125, Singlemode, LSZH, - FR, OS2, Multi-Tube	1,287.00	ม.	40.00	55.00	51,480.00	70,785.00	122,265.00	
	- Opticcal Disturbution Frame 24 core Single Mode 9/125	22.00	ชุด	3,800.00	300.00	83,600.00	6,600.00	90,200.00	
	- ST Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	1,056.00	ชุด	140.00	570.00	147,840.00	601,920.00	749,760.00	
	- ST-LC Duplex PATCH CORD 3M, Single Mode 9/125	88.00	ชุด	250.00	50.00	22,000.00	4,400.00	26,400.00	
	- WIREWAY 300 mm. X 100 mm.	138.60	ม.	817.00	75.00	113,236.20	10,395.00	123,631.20	
	- WIREWAY 200 mm. X 100 mm.	4,585.68	ม.	486.00	60.00	2,228,640.48	275,140.80	2,503,781.28	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	21,241.44	ม.	391.00	55.00	8,305,403.04	1,168,279.20	9,473,682.24	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	3,960.00	ม.	28.00	22.00	110,880.00	87,120.00	198,000.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	3,960.00	ม.	44.67	24.00	176,880.33	95,040.00	271,920.33	
	- IMC. 100 mm. (4")	44.55	ม.	934.00	85.00	41,609.70	3,786.75	45,396.45	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา			-	-	-	
	- TEST & COMMISIONING	1.00	เหมา			-	-	-	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (equipment)								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Swich ระดับ Layer 3 ประจำอาคาร	2.00	ชุด	1,100,000.00	50,000.00	2,200,000.00	100,000.00	2,300,000.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลปา สุธงสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 48 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	35.00	ชุด	185,000.00	5,000.00	6,475,000.00	175,000.00	6,650,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	11.00	ชุด	155,000.00	5,000.00	1,705,000.00	55,000.00	1,760,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE MultiGig Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	20.00	ชุด	235,000.00	5,000.00	4,700,000.00	100,000.00	4,800,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ QSFP+ 40G	2.00	ชุด	44,000.00	2,000.00	88,000.00	4,000.00	92,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ SFP+ 10G	84.00	ชุด	19,000.00	1,000.00	1,596,000.00	84,000.00	1,680,000.00	
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 3kVA	22.00	ชุด	25,000.00	850.00	550,000.00	18,700.00	568,700.00	
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 6kVA	2.00	ชุด	185,000.00	20,000.00	370,000.00	40,000.00	410,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมตัวรับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Wireless Controller ประจำอาคาร	2.00	ชุด	950,000.00	15,000.00	1,900,000.00	30,000.00	1,930,000.00	
	- อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ประจำชั้น	351.00	ชุด	18,500.00	500.00	6,493,500.00	175,500.00	6,669,000.00	
	- ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	450.00	ชุด	3,200.00	100.00	1,440,000.00	45,000.00	1,485,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด		-	-	-	-	
	งานเครือข่ายสายต่อนอกสำหรับเชื่อมต่อระบบ DataCenter และ DR Site								
	- สายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic 24 Core OS2 9/125 SM เชื่อมต่อไปยัง Data Center และ.....	990.00	ม.	90.00	150.00	89,100.00	148,500.00	237,600.00	
	- SP Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	96.00	ชุด	140.00	570.00	13,440.00	54,720.00	68,160.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด		-	-	-	-	
	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์								
	- IP PBX 50/800	1.00	ชุด	2,950,000.00	10,000.00	2,950,000.00	10,000.00	2,960,000.00	
	- IP PHONE Standard	10.00	ชุด	10,000.00	100.00	100,000.00	1,000.00	101,000.00	
	- IP PHONE Operator	500.00	ชุด	4,500.00	100.00	2,250,000.00	50,000.00	2,300,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- POE switch ขนาด 48 port	21.00	ชุด	37,500.00	500.00	787,500.00	10,500.00	798,000.00	
	- UPS 3kVA	21.00	ชุด	25,000.00	850.00	525,000.00	17,850.00	542,850.00	
	รวมราคา ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)					50,803,929.75	6,153,032.75	56,956,962.50	
4.20	ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)								
	- ไมโครโฟนระบบประกาศ	3.00	ตัว	95,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตัว	12,700.00	-	25,400.00	-	25,400.00	
	- หูฟังมอนิเตอร์ห้องควบคุม	1.00	ตัว	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	
	- เครื่องเล่น AM/FM Tuner	1.00	เครื่อง	21,300.00	-	21,300.00	-	21,300.00	
	- เครื่องเล่น CD/SD/USB PLAYER	1.00	เครื่อง	20,600.00	-	20,600.00	-	20,600.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม ระบบประกาศ	1.00	เครื่อง	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	- เน็ตเวิร์คสวิตช์ POE 24 Port 10/100/1000 Mbps	1.00	เครื่อง	112,000.00	-	112,000.00	-	112,000.00	
	- ชุดควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	73,000.00	-	73,000.00	-	73,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงเน็ตเวิร์ค แบบ 4 ช่องสัญญาณ 500 วัตต์	4.00	เครื่อง	92,000.00	-	368,000.00	-	368,000.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 12 วัตต์	70.00	ตัว	1,160.00	-	81,200.00	-	81,200.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 30 วัตต์	20.00	ตัว	1,490.00	-	29,800.00	-	29,800.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 60 วัตต์	10.00	ตัว	1,760.00	-	17,600.00	-	17,600.00	
	- ลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์	26.00	ตัว	1,800.00	-	46,800.00	-	46,800.00	
	- ลำโพงติดเพดานระบบประกาศ	795.00	ตัว	850.00	-	675,750.00	-	675,750.00	
	- ชุด override ไลน์เสียง	27.00	ชุด	5,500.00	-	148,500.00	-	148,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 6000 VA	2.00	เครื่อง	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 42U	1.00	ตู้	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าแรงสำหรับปรับแต่งโปรแกรมควบคุมเสียง	-	งาน	-		-	-	-	
	- ค่าแรงในการเข้าระบบตู้เก็บอุปกรณ์และทดสอบระบบ	-	งาน	-		-	-	-	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 53 4CX2.5 (VCT)	1,375.00	ม.	62.00	14.00	85,250.00	19,250.00	104,500.00	
	- VTF 2C x2.5	17,160.00	ม.	30.00	6.00	514,800.00	102,960.00	617,760.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	15,950.00	ม.	28.00	22.00	446,600.00	350,900.00	797,500.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	159.50	ม.	63.67	28.00	10,154.83	4,466.00	14,620.83	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	30,002.50	-	30,002.50	-	30,002.50	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm	115.50	ม.	220.00	55.00	25,410.00	6,352.50	31,762.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	68,513.23	-	68,513.23	-	68,513.23	
	รวมราคา ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)					3,493,780.56	483,928.50	3,977,709.06	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.21	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)								
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	345.00	ชุด	6,500.00	250.00	2,242,500.00	86,250.00	2,328,750.00	
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	17.00	ชุด	6,500.00	250.00	110,500.00	4,250.00	114,750.00	
	- IP CAMERA (FIX TYPE OUTDOOR)	120.00	ชุด	7,500.00	250.00	900,000.00	30,000.00	930,000.00	
	- NETWORK VDO RECORDER (NVR SAVE FOR 30 DAY BACK UP))	15.00	ชุด	60,000.00	500.00	900,000.00	7,500.00	907,500.00	
	- LED MONITOR 24"	16.00	ชุด	6,000.00	500.00	96,000.00	8,000.00	104,000.00	
	- PC Workstation	1.00	ชุด	100,000.00	500.00	100,000.00	500.00	100,500.00	
	- Patch cord cat6. 1m	479.00	ชุด	350.00	500.00	167,650.00	239,500.00	407,150.00	
	- FO Patch panel 12Port	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	
	- Cat6 Patch panel 24Port	23.00	ชุด	3,500.00	500.00	80,500.00	11,500.00	92,000.00	
	- Access Switch 24Port Gbe,Poe,SFP	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	
	- Core Switch 24Port10/100/1000 , 24SFP,24POE	1.00	ชุด	111,500.00	500.00	111,500.00	500.00	112,000.00	
	- SFP Module	46.00	ชุด	3,500.00	500.00	161,000.00	23,000.00	184,000.00	
	- Ethernet on Twist pair for dome lift	17.00	ชุด	8,100.00	500.00	137,700.00	8,500.00	146,200.00	
	- UPS 1KVA	23.00	ชุด	6,500.00	500.00	149,500.00	11,500.00	161,000.00	
	- UPS 10KVA	1.00	ชุด	110,000.00	500.00	110,000.00	500.00	110,500.00	
	- WALL RACK 19" 12U	23.00	ชุด	6,000.00	1,500.00	138,000.00	34,500.00	172,500.00	
	- FLOOR RACK 19" 42U	1.00	ชุด	22,000.00	1,500.00	22,000.00	1,500.00	23,500.00	
	- RACK 19" TABLE FOR Controller	1.00	ชุด	45,000.00	1,500.00	45,000.00	1,500.00	46,500.00	
	- UTP CAT6	24,090.00	เมตร	18.00	15.00	433,620.00	361,350.00	794,970.00	
	- 12C-FIBER OPTIC SINGLE MODE	1,375.00	เมตร	25.00	10.00	34,375.00	13,750.00	48,125.00	
	- เคเบิลโทรศัพท์ RJ45 สํารอง IP CCTV	114.00	ชุด	200.00	110.00	22,800.00	12,540.00	35,340.00	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	132.00	ม.	220.00	60.00	29,040.00	7,920.00	36,960.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุนุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMT. 15 mm. (1/2")	19,272.00	ม.	28.00	22.00	539,616.00	423,984.00	963,600.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	-	ม.	63.67	28.00	-	-	-	
	- IMC. 20 mm. (3/4")	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานอื่นๆ (ไปตระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	23,399.75	-	23,399.75	-	23,399.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	85,298.40	-	85,298.40	-	85,298.40	
	- TEST & COMMISSIONING	-	เหมา	15,000.00	5,000.00	-	-	-	
	รวมราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)					7,789,999.15	1,311,544.00	9,101,543.15	
4.22	ระบบเสาดอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)								
	- SAT.DISH DIA.,3M.,CU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- SAT.DISH DIA.,0.60M.,KU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- ANTENNA TV.DIGITAL	1.00	ชุด	6,500.00	3,500.00	6,500.00	3,500.00	10,000.00	
	- HEAD END	1.00	ชุด	350,000.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	
	- AMPLIFIER	4.00	ชุด	15,950.00	500.00	63,800.00	2,000.00	65,800.00	
	- TV OUTLET	337.00	ชุด	200.00	90.00	67,400.00	30,330.00	97,730.00	
	- 2 WAYS SPLITTER.	21.00	ชุด	550.00	1,000.00	11,550.00	21,000.00	32,550.00	
	- 3 WAYS SPLITTER.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 4 WAYS SPLITTER.	33.00	ชุด	550.00	1,000.00	18,150.00	33,000.00	51,150.00	
	- 2 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 3 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุธุญส์นธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 4 WAYS TAP-OFF.	89.00	ชุด	550.00	1,000.00	48,950.00	89,000.00	137,950.00	
	- 6 WAYS TAP-OFF.	1.00	ชุด	550.00	1,000.00	550.00	1,000.00	1,550.00	
	สายนำสัญญาณ (Coaxial Cable)								
	- RG-6 COAXIAL CABLE	16,731.00	ม.	25.00	8.00	418,275.00	133,848.00	552,123.00	
	- RG-11 COAXIAL CABLE	676.50	ม.	50.00	12.00	33,825.00	8,118.00	41,943.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. (1/2")	3,740.00	ม.	31.00	22.00	115,940.00	82,280.00	198,220.00	
	- 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	
	ท่อร้อยสายไฟชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 25 mm. (1")	676.50	ม.	118.00	32.00	79,827.00	21,648.00	101,475.00	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- 100x150mm.	135.30	ม.	220.00	60.00	29,766.00	8,118.00	37,884.00	
	งานอื่นๆ (โปรตรับ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	22,605.00	-	22,605.00	-	22,605.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	33,829.95	-	33,829.95	-	33,829.95	
	รวมราคา ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)					1,319,967.95	490,842.00	1,810,809.95	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.23	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)								
	Main Equipment								
	- Computer Workstation and Monitor	1.00	ชุด	117,000.00	500.00	117,000.00	500.00	117,500.00	
	- Enterprise server	1.00	ชุด	1,008,000.00	500.00	1,008,000.00	500.00	1,008,500.00	
	- Workstation Station	1.00	ชุด	56,700.00	500.00	56,700.00	500.00	57,200.00	
	- Dot Metrix Print	1.00	ชุด	25,200.00	500.00	25,200.00	500.00	25,700.00	
	- UPS 3kVA	1.00	ชุด	84,150.00	500.00	84,150.00	500.00	84,650.00	
	- Ethernet Switch 24 Ports	1.00	ชุด	103,500.00	500.00	103,500.00	500.00	104,000.00	
	- DDC Controller &I/O Module With DDC Panel	1.00	ชุด	9,450,000.00	10,000.00	9,450,000.00	10,000.00	9,460,000.00	
	- Power Supply	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Smart IP Controller	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Ethernet Gateway	3.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	
	- control panel completed with Wiring and accessories	1.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	
	- Programming Testing and commissioning at site	1.00	ชุด	1,800,000.00	10,000.00	1,800,000.00	10,000.00	1,810,000.00	
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 มม ²	4,950.00	ม.	9.00	7.00	44,550.00	34,650.00	79,200.00	
	- IEC 01 4 มม ²	7,150.00	ม.	14.00	10.00	100,100.00	71,500.00	171,600.00	
	- 18 AWG Twisted Pair With Shilded	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	8,775.25	-	8,775.25	-	8,775.25	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	รวมราคา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)					12,861,182.63	159,400.00	13,020,582.63	
4.24	ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)								
	- RPB3	1.00	ชุด	68,193.00	1,500.00	68,193.00	1,500.00	69,693.00	
	- RPB2	1.00	ชุด	68,193.00	1,500.00	68,193.00	1,500.00	69,693.00	
	- RPB1	1.00	ชุด	62,986.50	1,500.00	62,986.50	1,500.00	64,486.50	
	- RP11	1.00	ชุด	103,144.50	1,500.00	103,144.50	1,500.00	104,644.50	
	- RP12	1.00	ชุด	62,176.50	1,500.00	62,176.50	1,500.00	63,676.50	
	- RP2	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP3	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP3M	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP4	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP4M	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
	- RP5	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
	- RP5M	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
	- RP6	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
	- RP6M	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
	- RP7	1.00	ชุด	68,193.00	1,500.00	68,193.00	1,500.00	69,693.00	



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)



กรรมการ
(นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RP8	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
	- RP9	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
	- RP10	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
	- RP111	1.00	ชุด	103,144.50	1,500.00	103,144.50	1,500.00	104,644.50	
	- PR121	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
	- RP13	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
	- RP14	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
	- RP15	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
	- RP16	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
	- RP17	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
	- RP18	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
	- RP19	1.00	ชุด	50,868.00	1,500.00	50,868.00	1,500.00	52,368.00	
	- RP20	1.00	ชุด	61,906.50	1,500.00	61,906.50	1,500.00	63,406.50	
	- CENTRAL LIGHTING CONTROL								
	- Power Supply System	3.00	เหมา	48,000.00	1,000.00	144,000.00	3,000.00	147,000.00	
	- IP Router System	3.00	ชุด	70,500.00	10,000.00	211,500.00	30,000.00	241,500.00	
	- Touch Screen with Power Supply	2.00	ชุด	47,500.00	1,000.00	95,000.00	2,000.00	97,000.00	
	- Desktop Computer With Software	1.00	ชุด	25,000.00	500.00	25,000.00	500.00	25,500.00	
	- UPS 1KVA FOR Computer	1.00	ชุด	2,500.00	500.00	2,500.00	500.00	3,000.00	
	- ค่า Commissioning & Testing	-	ชุด	15,000.00	70,000.00	-	-	-	
	- Panel & ACCESSORIES	1.00	เหมา	25,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	55,000.00	
	- UTP CAT6	275.00	เมตร	23.00	15.00	6,325.00	4,125.00	10,450.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	247.50	เมตร	44.67	24.00	11,055.00	5,940.00	16,995.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลป สุธสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	316.25	-	316.25	-	316.25	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาสายท่อ)	1.00	งาน	1,658.25	-	1,658.25	-	1,658.25	
	รวมราคา ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)					2,553,155.00	118,065.00	2,671,220.00	
4.25	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)								
	- Access control Panel board software	1.00	ชุด	182,700.00	10,000.00	182,700.00	10,000.00	192,700.00	
	- Access main controller	1.00	ชุด	180,900.00	10,000.00	180,900.00	10,000.00	190,900.00	
	- Access door controller with Relay&battery	55.00	ชุด	72,000.00	1,000.00	3,960,000.00	55,000.00	4,015,000.00	
	- Workstation pc led monitor 22"	1.00	ชุด	63,000.00	500.00	63,000.00	500.00	63,500.00	
	- printer dot matrix	1.00	ชุด	12,150.00	500.00	12,150.00	500.00	12,650.00	
	- etherfast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,430.00	500.00	2,430.00	500.00	2,930.00	
	- ups 800VA	1.00	ชุด	4,500.00	500.00	4,500.00	500.00	5,000.00	
	- etherfast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,430.00	500.00	2,430.00	500.00	2,930.00	
	- Card Reader	174.00	ชุด	2,070.00	100.00	360,180.00	17,400.00	377,580.00	
	- Door Lock Magnetic Single door	141.00	ชุด	2,700.00	100.00	380,700.00	14,100.00	394,800.00	
	- Door Lock Magnetic Slide Door	64.00	ชุด	2,430.00	100.00	155,520.00	6,400.00	161,920.00	
	- Magnetic contact colour whith	205.00	ชุด	117.00	100.00	23,985.00	20,500.00	44,485.00	
	- Buzzer	174.00	ชุด	135.00	100.00	23,490.00	17,400.00	40,890.00	
	- exit switch touch sensor	174.00	ชุด	1,755.00	100.00	305,370.00	17,400.00	322,770.00	
	- emer gency door	174.00	ชุด	828.00	100.00	144,072.00	17,400.00	161,472.00	
	- Poewer supply 12vdc with battery	174.00	ชุด	3,780.00	100.00	657,720.00	17,400.00	675,120.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- cotactless smart card	1,000.00	ชุด	247.50	-	247,500.00	-	247,500.00	
	- enclosure for powersupply with accessories	1.00	ชุด	225,000.00	1,000.00	225,000.00	1,000.00	226,000.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 มม ²	4,950.00	ม.	9.00	7.00	44,550.00	34,650.00	79,200.00	
	- IEC 01 4 มม ²	7,150.00	ม.	14.00	10.00	100,100.00	71,500.00	171,600.00	
	- TIEV 0.65 มม Ø 2 Pairs	3,795.00	ม.	8.80	5.00	33,396.00	18,975.00	52,371.00	
	- 22 AWG Twisted Pair With Shilded	1,925.00	ม.	33.00	11.00	63,525.00	21,175.00	84,700.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	10,450.00	ม.	28.00	22.00	292,600.00	229,900.00	522,500.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	12,078.55	-	12,078.55	-	12,078.55	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	43,890.00	-	43,890.00	-	43,890.00	
	รวมราคา ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)					7,521,786.55	582,700.00	8,104,486.55	
4.26	ระบบเรียกพยาบาล(IP Nurse Call System)								
	CENTRAL CONTROL								
	- Management Center include config.	1.00	ชุด	322,200.00	1,000.00	322,200.00	1,000.00	323,200.00	
	- Software-Dongle for Visocall IP	1.00	ชุด	27,000.00	1,000.00	27,000.00	1,000.00	28,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุขุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Software - License for event database	1.00	ชุด	378,000.00	1,000.00	378,000.00	1,000.00	379,000.00	
	- Software - License Centrol Control Panel	1.00	ชุด	351,000.00	1,000.00	351,000.00	1,000.00	352,000.00	
	- PC : Computer set	1.00	ชุด	76,500.00	1,000.00	76,500.00	1,000.00	77,500.00	
	MASTER STATION								
	- Nurse Call Master Station	40.00	ชุด	212,400.00	200.00	8,496,000.00	8,000.00	8,504,000.00	
	EXAM ROOM			-					
	- Communication Terminal with Intercon	28.00	ชุด	52,650.00	200.00	1,474,200.00	5,600.00	1,479,800.00	
	- Room Signal lamp module	28.00	ชุด	5,184.00	200.00	145,152.00	5,600.00	150,752.00	
	ICU			-					
	- Patience Station With Intercom And Pendant	68.00	ชุด	50,400.00	200.00	3,427,200.00	13,600.00	3,440,800.00	
	- Nurse Present Button	68.00	ชุด	7,830.00	200.00	532,440.00	13,600.00	546,040.00	
	- Room Signal lamp module	68.00	ชุด	5,760.00	200.00	391,680.00	13,600.00	405,280.00	
	Multi-Bed (Patient room 2-4 bed/room)			-					
	- Patience Station With Intercom And Pendant	248.00	ชุด	14,400.00	200.00	3,571,200.00	49,600.00	3,620,800.00	
	- Nurse Present Button	77.00	ชุด	7,830.00	200.00	602,910.00	15,400.00	618,310.00	
	- Room Signal lamp module	77.00	ชุด	5,760.00	200.00	443,520.00	15,400.00	458,920.00	
	Multi-Bed (Prepare & Recovery)			-					
	- Patience Station With Intercom And Pendant	33.00	ชุด	14,400.00	200.00	475,200.00	6,600.00	481,800.00	
	- Room Signal lamp module	33.00	ชุด	5,760.00	200.00	190,080.00	6,600.00	196,680.00	
	Patient Room			-					
	- Patience Station With Intercom And Pendant	111.00	ชุด	50,400.00	200.00	5,594,400.00	22,200.00	5,616,600.00	
	- Room Signal lamp module	111.00	ชุด	5,760.00	200.00	639,360.00	22,200.00	661,560.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	NSCU			-					
	- Call button and reset Button	38.00	ชุด	7,020.00	200.00	266,760.00	7,600.00	274,360.00	
	- Room Signal lamp module	38.00	ชุด	5,760.00	200.00	218,880.00	7,600.00	226,480.00	
	PULL CORD FOR TOILET			-					
	- PULL CORD	429.00	ชุด	6,480.00	200.00	2,779,920.00	85,800.00	2,865,720.00	
	- Room Signal lamp module	16.00	ชุด	5,760.00	200.00	92,160.00	3,200.00	95,360.00	
	RELAY MODULE (ON/OFF LIGHTING)			-					
	- Latching relay for Control Lamp	462.00	ชุด	7,380.00	200.00	3,409,560.00	92,400.00	3,501,960.00	
	SYSTEM CONTROL			-					
	- IP Net Router	24.00	ชุด	31,500.00	200.00	756,000.00	4,800.00	760,800.00	
	- Server Switch	4.00	ชุด	288,000.00	10,000.00	1,152,000.00	40,000.00	1,192,000.00	
	- Power Supply, 10A	34.00	ชุด	27,900.00	200.00	948,600.00	6,800.00	955,400.00	
	WARD AND BACKBONW SWITCH			-					
	- Station Switch	34.00	ชุด	81,000.00	5,000.00	2,754,000.00	170,000.00	2,924,000.00	
	- Network Switch	9.00	ชุด	75,600.00	5,000.00	680,400.00	45,000.00	725,400.00	
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	34.00	ชุด	28,800.00	500.00	979,200.00	17,000.00	996,200.00	
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	9.00	ชุด	28,800.00	500.00	259,200.00	4,500.00	263,700.00	
	- UPS 1500VA/900W for Rack & PC	1.00	ชุด	22,500.00	500.00	22,500.00	500.00	23,000.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- UTP CAT6	5,720.00	ม.	26.00	25.00	148,720.00	143,000.00	291,720.00	
	- IEC 01 2.5 มม ²	13,750.00	ม.	12.00	10.00	165,000.00	137,500.00	302,500.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 15 มม. Ø	5,390.00	ม.	38.00	30.00	204,820.00	161,700.00	366,520.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	15,686.00	-	15,686.00	-	15,686.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	30,723.00	-	30,723.00	-	30,723.00	
	รวมราคา ระบบเรียกพยาบาล (IP Nurse Call System)					42,022,171.00	1,130,400.00	43,152,571.00	
4.27	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)								
	แสงสว่างฉุกเฉิน								
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 500W.	7.00	ชุด	40,500.00	200.00	283,500.00	1,400.00	284,900.00	
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1000W.	5.00	ชุด	58,500.00	200.00	292,500.00	1,000.00	293,500.00	
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1500W.	13.00	ชุด	98,100.00	200.00	1,275,300.00	2,600.00	1,277,900.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT EMERGENCY	1,013.00	ชุด	765.00	165.00	774,945.00	167,145.00	942,090.00	
	- โคมไฟ REMOTE LAMP EMERGENCY	17.00	ชุด	1,710.00	165.00	29,070.00	2,805.00	31,875.00	
	- EMERGENCY LIGHT แบบมีแบตเตอรี่ในตัว มีรีโมท	482.00	ชุด	1,080.00	165.00	520,560.00	79,530.00	600,090.00	
	- ป้ายทางหนีไฟ	522.00	ชุด	1,080.00	165.00	563,760.00	86,130.00	649,890.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	19,250.00	ม.	38.00	12.00	731,500.00	231,000.00	962,500.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	6,765.00	ม.	9.00	7.00	60,885.00	47,355.00	108,240.00	
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	12,375.00	ม.	14.00	10.00	173,250.00	123,750.00	297,000.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	5,940.00	ม.	28.00	22.00	166,320.00	130,680.00	297,000.00	
	- EMT 20mm. (3/4 ")	6,160.00	ม.	45.00	24.00	277,200.00	147,840.00	425,040.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	4,133.00	ม.	36.00	12.00	148,788.00	49,596.00	198,384.00	
	- LSHF. 1Cx4 sq.mm.	4,392.00	ม.	46.00	14.00	202,032.00	61,488.00	263,520.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	48,281.75	-	48,281.75	-	48,281.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	66,528.00	-	66,528.00	-	66,528.00	
	รวมราคา โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)					5,614,419.75	1,132,319.00	6,746,738.75	
4.28	ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)								
	- configuration & Graphic Display Design	1.00	เหมา	298,350.00	-	298,350.00	-	298,350.00	
	- PC W/Software Digital Management	1.00	เหมา	135,000.00	1,000.00	135,000.00	1,000.00	136,000.00	
	- Converter	1.00	เหมา	297,000.00	1,000.00	297,000.00	1,000.00	298,000.00	
	- hub switch 16Port	1.00	เหมา	16,740.00	1,000.00	16,740.00	1,000.00	17,740.00	
	- ups	1.00	เหมา	15,750.00	1,000.00	15,750.00	1,000.00	16,750.00	
	- Rack panel	2.00	เหมา	19,800.00	1,000.00	39,600.00	2,000.00	41,600.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG Twisted Pair With Shileld	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,542.75	-	1,542.75	-	1,542.75	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	รวมราคา ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)					867,190.13	36,250.00	903,440.13	
4.29	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)								
	- UPS 250 kVA Backup Time 15 minute	1.00	ชุด	2,560,000.00	5,000.00	2,560,000.00	5,000.00	2,565,000.00	
	- Concrete Foundation	1.10	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	6,050.00	1,650.00	7,700.00	
	- Accessories	1.00	ชุด	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	
	รวมราคา ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)					2,576,050.00	7,650.00	2,583,700.00	
4.30	ระบบนาฬิการวม (Master-Slave Clock System)								
	- GPS With Lightning protection	1.00	ชุด	20,700.00	1,000.00	20,700.00	1,000.00	21,700.00	
	- Surg Protection For gps	1.00	ชุด	10,800.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	- Master clock +ups +software Management	1.00	ชุด	198,000.00	-	198,000.00	-	198,000.00	
	- นาฬิกาแบบเข็ม : Single-Side	55.00	ชุด	16,200.00	500.00	891,000.00	27,500.00	918,500.00	
	- สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	3,267.00	เมตร	30.00	15.00	98,010.00	49,005.00	147,015.00	
	- IEC 01 2.5 มม ²	6,435.00	เมตร	9.00	7.00	57,915.00	45,045.00	102,960.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	6,138.00	ม.	31.00	22.00	190,278.00	135,036.00	325,314.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	2,895.75	-	2,895.75	-	2,895.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	28,541.70	-	28,541.70	-	28,541.70	
	รวมราคา ระบบนาฬิกากรรม (Master-Slave Clock System)					1,498,140.45	257,586.00	1,755,726.45	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					386,742,188.93	31,016,507.69	417,758,696.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศลิัมพา สุนัญสนธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวไศกิตตา วัชรบุตร)

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

.....กรรมการ (นางสาวศลิัมพา สุนัญสนธิ์)

.....กรรมการ (นางสาวไศกิตตา วัชรบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องทำน้ำเย็น								
	- เครื่องทำน้ำเย็น CH-1 TO CH4	4.00	ชุด	13,920,000.00	50,000.00	55,680,000.00	200,000.00	55,880,000.00	
	- Active Harmonic Filter	4.00	ชุด	1,384,250.00	15,000.00	5,537,000.00	60,000.00	5,597,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต	22.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	121,000.00	33,000.00	154,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน	4.00	ชุด	20,000.00	2,000.00	80,000.00	8,000.00	88,000.00	
	รวมราคา เครื่องทำน้ำเย็น					61,418,000.00	301,000.00	61,719,000.00	
5.2	หอผึ่งน้ำ								
	- CT-1 TO CT-4	4.00	ชุด	1,587,500.00	100,000.00	6,350,000.00	400,000.00	6,750,000.00	
	- VSD (Variable Speed Drive)	12.00	ชุด	35,000.00	5,000.00	420,000.00	60,000.00	480,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต	110.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	605,000.00	165,000.00	770,000.00	
	- อุปกรณ์ Hanger and Support & Vibration Isolator	4.00	ชุด	20,000.00	5,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	
	รวมราคา หอผึ่งน้ำ					7,455,000.00	645,000.00	8,100,000.00	
5.3	เครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Primary PCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	226,000.00	10,000.00	904,000.00	40,000.00	944,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Secondary SCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	230,000.00	10,000.00	920,000.00	40,000.00	960,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็นหล่อเย็น CDP-1 TO 4	4.00	ชุด	280,000.00	10,000.00	1,120,000.00	40,000.00	1,160,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเดิม MWP-1 TO 2	2.00	ชุด	58,000.00	10,000.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- VSD (Variable Speed Drive)	4.00	ชุด	110,000.00	5,000.00	440,000.00	20,000.00	460,000.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิลิมา สุธงส์นธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แท่นวางคอนกรีต&Inertia Base	33.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	181,500.00	49,500.00	231,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน	14.00	ชุด	5,000.00	2,500.00	70,000.00	35,000.00	105,000.00	
	รวมราคา เครื่องสูบน้ำ					3,751,500.00	244,500.00	3,996,000.00	
5.4	ระบบปรับคุณภาพน้ำ								
	- Non Chemical bypass feeder	1.00	ชุด	89,000.00	3,000.00	89,000.00	3,000.00	92,000.00	
	- Non Chemical material 2 ปี	1.00	ชุด	60,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	
	- Expansion tank Closed Type	1.00	ชุด	89,000.00	10,000.00	89,000.00	10,000.00	99,000.00	
	- Treatment system	1.00	ชุด	4,900,000.00	50,000.00	4,900,000.00	50,000.00	4,950,000.00	
	รวมราคา ระบบปรับคุณภาพน้ำ					5,138,000.00	73,000.00	5,211,000.00	
5.5	เครื่องส่งลมเย็น								
5.5.1	Air handling and Fan coil								
	ชั้น B3								
	- FCU-B3-1	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	ชั้น B1								
	- FCU-B1-1 TO 6	6.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	129,780.00	7,200.00	136,980.00	
	- FCU-B1-7 TO 10	4.00	ชุด	9,870.00	750.00	39,480.00	3,000.00	42,480.00	
	- FCU-B1-11 TO 14	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	
	- FCU-B1-15 TO 18	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	
	- FCU-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-B1-21 TO 24	4.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	86,520.00	4,800.00	91,320.00	
	- FCU-B1-25 TO 26	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-B1-27 TO 28	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
	- FCU-B1-29	1.00	ชุด	15,645.00	750.00	15,645.00	750.00	16,395.00	
	- FCU-B1-30	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-B1-31 TO 32	2.00	ชุด	22,890.00	1,500.00	45,780.00	3,000.00	48,780.00	
	- FCU-B1-33 TO 34	2.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	43,260.00	2,400.00	45,660.00	
	- AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	156,975.00	3,000.00	627,900.00	12,000.00	639,900.00	
	- AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	150,150.00	3,000.00	300,300.00	6,000.00	306,300.00	
	- AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	146,370.00	3,000.00	292,740.00	6,000.00	298,740.00	
	- PAHU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	115,710.00	3,000.00	231,420.00	6,000.00	237,420.00	
	- PAHU-B-3 TO 4	2.00	ชุด	116,970.00	3,000.00	233,940.00	6,000.00	239,940.00	
	- PFCU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	116,130.00	1,500.00	232,260.00	3,000.00	235,260.00	
	ชั้นที่ 1			-					
	- FCU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	117,180.00	1,500.00	234,360.00	3,000.00	237,360.00	
	- FCU-1-7	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	
	- AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	366,450.00	6,000.00	732,900.00	12,000.00	744,900.00	
	- AHU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	237,300.00	6,000.00	474,600.00	12,000.00	486,600.00	
	ชั้นที่ 1M			-					
	- FCU-1M-1 TO 2	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
	- FCU-1M-3 TO 4	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- AHU-1M-1 TO 4	4.00	ชุด	194,460.00	6,000.00	777,840.00	24,000.00	801,840.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 2			-					
	- FCU-2-1	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-2-2 TO 3	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-4	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-2-5 TO 6	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-2-7 TO 8	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-9 TO 10	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-11 TO 12	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-13 TO 14	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-2-15 TO 16	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-2-17 TO 18	2.00	ชุด	10,290.00	750.00	20,580.00	1,500.00	22,080.00	
	- FCU-2-19	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-2-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-2-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-23 TO 24	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-25 TO 26	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-27 TO 28	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-2-29 TO 30	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-31	1.00	ชุด	16,905.00	750.00	16,905.00	750.00	17,655.00	
	- FCU-2-32	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-33	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-2-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-2-35	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุธงส์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-2-36	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-2-37	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-2-38 TO 39	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-2-40	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-41 TO 43	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-2-44 TO 45	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-46	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-47 TO 48	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	
	- AHU-2-3	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-4	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-5	1.00	ชุด	258,825.00	3,000.00	258,825.00	3,000.00	261,825.00	
	- AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	311,535.00	4,000.00	623,070.00	8,000.00	631,070.00	
	- AHU-2-8	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-9	1.00	ชุด	256,095.00	3,000.00	256,095.00	3,000.00	259,095.00	
	- PAHU-2-1	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	- PAHU-2-2	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	ชั้นที่ 3			-					
	- FCU-3-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-3-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-3-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-3-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 4			-					
	- FCU-4-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-4-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-4-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-4-17	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-4-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 5			-					
	- FCU-5-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-5-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-5-16	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-17 TO 18	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-5-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-5-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-22 TO 23	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-5-24	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลป สุธน)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-5-25	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-5-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-5-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-5-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 6			-					
	- FCU-6-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-6-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-6-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-6-18	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-19	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-6-20	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-21 TO 22	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-6-23	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-24	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-6-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-6-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 7			-					
	- FCU-7-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุนยุสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-7-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-7-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-7-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-7-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-7-18	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-7-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-20	1.00	ชุด	22,050.00	750.00	22,050.00	750.00	22,800.00	
	- FCU-7-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-22 TO 24	3.00	ชุด	9,870.00	750.00	29,610.00	2,250.00	31,860.00	
	- FCU-7-25	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-7-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-7-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	- PFCU-7-2	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 8			-					
	- AHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
	- AHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
	- AHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	309,965.00	8,000.00	619,930.00	16,000.00	635,930.00	
	- AHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	309,755.00	8,000.00	619,510.00	16,000.00	635,510.00	
	- AHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	205,960.00	8,000.00	411,920.00	16,000.00	427,920.00	
	- AHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	197,190.00	8,000.00	394,380.00	16,000.00	410,380.00	
	- AHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	237,040.00	8,000.00	474,080.00	16,000.00	490,080.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	200,475.00	8,000.00	400,950.00	16,000.00	416,950.00	
	ชั้นที่ 9			-					
	- FCU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-9-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-9-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-9-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-9-6	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-7	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-9-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-11 TO 12	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-9-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-15 TO 16	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-9-17	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-20	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-21 TO 22	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-23	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-9-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-9-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-9-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-9-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-9-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-9-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-9-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-39	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-40	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	304,795.00	4,000.00	609,590.00	8,000.00	617,590.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-D	5.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	169,575.00	7,500.00	177,075.00	
	ชั้นที่ 10			-					
	- FCU-10-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-10-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-10-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-10-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-10-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-10-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-10-10 TO 11	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-10-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-13	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-10-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-16 TO 17	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
-	FCU-10-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-10-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-10-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-22 TO 23	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-10-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-10-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-10-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-10-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
-	FCU-10-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-10-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
-	FCU-10-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-10-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-10-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-10-39	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-B	2.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	47,880.00	2,000.00	49,880.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	- FCU-10-A	1.00	ชุด	82,110.00	1,500.00	82,110.00	1,500.00	83,610.00	
	ชั้นที่ 11			-					
	- FCU-11-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-11-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-11-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-11-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-11-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-11-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-11	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	
	- FCU-11-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-11-16	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-11-17 TO 18	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-11-19	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-20 TO 21	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-22 TO 23	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-11-24 TO 25	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-26	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-11-27	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-29 TO 30	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-11-31 TO 32	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-33	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-11-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-11-35	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-11-36	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-37	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 12			-					
	- FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-12-3	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-4	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-12-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-12-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-10	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-12	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-12-13 TO 15	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-12-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-12-18 TO 19	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-12-20	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-12-23 TO 24	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-12-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-27	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-29	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-31 TO 33	3.00	ชุด	17,535.00	750.00	52,605.00	2,250.00	54,855.00	
	- FCU-12-34 TO 36	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-12-37	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-38 TO 39	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-12-40	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-12-41	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-12-42	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-43	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-44	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-45	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	220,395.00	3,000.00	440,790.00	6,000.00	446,790.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลลปา สุธงษ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	82,110.00	1,200.00	164,220.00	2,400.00	166,620.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 13			-					
	- FCU-13-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-13-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-13-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-13-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-13-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-13-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-13-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-13-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-13-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-13-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-13-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-13-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-13-32	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-13-33 TO 34	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-13-35 TO 36	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 14			-					
	- FCU-14-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-14-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-14-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-14-12	1.00	ชุด	26,145.00	1,000.00	26,145.00	1,000.00	27,145.00	
	- FCU-14-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-14-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-14-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-14-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-14-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-14-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-14-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-14-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-14-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 15			-					
	- FCU-15-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-15-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-15-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-15-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-15-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-15-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-15-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศลิมา สุธงส์นธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศมิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-15-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-15-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
	- FCU-15-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	
	- FCU-15-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-15-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-15-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-15-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 16			-					
	- FCU-16-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-16-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-16-5	1.00	ชุด	22,050.00	1,200.00	22,050.00	1,200.00	23,250.00	
	- FCU-16-6	1.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	31,710.00	1,000.00	32,710.00	
	- FCU-16-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-16-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-16-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-16-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศมิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-16-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-16-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
	- FCU-16-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	
	- FCU-16-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-16-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-16-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-16-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 17			-					
	- FCU-17-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-17-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-17-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-17-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-17-8	1.00	ชุด	20,370.00	750.00	20,370.00	750.00	21,120.00	
	- FCU-17-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-17-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-17-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-17-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-17-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
	- FCU-17-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-17-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-17-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 18			-					
	- FCU-18-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-18-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-18-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-18-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-18-8	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-18-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุนยุสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-18-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-18-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-18-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-18-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
	- FCU-18-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-18-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-18-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 19			-					
	- FCU-19-1 TO 4	4.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	220,080.00	4,800.00	224,880.00	
	- FCU-19-5 TO 7	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-19-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-19-9 TO 11	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-19-12 TO 15	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-19-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-19-18 TO 19	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-19-20 TO 21	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	166,005.00	8,000.00	498,015.00	24,000.00	522,015.00	
	- PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	255,570.00	8,000.00	766,710.00	24,000.00	790,710.00	
	ชั้นที่ 20			-					

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-20-1 TO 1	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-20-3 TO 4	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-20-5	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-20-6	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-20-7 TO 8	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	672,900.00	12,000.00	684,900.00	
	- AHU-20-3	1.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	336,450.00	6,000.00	342,450.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อยละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัด)	-	งาน	732,551.90	219,765.57	-	-	-	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคา เครื่องส่งลมเย็น					36,627,595.00	1,104,150.00	37,731,745.00	
5.6	พัฒนาระบบอากาศ								
	ชั้น B3								
	- EF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	1,755.00	400.00	3,510.00	800.00	4,310.00	
	- EF-B3-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B3-4	1.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	19,710.00	1,000.00	20,710.00	
	- EF-B3-5	1.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	23,175.00	2,050.00	25,225.00	
	- EF-B3-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B3-7	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B3-8 TO 12	5.00	ชุด	1,755.00	400.00	8,775.00	2,000.00	10,775.00	
	- SMF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	
	ชั้น B2								
	- EF-B2-1	1.00	ชุด	2,295.00	400.00	2,295.00	400.00	2,695.00	
	- EF-B2-2	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B2-4	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-5	1.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	19,710.00	1,000.00	20,710.00	
	- EF-B2-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B2-7	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B2-9 TO 12	4.00	ชุด	1,755.00	400.00	7,020.00	1,600.00	8,620.00	
	- EF-B2-13 TO 14	2.00	ชุด	2,295.00	400.00	4,590.00	800.00	5,390.00	
	- EF-B2-15	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-16	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
	- EF-B2-17	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- SMF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	
	- JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	
	- MF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	
	- MF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้น B1								
	- EF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-B1-3 TO 6	4.00	ชุด	2,088.00	400.00	8,352.00	1,600.00	9,952.00	
	- EF-B1-7	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B1-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B1-9 TO 10	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- EF-B1-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-B1-13	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B1-14	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-B1-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-17	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
	- EF-B1-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- EF-B1-21	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B1-22	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-B1-1	1.00	ชุด	29,880.00	3,250.00	29,880.00	3,250.00	33,130.00	
	- FF-B1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,600.00	34,299.00	1,600.00	35,899.00	
	- JF-A	6.00	ชุด	51,390.00	650.00	308,340.00	3,900.00	312,240.00	
	ชั้นที่ 1								
	- EF-1-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-1-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)

 วิศวกร
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-1-4 TO 5	2.00	ชุด	42,750.00	1,000.00	85,500.00	2,000.00	87,500.00	
	- EF-1-6 TO 7	2.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	39,420.00	2,000.00	41,420.00	
	- EF-1-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-1-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-1-11	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-1-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-14 TO 15	2.00	ชุด	42,750.00	3,250.00	85,500.00	6,500.00	92,000.00	
	- SMF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	74,340.00	9,750.00	148,680.00	19,500.00	168,180.00	
	- FF-1-1	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	- FF-1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	ชั้นที่ 2								
	- EF-2-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-2-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-2-4 TO 5	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	
	- EF-2-6	1.00	ชุด	9,477.00	650.00	9,477.00	650.00	10,127.00	
	- EF-2-7 TO 8	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-2-9 TO 10	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	
	- EF-2-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-2-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-15	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศลิมา สุธงส์นธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศมิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-2-16 TO 17	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-2-18 TO 19	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- FF-2-1	1.00	ชุด	4,518.00	3,250.00	4,518.00	3,250.00	7,768.00	
	- FF-2-2	1.00	ชุด	18,630.00	1,600.00	18,630.00	1,600.00	20,230.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 3								
	- EF-3-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,450.00	23,490.00	2,450.00	25,940.00	
	- EF-3-2	1.00	ชุด	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	
	- EF-3-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
	- EF-3-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-3-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-3-1	1.00	LOT	28,170.00	3,850.00	28,170.00	3,850.00	32,020.00	
	ชั้นที่ 4								
	- EF-4-1	1.00	ชุด	25,650.00	2,450.00	25,650.00	2,450.00	28,100.00	
	- EF-4-2	1.00	LOT	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	
	- EF-4-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
	- EF-4-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-4-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-4-1	1.00	ชุด	34,200.00	3,850.00	34,200.00	3,850.00	38,050.00	
	ชั้นที่ 5								
	- EF-5-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,050.00	23,490.00	2,050.00	25,540.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุกัญจน์ธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-5-2	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
	- EF-5-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-5-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-5-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
	ชั้นที่ 6								
	- EF-6-1	1.00	ชุด	21,240.00	2,050.00	21,240.00	2,050.00	23,290.00	
	- EF-6-2	1.00	ชุด	22,770.00	2,050.00	22,770.00	2,050.00	24,820.00	
	- EF-6-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-6-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-6-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
	ชั้นที่ 7								
	- EF-7-1	1.00	ชุด	38,610.00	2,050.00	38,610.00	2,050.00	40,660.00	
	- EF-7-2	1.00	ชุด	21,060.00	1,700.00	21,060.00	1,700.00	22,760.00	
	- EF-7-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-7-1	1.00	ชุด	33,210.00	3,250.00	33,210.00	3,250.00	36,460.00	
	ชั้นที่ 8								
	- EF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	31,302.00	2,000.00	33,302.00	
	- EF-8-3	1.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	15,651.00	1,000.00	16,651.00	
	- EF-8-4 TO 5	2.00	ชุด	36,000.00	3,850.00	72,000.00	7,700.00	79,700.00	
	- MF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	46,350.00	4,100.00	50,450.00	
	- PF-ST1-1,2	2.00	ชุด	108,450.00	9,750.00	216,900.00	19,500.00	236,400.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 9								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-9-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-9-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-19	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	6.00	ชุด	7,920.00	650.00	47,520.00	3,900.00	51,420.00	
	ชั้นที่ 10								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-10-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-10-2	1.00	ชุด	3,915.00	650.00	3,915.00	650.00	4,565.00	
	- EF-10-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-10-4	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-10-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-10-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-10-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-10-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-10-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	8.00	ชุด	7,920.00	650.00	63,360.00	5,200.00	68,560.00	
	- BF-C	1.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	23,175.00	1,450.00	24,625.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 11								
	- EF-11-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-11-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-11-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-11-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-11-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-11-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
	ชั้นที่ 12								
	- EF-12-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-12-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุนุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-12-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-12-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-12-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-12-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-12-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-12-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
-	EF-12-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	FF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	46,350.00	2,900.00	49,250.00	
-	MF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	45,990.00	4,850.00	91,980.00	9,700.00	101,680.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
-	EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
-	BF-A	3.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	69,525.00	4,350.00	73,875.00	
-	BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
ชั้นที่ 13									
-	EF-13-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-13-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-13-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-13-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-13-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- SMF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	51,480.00	5,750.00	102,960.00	11,500.00	114,460.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	- BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EF-14-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-14-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-3	1.00	LOT	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-14-6 TO 7	2.00	LOT	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตติดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-14-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-14-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	- BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 15								
	- EF-15-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-15-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-15-6	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-15-7 TO 8	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-15-9	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-15-10 TO 11	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-15-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-15-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-15-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	ชั้นที่ 16								
	- EF-16-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-16-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-16-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-7	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-16-8 TO 9	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-16-10	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-16-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-16-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-16-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	ชั้นที่ 17								
	- EF-17-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-17-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-17-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- PF-ST2-3,4	2.00	ชุด	124,020.00	9,750.00	248,040.00	19,500.00	267,540.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
	ชั้นที่ 18								
	- EF-18-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-18-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์)



กรรมการ
(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-18-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-18-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-18-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-18-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-18-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-18-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- SMF-18-1 TO 2	2.00	ชุด	66,870.00	9,750.00	133,740.00	19,500.00	153,240.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
	ชั้นที่ 19								
	- EF-19-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-19-2 TO 3	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
	- EF-19-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-19-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-19-6 TO 7	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
	- EF-19-8	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-19-9	1.00	ชุด	35,460.00	5,750.00	35,460.00	5,750.00	41,210.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 20								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-20-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-3 TO 4	2.00	ชุด	9,477.00	650.00	18,954.00	1,300.00	20,254.00	
	- EF-20-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-20-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-7	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นหลังคา								
	- PF-ST2-1,2	2.00	ชุด	78,480.00	6,650.00	156,960.00	13,300.00	170,260.00	
	- PF-ST3-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-ST4-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	COVID WARD								



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุขบุญสันธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 10								
	- EFFU-10-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	ชั้นที่ 12								
	- EFFU-12-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-2	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-12-5	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-6	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-7 TO 8	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-A	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-B	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	ชั้นที่ 13								
	- EFFU-13-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-13-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-5 TO 6	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	- EFFU-B	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EFFU-14-1	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-14-2 TO 3	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-14-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EFFU-B	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	Fan Filter								
	- FFU-A	5.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	54,450.00	10,000.00	64,450.00	
	- FFU-B	4.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	43,560.00	8,000.00	51,560.00	
	- FFU-C	5.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	68,750.00	10,000.00	78,750.00	
	- FFU-D	3.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	41,250.00	6,000.00	47,250.00	
	- FFU-E	20.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	275,000.00	40,000.00	315,000.00	
	- VSD FOR BF (Variable Speed Drive)	29.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	333,500.00	145,000.00	478,500.00	
	- VSD FOR EFFU (Variable Speed Drive)	49.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	563,500.00	245,000.00	808,500.00	
	- VSD FOR SMF&PF (Variable Speed Drive)	26.00	ชุด	47,000.00	5,000.00	1,222,000.00	130,000.00	1,352,000.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อยละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	309,810.60	92,943.18	-	-	-	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคา พัฒนาระบบอากาศ					15,490,530.00	1,400,150.00	16,890,680.00	
5.7	ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์								
	ท่อน้ำเย็น เหล็กดำ Sch40								
	- DIA 3/4"	3,990.99	ม.	68.00	35.00	271,387.56	139,684.78	411,072.34	
	- DIA 1"	1,865.48	ม.	104.00	45.00	194,009.59	83,946.46	277,956.04	
	- DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	143.00	60.00	416,491.39	174,751.63	591,243.02	
	- DIA 1 1/2"	1,498.88	ม.	164.00	70.00	245,816.50	104,921.68	350,738.18	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2"	1,116.38	ม.	224.00	95.00	250,068.40	106,055.80	356,124.20	
	- DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	357.00	150.00	364,692.64	153,232.20	517,924.84	
	- DIA 3"	1,897.74	ม.	400.00	200.00	759,095.04	379,547.52	1,138,642.56	
	- DIA 4"	2,279.01	ม.	600.00	280.00	1,367,403.84	638,121.79	2,005,525.63	
	- DIA 5"	210.12	ม.	888.00	400.00	186,584.43	84,047.04	270,631.47	
	- DIA 6"	229.42	ม.	1,165.00	500.00	267,269.64	114,708.00	381,977.64	
	- DIA 8"	141.24	ม.	1,800.00	650.00	254,232.00	91,806.00	346,038.00	
	- DIA 10"	244.20	ม.	3,048.00	800.00	744,321.60	195,360.00	939,681.60	
	- DIA 12"	39.60	ม.	3,971.00	1,400.00	157,251.60	55,440.00	212,691.60	
	- DIA 14"	19.80	ม.	4,710.00	1,800.00	93,258.00	35,640.00	128,898.00	
	- DIA 16"	19.80	ม.	6,566.00	1,900.00	130,006.80	37,620.00	167,626.80	
	- DIA 18"	233.64	ม.	6,900.00	2,000.00	1,612,116.00	467,280.00	2,079,396.00	
	- DIA 20"	145.20	ม.	8,800.00	2,000.00	1,277,760.00	290,400.00	1,568,160.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	859,176.50	257,752.95	859,176.50	257,752.95	1,116,929.45	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	429,588.25	128,876.48	429,588.25	128,876.48	558,464.73	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell EPDM 1 1/2"								
	- DIA 3/4"	3,990.99	ม.	176.00	62.00	702,414.87	247,441.60	949,856.48	
	- DIA 1"	1,865.48	ม.	225.00	79.00	419,732.28	147,372.67	567,104.95	
	- DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	260.00	91.00	757,257.07	265,039.98	1,022,297.05	
	- DIA 1 1/2"	1,498.88	ม.	280.00	98.00	419,686.71	146,890.35	566,577.06	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2"	1,116.38	ม.	333.00	117.00	371,753.47	130,616.09	502,369.56	
	- DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	478.00	168.00	488,299.94	171,620.06	659,920.01	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell EPDM 2"								
	- DIA 3"	1,897.74	ม.	520.00	182.00	986,823.55	345,388.24	1,332,211.80	
	- DIA 4"	2,279.01	ม.	680.00	238.00	1,549,724.35	542,403.52	2,092,127.88	
	- DIA 5"	210.12	ม.	790.00	277.00	165,992.90	58,202.58	224,195.48	
	- DIA 6"	229.42	ม.	900.00	315.00	206,474.40	72,266.04	278,740.44	
	- DIA 8"	141.24	ม.	1,050.00	368.00	148,302.00	51,976.32	200,278.32	
	- DIA 10"	244.20	ม.	1,300.00	455.00	317,460.00	111,111.00	428,571.00	
	- DIA 12"	39.60	ม.	1,500.00	525.00	59,400.00	20,790.00	80,190.00	
	- DIA 14"	19.80	ม.	1,700.00	595.00	33,660.00	11,781.00	45,441.00	
	- DIA 16"	19.80	ม.	1,800.00	630.00	35,640.00	12,474.00	48,114.00	
	- DIA 18"	233.64	ม.	2,000.00	700.00	467,280.00	163,548.00	630,828.00	
	- DIA 20"	145.20	ม.	2,300.00	805.00	333,960.00	116,886.00	450,846.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	746,386.16	223,915.85	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	373,193.08	111,957.92	-	-	-	
	ท่อน้ำหล่อเย็น HOT DIP GAL.STEEL PIPE Sch40								
	- DIA 2"	220.00	ม.	317.00	111.00	69,740.00	24,420.00	94,160.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2 1/2"	55.00	ม.	492.00	173.00	27,060.00	9,515.00	36,575.00	
	- DIA 4"	132.00	ม.	887.00	311.00	117,084.00	41,052.00	158,136.00	
	- DIA 6"	132.00	ม.	1,520.00	532.00	200,640.00	70,224.00	270,864.00	
	- DIA 8"	220.00	ม.	2,349.00	823.00	516,780.00	181,060.00	697,840.00	
	- DIA 12"	132.00	ม.	4,736.00	1,658.00	625,152.00	218,856.00	844,008.00	
	- DIA 14"	594.00	ม.	15,000.00	5,250.00	8,910,000.00	3,118,500.00	12,028,500.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ดูปกรณียึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,046,645.60	313,993.68	1,046,645.60	313,993.68	1,360,639.28	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	523,322.80	156,996.84	523,322.80	156,996.84	680,319.64	
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC Class 8.5 พร้อมฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell								
	- DIA 3/4"	2,673.00	ม.	71.00	31.00	189,783.00	82,863.00	272,646.00	
	- DIA 1"	1,782.00	ม.	83.00	33.00	147,906.00	58,806.00	206,712.00	
	- DIA 1 1/4"	616.00	ม.	92.00	37.00	56,672.00	22,792.00	79,464.00	
	- DIA 1 1/2"	660.00	ม.	104.00	42.00	68,640.00	27,720.00	96,360.00	
	- DIA 2"	2,464.00	ม.	120.00	70.00	295,680.00	172,480.00	468,160.00	
	- DIA 3"	165.00	ม.	173.75	93.00	28,668.75	15,345.00	44,013.75	
	- DIA 4"	242.00	ม.	252.00	135.00	60,984.00	32,670.00	93,654.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ซื่อท่อ, ซื่อต่างๆท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีที (PP), ท่อเอชดีทีอี (HDPE) (ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	339,333.50	101,800.05	339,333.50	101,800.05	441,133.55	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	169,666.75	50,900.03	169,666.75	50,900.03	220,566.78	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	42,416.69	12,725.01	42,416.69	12,725.01	55,141.69	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	11.00	ลบ.ม	2,629.90	391.00	28,928.90	4,301.00	33,229.90	
	รวมราคา ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์					30,809,495.34	10,872,019.36	41,681,514.71	
5.8	ระบบวาล์วและอุปกรณ์								
5.8.1	Gate Valve								
	- DIA 3/4"	786.00	ชุด	800.00	150.00	628,800.00	117,900.00	746,700.00	
	- DIA 1"	549.00	ชุด	1,240.00	200.00	680,760.00	109,800.00	790,560.00	
	- DIA 1 1/4"	194.00	ชุด	1,912.00	250.00	370,928.00	48,500.00	419,428.00	
	- DIA 1 1/2"	64.00	ชุด	2,552.00	300.00	163,328.00	19,200.00	182,528.00	
	- DIA 2"	93.00	ชุด	3,952.00	400.00	367,536.00	37,200.00	404,736.00	
5.8.2	Butterfly Vavle								
	- DIA 2 1/2"	18.00	ชุด	7,160.00	500.00	128,880.00	9,000.00	137,880.00	
	- DIA 4"	7.00	ชุด	9,520.00	800.00	66,640.00	5,600.00	72,240.00	
	- DIA 5"	20.00	ชุด	11,320.00	1,000.00	226,400.00	20,000.00	246,400.00	
	- DIA 6"	28.00	ชุด	15,984.00	1,200.00	447,552.00	33,600.00	481,152.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 8"	48.00	ชุด	23,520.00	1,600.00	1,128,960.00	76,800.00	1,205,760.00	
	- DIA 10"	23.00	ชุด	34,560.00	2,000.00	794,880.00	46,000.00	840,880.00	
	- DIA 12"	12.00	ชุด	49,584.00	2,400.00	595,008.00	28,800.00	623,808.00	
	- DIA 18"	2.00	ชุด	162,960.00	3,200.00	325,920.00	6,400.00	332,320.00	
5.8.3	Balancing valve								
	Pressure Independent Control Valve (For FCU)								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	8,720.00	150.00	3,426,960.00	58,950.00	3,485,910.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	9,960.00	200.00	2,729,040.00	54,800.00	2,783,840.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	10,576.00	250.00	803,776.00	19,000.00	822,776.00	
	Pressure Independent Control Valve (For AHU)								
	- DIA 1 1/4"	21.00	ชุด	10,560.00	250.00	221,760.00	5,250.00	227,010.00	
	- DIA 1 1/2"	30.00	ชุด	24,520.00	300.00	735,600.00	9,000.00	744,600.00	
	- DIA 2"	20.00	ชุด	26,016.00	400.00	520,320.00	8,000.00	528,320.00	
	- DIA 2 1/2"	4.00	ชุด	100,000.00	500.00	400,000.00	2,000.00	402,000.00	
	Manal Balancing valve								
	- DIA 1 1/2"	1.00	ชุด	4,552.00	300.00	4,552.00	300.00	4,852.00	
	- DIA 4"	2.00	ชุด	17,936.00	800.00	35,872.00	1,600.00	37,472.00	
	- DIA 5"	10.00	ชุด	24,984.00	1,000.00	249,840.00	10,000.00	259,840.00	
	- DIA 6"	2.00	ชุด	30,344.00	1,200.00	60,688.00	2,400.00	63,088.00	
	- DIA 8"	6.00	ชุด	60,648.00	1,600.00	363,888.00	9,600.00	373,488.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)

กรรมการ



(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Autobalancing valve								
	- DIA 8"	12.00	ชุด	96,800.00	1,600.00	1,161,600.00	19,200.00	1,180,800.00	
	- DIA 10"	4.00	ชุด	144,080.00	2,000.00	576,320.00	8,000.00	584,320.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	206,400.00	2,400.00	825,600.00	9,600.00	835,200.00	
5.8.4	Check Valve								
	- DIA 2 1/2"	2.00	ชุด	6,520.00	500.00	13,040.00	1,000.00	14,040.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	44,800.00	2,400.00	358,400.00	19,200.00	377,600.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	65,120.00	2,400.00	260,480.00	9,600.00	270,080.00	
5.8.5	Strainer								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	1,232.00	150.00	484,176.00	58,950.00	543,126.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	1,736.00	200.00	475,664.00	54,800.00	530,464.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	2,944.00	250.00	223,744.00	19,000.00	242,744.00	
	- DIA 1 1/2"	21.00	ชุด	4,152.00	300.00	87,192.00	6,300.00	93,492.00	
	- DIA 2"	30.00	ชุด	6,800.00	400.00	204,000.00	12,000.00	216,000.00	
	- DIA 2 1/2"	22.00	ชุด	8,440.00	500.00	185,680.00	11,000.00	196,680.00	
	- DIA 3"	4.00	ชุด	11,512.00	600.00	46,048.00	2,400.00	48,448.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	94,216.00	2,000.00	753,728.00	16,000.00	769,728.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	129,600.00	2,400.00	518,400.00	9,600.00	528,000.00	-
5.8.6	Flexible Pipe Connection								
	- DIA 1 1/4"	42.00	ชุด	2,282.67	250.00	95,872.00	10,500.00	106,372.00	
	- DIA 1 1/2"	60.00	ชุด	2,453.33	300.00	147,200.00	18,000.00	165,200.00	
	- DIA 2"	40.00	ชุด	4,373.33	400.00	174,933.33	16,000.00	190,933.33	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2 1/2"	12.00	ชุด	5,120.00	500.00	61,440.00	6,000.00	67,440.00	
	- DIA 8"	36.00	ชุด	30,933.33	1,600.00	1,113,600.00	57,600.00	1,171,200.00	
	- DIA 10"	24.00	ชุด	35,200.00	2,000.00	844,800.00	48,000.00	892,800.00	
	- DIA 12"	16.00	ชุด	45,866.67	2,400.00	733,866.67	38,400.00	772,266.67	
5.8.7	Motorized Vavle								
	- DIA 8"	24.00	ชุด	59,600.00	1,600.00	1,430,400.00	38,400.00	1,468,800.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	70,720.00	2,000.00	565,760.00	16,000.00	581,760.00	
	- DIA 12"	8.00	ชุด	86,800.00	2,400.00	694,400.00	19,200.00	713,600.00	
5.8.8	Pressure relief valve								
	- DIA 10"	1.00	ชุด	353,600.00	2,000.00	353,600.00	2,000.00	355,600.00	
5.8.9	AAV (AUTOMATIC AIR VENT)								
	- DIA 1 1/2"	2.00	ชุด	4,800.00	300.00	9,600.00	600.00	10,200.00	
5.8.10	อุปกรณ์เครื่องมือวัด								
	- Pressure Gauge	192.00	ชุด	1,400.00	200.00	268,800.00	38,400.00	307,200.00	
	- Snubber & valve	42.00	ชุด	350.00	200.00	14,700.00	8,400.00	23,100.00	
	- Thermometer	169.00	ชุด	1,900.00	200.00	321,100.00	33,800.00	354,900.00	
	- Thermowell	169.00	เหมา	350.00	200.00	59,150.00	33,800.00	92,950.00	
	- Water Flow Switch	8.00	เหมา	4,200.00	200.00	33,600.00	1,600.00	35,200.00	
	รวมราคา ระบายวาล์วและอุปกรณ์					28,574,782.00	1,383,050.00	29,957,832.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.9	ระบบควบคุม								
	On/off Control Valve (2 way valve)								
	- Thermostat for FCU'S w/fan speed selector	743.00	ชุด	1,800.00	150.00	1,337,400.00	111,450.00	1,448,850.00	
	- Thermostat for AHU'S	75.00	ชุด	8,500.00	150.00	637,500.00	11,250.00	648,750.00	
	- Thermostat for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- Timercontrol for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- VSD Control For AHU	1.00	เหมา	2,314,000.00	231,400.00	2,314,000.00	231,400.00	2,545,400.00	
	- Carbon monoxide sensor for Exhaust fan	18.00	ชุด	1,500.00	150.00	27,000.00	2,700.00	29,700.00	
	- Oxygen sensor for Exhaust fan	2.00	ชุด	16,000.00	150.00	32,000.00	300.00	32,300.00	
	- Room Differential Pressure Sensor	74.00	ชุด	10,560.00	150.00	781,440.00	11,100.00	792,540.00	
	รวมราคา ระบบควบคุม					5,194,140.00	376,300.00	5,570,440.00	
5.10	แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ								
5.10.1	PRE-FILTER (MERV 7)								
	- SIZE 24"x24"	571.00	ชุด	468.00	150.00	267,228.00	85,650.00	352,878.00	
5.10.2	MEDIUM-FILTER (MERV 14)								
	- SIZE 24"x24"	157.00	ชุด	3,960.00	200.00	621,720.00	31,400.00	653,120.00	
5.10.3	HEPA-FILTER (MERV 17)								
	- SIZE 24"x24"	29.00	ชุด	7,200.00	1,000.00	208,800.00	29,000.00	237,800.00	
5.10.4	UVGI SYSTEM FOR AHU								
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	333,760.00	12,000.00	345,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-3	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-4	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-5	1.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	83,440.00	3,000.00	86,440.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-8	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-9	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-1	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-2	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิลปมา สุขเกษม)

กรรมการ



(นางสาวศรียิตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	97,880.00	6,000.00	103,880.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-3	1.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	90,340.00	3,000.00	93,340.00	
	UVGI SYSTEM FOR EFFU								
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-10-1	1.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	41,400.00	2,000.00	43,400.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-2	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-5	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-6	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-7 TO 8	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-A	15.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	607,200.00	30,000.00	637,200.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	รวมราคา แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ					8,999,828.00	483,050.00	9,482,878.00	
5.11	ระบบทอลม								
5.11.1	ทอลมระบบปรับอากาศ Galvanized steel sheet								
	- เบอร์ 20	2,108.70	ตร.ฟุต	33.99	30.00	71,682.35	63,261.00	134,943.35	
	- เบอร์ 22	25,159.20	ตร.ฟุต	29.00	25.00	729,601.49	628,980.00	1,358,581.49	
	- เบอร์ 24	169,966.50	ตร.ฟุต	27.00	24.00	4,589,091.93	4,079,196.00	8,668,287.93	
	- เบอร์ 26	60,908.10	ตร.ฟุต	17.00	18.00	1,035,435.46	1,096,345.80	2,131,781.26	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.11.2	ท่อลมระบบระบายอากาศ Galvanized steel sheet								
	- เบอร์ 20	1,464.10	ตร.ฟุต	34.00	30.00	49,779.40	43,923.00	93,702.40	
	- เบอร์ 22	17,471.30	ตร.ฟุต	29.00	25.00	506,657.07	436,782.50	943,439.57	
	- เบอร์ 24	118,032.20	ตร.ฟุต	27.00	24.00	3,186,866.92	2,832,772.80	6,019,639.72	
	- เบอร์ 26	42,297.20	ตร.ฟุต	17.00	18.00	719,050.84	761,349.60	1,480,400.44	
5.11.3	ท่อลมกันไฟ								
	- Fire rated duct	17,471.30	ตร.ฟุต	92.00	57.00	1,607,359.60	995,864.10	2,603,223.70	
5.11.4	Flexible duct w/insulation								
	- DIA 18"	495.00	ม.	595.00	100.00	294,525.00	49,500.00	344,025.00	
	- DIA 16"	385.00	ม.	532.00	100.00	204,820.00	38,500.00	243,320.00	
	- DIA 14"	396.00	ม.	448.00	100.00	177,408.00	39,600.00	217,008.00	
	- DIA 12"	506.00	ม.	378.00	100.00	191,268.00	50,600.00	241,868.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ฉนวนหุ้มท่อลม Fiber glass หน้า 1 นิ้ว	258,141.40	ตร.ฟุต	39.00	10.00	10,067,514.60	2,581,414.00	12,648,928.60	
	- Duct Smoke Detector	1.00	เหมา	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- RETURN AIR CHAMBER	1.00	เหมา	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- งานเปิดเตี๊ยม อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,336,354.61	400,906.38	1,336,354.61	400,906.38	1,737,260.99	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	668,177.30	200,453.19	-	-	-	
	- ฉนวนบุห้องเครื่องต่างๆ	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- Adhesive	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์แขวน โยง	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ระบบท่อลม					25,067,415.27	14,203,995.18	39,271,410.45	
5.12	หัวจ่ายลมและตะแกรงลม								
5.12.1	ตะแกรงจ่ายลม (SCD W/VD)								
	- 8"x8"	16.00	ชุด	780.00	125.00	12,480.00	2,000.00	14,480.00	
	- 10"x10"	10.00	ชุด	950.00	150.00	9,500.00	1,500.00	11,000.00	
	- 12"x12"	262.00	ชุด	1,170.00	150.00	306,540.00	39,300.00	345,840.00	
	- 14"x14"	6.00	ชุด	1,410.00	150.00	8,460.00	900.00	9,360.00	
	- 16"x16"	8.00	ชุด	1,780.00	200.00	14,240.00	1,600.00	15,840.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,170.00	200.00	8,680.00	800.00	9,480.00	
5.12.2	ตะแกรงจ่ายลม (LBG)								
	- 22"x6"	6.00	ชุด	847.00	125.00	5,082.00	750.00	5,832.00	
	- 24"x6"	8.00	ชุด	847.00	125.00	6,776.00	1,000.00	7,776.00	
	- 34"x6"	5.00	ชุด	1,140.00	150.00	5,700.00	750.00	6,450.00	
	- 46"x6"	111.00	ชุด	1,434.00	150.00	159,174.00	16,650.00	175,824.00	
	- 48"x10"	4.00	ชุด	1,879.00	200.00	7,516.00	800.00	8,316.00	
	- 80"x8"	2.00	ชุด	2,674.00	250.00	5,348.00	500.00	5,848.00	
	- 84"x10"	2.00	ชุด	3,057.00	250.00	6,114.00	500.00	6,614.00	
	- 240"x12"	6.00	ชุด	9,778.00	300.00	58,668.00	1,800.00	60,468.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.12.3	ตะแกรงจ่ายลม (BALL JET)								
	- DIA 16"	8.00	ชุด	3,100.00	250.00	24,800.00	2,000.00	26,800.00	
5.12.4	ตะแกรงจ่ายลม (3SCD W/VD)								
	- 10"x10"	10.00	ชุด	1,174.00	150.00	11,740.00	1,500.00	13,240.00	
	- 12"x12"	6.00	ชุด	1,473.00	150.00	8,838.00	900.00	9,738.00	
	- 14"x14"	189.00	ชุด	1,872.00	150.00	353,808.00	28,350.00	382,158.00	
	- 16"x16"	56.00	ชุด	2,451.00	200.00	137,256.00	11,200.00	148,456.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,929.00	200.00	11,716.00	800.00	12,516.00	
5.12.5	หัวจ่ายลมแบบกลม (Round CD W/VD)								
	- DIA 10"	45.00	ชุด	1,860.00	125.00	83,700.00	5,625.00	89,325.00	
	- DIA 12"	32.00	ชุด	2,270.00	125.00	72,640.00	4,000.00	76,640.00	
	- DIA 14"	28.00	ชุด	2,720.00	150.00	76,160.00	4,200.00	80,360.00	
	- DIA 16"	32.00	ชุด	3,460.00	150.00	110,720.00	4,800.00	115,520.00	
5.12.6	ตะแกรงลมกลับ (RAG)								
	- 14"x10"	186.00	ชุด	542.00	150.00	100,812.00	27,900.00	128,712.00	
	- 14"x14"	174.00	ชุด	726.00	200.00	126,324.00	34,800.00	161,124.00	
	- 24"x12"	89.00	ชุด	898.00	250.00	79,922.00	22,250.00	102,172.00	
	- 48"x24"	36.00	ชุด	2,940.00	350.00	105,840.00	12,600.00	118,440.00	
5.12.7	ตะแกรงลมออก (EAG W/VD)					-	-	-	
	- 8"x8"	76.00	ชุด	637.00	125.00	48,412.00	9,500.00	57,912.00	
	- 10"x10"	52.00	ชุด	766.00	125.00	39,832.00	6,500.00	46,332.00	
	- 12"x12"	28.00	ชุด	959.00	125.00	26,852.00	3,500.00	30,352.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 14"x14"	25.00	ชุด	1,176.00	125.00	29,400.00	3,125.00	32,525.00	
5.12.8	ตะแกรงลมออก (EAL&EAG W/ISC)					-	-	-	
	- ขนาด 6"x6"	174.00	ชุด	462.00	125.00	80,388.00	21,750.00	102,138.00	
	- ขนาด 8"x8"	86.00	ชุด	496.00	125.00	42,656.00	10,750.00	53,406.00	
	- ขนาด 10"x8"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x6"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x8"	26.00	ชุด	621.00	125.00	16,146.00	3,250.00	19,396.00	
	- ขนาด 14"x6"	28.00	ชุด	613.00	125.00	17,164.00	3,500.00	20,664.00	
	- ขนาด 14"x10"	26.00	ชุด	733.00	150.00	19,058.00	3,900.00	22,958.00	
	- ขนาด 16"x8"	24.00	ชุด	725.00	150.00	17,400.00	3,600.00	21,000.00	
	- ขนาด 18"x6"	45.00	ชุด	698.00	150.00	31,410.00	6,750.00	38,160.00	
	- ขนาด 18"x10"	21.00	ชุด	861.00	150.00	18,081.00	3,150.00	21,231.00	
	- ขนาด 20"x8"	15.00	ชุด	830.00	150.00	12,450.00	2,250.00	14,700.00	
	- ขนาด 22"x8"	12.00	ชุด	925.00	150.00	11,100.00	1,800.00	12,900.00	
	- ขนาด 30"x10"	45.00	ชุด	1,327.00	150.00	59,715.00	6,750.00	66,465.00	
	- ขนาด 32"x8"	52.00	ชุด	1,248.00	150.00	64,896.00	7,800.00	72,696.00	
	- ขนาด 44"x8"	45.00	ชุด	1,630.00	150.00	73,350.00	6,750.00	80,100.00	
	- ขนาด 48"x24"	82.00	ชุด	4,282.00	250.00	351,124.00	20,500.00	371,624.00	
5.12.9	ตะแกรงลมออก (FAL W/ISC)								
	- ขนาด 6"x6"	82.00	ชุด	462.00	150.00	37,884.00	12,300.00	50,184.00	
	- ขนาด 8"x8"	45.00	ชุด	496.00	125.00	22,320.00	5,625.00	27,945.00	
	- ขนาด 10"x10"	62.00	ชุด	613.00	125.00	38,006.00	7,750.00	45,756.00	
	- ขนาด 12"x8"	45.00	ชุด	621.00	125.00	27,945.00	5,625.00	33,570.00	



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)



กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด 12"x10"	25.00	ชุด	652.00	125.00	16,300.00	3,125.00	19,425.00	
	- ขนาด 12"x12"	18.00	ชุด	702.00	125.00	12,636.00	2,250.00	14,886.00	
	- ขนาด 14"x8"	21.00	ชุด	681.00	125.00	14,301.00	2,625.00	16,926.00	
	- ขนาด 14"x14"	23.00	ชุด	921.00	125.00	21,183.00	2,875.00	24,058.00	
	- ขนาด 18"x4"	12.00	ชุด	698.00	125.00	8,376.00	1,500.00	9,876.00	
	- ขนาด 18"x8"	15.00	ชุด	768.00	125.00	11,520.00	1,875.00	13,395.00	
	- ขนาด 18"x10"	24.00	ชุด	861.00	150.00	20,664.00	3,600.00	24,264.00	
	- ขนาด 20"x10"	25.00	ชุด	941.00	150.00	23,525.00	3,750.00	27,275.00	
	- ขนาด 22"x10"	65.00	ชุด	988.00	150.00	64,220.00	9,750.00	73,970.00	
	- ขนาด 24"x10"	48.00	ชุด	1,052.00	150.00	50,496.00	7,200.00	57,696.00	
	- ขนาด 30"x30"	23.00	ชุด	3,492.00	400.00	80,316.00	9,200.00	89,516.00	
	- ขนาด 48"x24"	48.00	ชุด	4,282.00	650.00	205,536.00	31,200.00	236,736.00	
5.12.10	TRANSFER AIR GRILLE (TAG)								
	- 16"x6"	40.00	ชุด	492.00	125.00	19,680.00	5,000.00	24,680.00	
	- 18"x6"	45.00	ชุด	505.00	125.00	22,725.00	5,625.00	28,350.00	
5.12.11	INTAKE AIR LOUVER								
	- 48"x24"	5.00	ชุด	3,510.00	650.00	17,550.00	3,250.00	20,800.00	
5.12.12	BAROMATIC DAMPER								
	- 20"x12"	48.00	ชุด	2,140.00	1,000.00	102,720.00	48,000.00	150,720.00	
	- 40"x14"	24.00	ชุด	3,760.00	1,000.00	90,240.00	24,000.00	114,240.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	54,285.00	2,500.00	54,285.00	2,500.00	56,785.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.12.13	VOLUME DAMPER								
	- 4"x4"	150.00	ชุด	750.00	125.00	112,500.00	18,750.00	131,250.00	
	- 6"x4"	60.00	ชุด	840.00	125.00	50,400.00	7,500.00	57,900.00	
	- 6"x6"	175.00	ชุด	840.00	125.00	147,000.00	21,875.00	168,875.00	
	- 8"x6"	42.00	ชุด	1,030.00	125.00	43,260.00	5,250.00	48,510.00	
	- 8"x8"	67.00	ชุด	1,030.00	125.00	69,010.00	8,375.00	77,385.00	
	- 10"x6"	62.00	ชุด	1,100.00	150.00	68,200.00	9,300.00	77,500.00	
	- 10"x8"	45.00	ชุด	1,100.00	150.00	49,500.00	6,750.00	56,250.00	
	- 10"x10"	26.00	ชุด	1,210.00	150.00	31,460.00	3,900.00	35,360.00	
	- 12"x8"	25.00	ชุด	1,210.00	150.00	30,250.00	3,750.00	34,000.00	
	- 12"x10"	24.00	ชุด	1,270.00	150.00	30,480.00	3,600.00	34,080.00	
	- 12"x12"	19.00	ชุด	1,410.00	150.00	26,790.00	2,850.00	29,640.00	
	- 14"x8"	18.00	ชุด	1,320.00	200.00	23,760.00	3,600.00	27,360.00	
	- 14"x10"	17.00	ชุด	1,400.00	200.00	23,800.00	3,400.00	27,200.00	
	- 14"x12"	26.00	ชุด	1,500.00	200.00	39,000.00	5,200.00	44,200.00	
	- 16"x10"	27.00	ชุด	1,540.00	200.00	41,580.00	5,400.00	46,980.00	
	- 16"x12"	18.00	ชุด	1,640.00	200.00	29,520.00	3,600.00	33,120.00	
	- 18"x12"	19.00	ชุด	1,770.00	250.00	33,630.00	4,750.00	38,380.00	
	- 18"x14"	23.00	ชุด	2,050.00	250.00	47,150.00	5,750.00	52,900.00	
5.12.14	Fire Damper, Curtain Type								
	- 4"x4"	150.00	ชุด	2,100.00	500.00	315,000.00	75,000.00	390,000.00	
	- 6"x4"	60.00	ชุด	2,100.00	500.00	126,000.00	30,000.00	156,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 6"x6"	190.00	ชุด	2,100.00	500.00	399,000.00	95,000.00	494,000.00	
	- 8"x6"	98.00	ชุด	2,100.00	500.00	205,800.00	49,000.00	254,800.00	
	- 8"x8"	110.00	ชุด	2,100.00	500.00	231,000.00	55,000.00	286,000.00	
	- 10"x6"	131.00	ชุด	2,220.00	500.00	290,820.00	65,500.00	356,320.00	
	- 10"x8"	45.00	ชุด	2,220.00	500.00	99,900.00	22,500.00	122,400.00	
	- 10"x10"	26.00	ชุด	2,460.00	500.00	63,960.00	13,000.00	76,960.00	
	- 12"x8"	25.00	ชุด	2,340.00	500.00	58,500.00	12,500.00	71,000.00	
	- 12"x10"	24.00	ชุด	2,590.00	500.00	62,160.00	12,000.00	74,160.00	
	- 12"x12"	19.00	ชุด	2,690.00	500.00	51,110.00	9,500.00	60,610.00	
	- 14"x8"	18.00	ชุด	2,460.00	500.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
	- 14"x10"	17.00	ชุด	2,610.00	500.00	44,370.00	8,500.00	52,870.00	
	- 14"x12"	26.00	ชุด	2,760.00	500.00	71,760.00	13,000.00	84,760.00	
	- 16"x10"	27.00	ชุด	2,710.00	750.00	73,170.00	20,250.00	93,420.00	
	- 16"x12"	18.00	ชุด	2,820.00	750.00	50,760.00	13,500.00	64,260.00	
	- 18"x12"	19.00	ชุด	2,880.00	750.00	54,720.00	14,250.00	68,970.00	
	- 18"x14"	40.00	ชุด	2,980.00	750.00	119,200.00	30,000.00	149,200.00	
	- 20"x10"	8.00	ชุด	2,920.00	750.00	23,360.00	6,000.00	29,360.00	
	- 20"x12"	21.00	ชุด	2,980.00	750.00	62,580.00	15,750.00	78,330.00	
	- 20"x20"	5.00	ชุด	3,690.00	750.00	18,450.00	3,750.00	22,200.00	
	- 22"x12"	4.00	ชุด	3,140.00	750.00	12,560.00	3,000.00	15,560.00	
	- 24"x10"	8.00	ชุด	3,330.00	750.00	26,640.00	6,000.00	32,640.00	
	- 24"x12"	15.00	ชุด	3,450.00	750.00	51,750.00	11,250.00	63,000.00	



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุขบุญสันธิ์)



กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 24"x16"	12.00	ชุด	3,690.00	750.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
	- 26"x12"	26.00	ชุด	3,570.00	750.00	92,820.00	19,500.00	112,320.00	
	- 26"x14"	28.00	ชุด	3,690.00	750.00	103,320.00	21,000.00	124,320.00	
	- 26"x16"	15.00	ชุด	3,820.00	750.00	57,300.00	11,250.00	68,550.00	
	- 28"x12"	12.00	ชุด	3,820.00	750.00	45,840.00	9,000.00	54,840.00	
	- 30"x12"	19.00	ชุด	4,060.00	1,000.00	77,140.00	19,000.00	96,140.00	
	- 30"x16"	14.00	ชุด	4,310.00	1,000.00	60,340.00	14,000.00	74,340.00	
	- 36"x14"	9.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	45,450.00	9,000.00	54,450.00	
	- 40"x14"	5.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	15,300.00	5,000.00	20,300.00	
	- 40"x30"	7.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	35,350.00	7,000.00	42,350.00	
	- 44"x16"	9.00	ชุด	3,450.00	1,000.00	31,050.00	9,000.00	40,050.00	
	- 48"x24"	8.00	ชุด	4,560.00	1,000.00	36,480.00	8,000.00	44,480.00	
	- 48"x30"	1.00	ชุด	5,290.00	1,000.00	5,290.00	1,000.00	6,290.00	
	- 60"x20"	2.00	ชุด	4,800.00	1,500.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	
	- 68"x16"	2.00	ชุด	4,920.00	1,500.00	9,840.00	3,000.00	12,840.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	6,770.00	1,500.00	6,770.00	1,500.00	8,270.00	
5.12.15	Combination Fire Smoke Damper, Multi Blade Type								
	- 16"x10"	4.00	ชุด	2,710.00	1,000.00	10,840.00	4,000.00	14,840.00	
	- 16"x12"	7.00	ชุด	2,820.00	1,000.00	19,740.00	7,000.00	26,740.00	
	- 18"x12"	5.00	ชุด	2,880.00	1,000.00	14,400.00	5,000.00	19,400.00	
	- 18"x14"	12.00	ชุด	2,980.00	1,000.00	35,760.00	12,000.00	47,760.00	
	- 20"x14"	2.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	6,120.00	2,000.00	8,120.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 22"x14"	2.00	ชุด	3,330.00	1,000.00	6,660.00	2,000.00	8,660.00	
5.12.16	Motorized damper								
	- 16"x10"	15.00	ชุด	5,840.00	1,000.00	87,600.00	15,000.00	102,600.00	
	- 16"x12"	25.00	ชุด	5,940.00	1,000.00	148,500.00	25,000.00	173,500.00	
	- 18"x12"	15.00	ชุด	6,070.00	1,000.00	91,050.00	15,000.00	106,050.00	
	- 18"x14"	21.00	ชุด	6,350.00	1,000.00	133,350.00	21,000.00	154,350.00	
	- 20"x20"	8.00	ชุด	7,440.00	1,500.00	59,520.00	12,000.00	71,520.00	
	- 22"x14"	45.00	ชุด	6,580.00	1,500.00	296,100.00	67,500.00	363,600.00	
	- 40"x40"	16.00	ชุด	12,800.00	3,000.00	204,800.00	48,000.00	252,800.00	
	รวมราคา หักจ่ายลดและตะแกรงลม					9,135,836.00	1,666,375.00	10,802,211.00	
5.13	ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager								
5.13.1	ระบบควบคุมส่วนกลาง								
	- Network Room Thermostat on/off 3 speed for FCU	236.00	ชุด	5,500.00	150.00	1,298,000.00	35,400.00	1,333,400.00	
	- Duct Temp Sensor	87.00	ชุด	800.00	150.00	69,600.00	13,050.00	82,650.00	
	- Water Flow Switch	3.00	ชุด	3,600.00	150.00	10,800.00	450.00	11,250.00	
	- Water Level Switch	8.00	ชุด	2,900.00	150.00	23,200.00	1,200.00	24,400.00	
	- Diff. Pressure Switch for Air Flow	359.00	ชุด	2,500.00	150.00	897,500.00	53,850.00	951,350.00	
	- Diff. Pressure Switch for Filter	87.00	ชุด	2,100.00	150.00	182,700.00	13,050.00	195,750.00	
	- Duct Smoke Detector	87.00	ชุด	8,600.00	150.00	748,200.00	13,050.00	761,250.00	
5.13.2	ระบบ Chiller Plant Manager								
	- Chiller Plant Management System	1.00	เหมา	1,588,188.00	200,000.00	1,588,188.00	200,000.00	1,788,188.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager					4,818,188.00	330,050.00	5,148,238.00	
5.14	งานระบบไฟฟ้า								
	- AMCC- 1	1.00	ชุด	3,585,000.00	10,000.00	3,585,000.00	10,000.00	3,595,000.00	
	- AMCC- 2,3	2.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	5,500,000.00	20,000.00	5,520,000.00	
	- EAMCC- 1	1.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	2,750,000.00	10,000.00	2,760,000.00	
	- AHU starter panel	75.00	ชุด	65,000.00	3,500.00	4,875,000.00	262,500.00	5,137,500.00	
	- Fan starter Y-A panel	25.00	ชุด	105,000.00	3,000.00	2,625,000.00	75,000.00	2,700,000.00	
	- Connection Busbar for AMCC-1 ,3 EAMCC-1	1.00	เหมา	855,000.00	256,500.00	855,000.00	256,500.00	1,111,500.00	
	- MTS1	1.00	ชุด	955,000.00	10,000.00	955,000.00	10,000.00	965,000.00	
	- EMCC-MWP-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-SMF-B1-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-SMF-B2-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-SMF-B3-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-PF-"X"	20.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	2,700,000.00	40,000.00	2,740,000.00	
	- EPB-JF-B1	1.00	ชุด	950,000.00	2,000.00	950,000.00	2,000.00	952,000.00	
	- EPB-JF-B2	1.00	ชุด	1,200,000.00	2,000.00	1,200,000.00	2,000.00	1,202,000.00	
	- EPB-JF-B3	1.00	ชุด	1,200,000.00	2,000.00	1,200,000.00	2,000.00	1,202,000.00	
	- EDB & AMCC.3-1	1.00	ชุด	566,000.00	2,000.00	566,000.00	2,000.00	568,000.00	
	- EDB & AMCC.3-2	1.00	ชุด	556,000.00	2,000.00	556,000.00	2,000.00	558,000.00	
	- EDB & AMCC.4-1	1.00	ชุด	576,000.00	2,000.00	576,000.00	2,000.00	578,000.00	
	- EDB & AMCC.4-2	1.00	ชุด	325,000.00	2,000.00	325,000.00	2,000.00	327,000.00	
	- EDB & AMCC.5-1	1.00	ชุด	595,000.00	2,000.00	595,000.00	2,000.00	597,000.00	
	- AMCC- 5-2	1.00	ชุด	435,000.00	2,000.00	435,000.00	2,000.00	437,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EDB & AMCC.6-1	1.00	ชุด	548,000.00	2,000.00	548,000.00	2,000.00	550,000.00	
	- AMCC- 6-2	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
	- EDB & AMCC.7-1	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
	- AMCC- 7-2	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
	- Conduit & Cable	1.00	เหมา	3,000,000.00	900,000.00	3,000,000.00	900,000.00	3,900,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	500,000.00	150,000.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า					36,696,000.00	1,776,000.00	38,472,000.00	
5.15	งานระบบกักสทางการแพทย์								
5.15.1	เอาท์เลท								
	เอาท์เลทติดผนัง								
	- ออกซิเจน	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- อากาศหายใจ	145.00	ชุด	3,000.00	300.00	435,000.00	43,500.00	478,500.00	
	- ไนโตรออกไซด์	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- WAGD ระบายมลภาวะห้องผ่าตัด	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- คาร์บอนไดออกไซด์	30.00	ชุด	3,000.00	300.00	90,000.00	9,000.00	99,000.00	
	- สูญญากาศ	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- สไลด์แขวนขวดซักชั้น	505.00	ชุด	1,200.00	200.00	606,000.00	101,000.00	707,000.00	
	- แผงควบคุมการจ่ายไนโตรเจน	19.00	ชุด	36,000.00	1,000.00	684,000.00	19,000.00	703,000.00	
5.15.2	โชนวาล์ว และเมนวาล์ว								
	บอลวาล์วทองเหลือง 3 ตอน #600 PSIG บรรจุกล่องพร้อมเกจ								
	- แบบ 2 Gas Dia. 3/4" , 1"	2.00	ชุด	18,700.00	600.00	37,400.00	1,200.00	38,600.00	
	- แบบ 2 Gas Dia. 1" , 1-1/4"	2.00	ชุด	21,600.00	600.00	43,200.00	1,200.00	44,400.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบ 3 Gas Dai. 1/2" , 1/2" , 3/4"	7.00	ชุด	23,400.00	800.00	163,800.00	5,600.00	169,400.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1"	10.00	ชุด	25,100.00	800.00	251,000.00	8,000.00	259,000.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 3/4" , 1"	6.00	ชุด	25,800.00	800.00	154,800.00	4,800.00	159,600.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1/2" , 1-1/4"	1.00	ชุด	27,100.00	800.00	27,100.00	800.00	27,900.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/4"	5.00	ชุด	29,700.00	800.00	148,500.00	4,000.00	152,500.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/2"	3.00	ชุด	32,800.00	800.00	98,400.00	2,400.00	100,800.00	
	- แบบ 5 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1/2" , 1" , 1"	1.00	ชุด	39,500.00	1,200.00	39,500.00	1,200.00	40,700.00	
	- แบบ 6 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	9.00	ชุด	48,100.00	1,400.00	432,900.00	12,600.00	445,500.00	
	- แบบ 7 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	10.00	ชุด	60,400.00	1,600.00	604,000.00	16,000.00	620,000.00	
	บอลลูนทองเหลือง 3 ตอน #600 PSIG สำหรับ Riser								
	- Dia. 1/2"	9.00	ชุด	4,500.00	200.00	40,500.00	1,800.00	42,300.00	
	- Dia. 3/4"	6.00	ชุด	5,300.00	200.00	31,800.00	1,200.00	33,000.00	
	- Dia. 1"	18.00	ชุด	6,400.00	200.00	115,200.00	3,600.00	118,800.00	
	- Dia. 1-1/4"	10.00	ชุด	8,600.00	200.00	86,000.00	2,000.00	88,000.00	
	- Dia. 1-1/2"	4.00	ชุด	11,900.00	200.00	47,600.00	800.00	48,400.00	
	- Dia. 2"	6.00	ชุด	16,100.00	300.00	96,600.00	1,800.00	98,400.00	
	- Dia. 3"	2.00	ชุด	84,200.00	300.00	168,400.00	600.00	169,000.00	
	เช็ควาล์วทองเหลือง สำหรับ Beam และ Pendant ใน ICU และ OR								
	- Dia. 1/2"	196.00	ชุด	880.00	200.00	172,480.00	39,200.00	211,680.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia. 3/4"	175.00	ชุด	1,320.00	200.00	231,000.00	35,000.00	266,000.00	
5.15.3	วัสดุติดตั้ง								
	- ถังคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อและหัวจ่าย	400.40	ม.	1,200.00	500.00	480,480.00	200,200.00	680,680.00	
	- ถังคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อแนวดิ่ง	1,716.00	ม.	800.00	100.00	1,372,800.00	171,600.00	1,544,400.00	
	- ถังคอนกรีตเสริมคอนกรีตสำหรับ ครอบโชนวาล์วและอลาร์ม	70.00	ชุด	5,500.00	1,000.00	385,000.00	70,000.00	455,000.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-819								
	- Dia. 3/8"	349.80	ม.	180.00	40.00	62,964.00	13,992.00	76,956.00	
	- Dia. 1/2"	11,596.20	ม.	150.00	50.00	1,739,430.00	579,810.00	2,319,240.00	
	- Dia. 3/4"	2,321.00	ม.	330.00	70.00	765,930.00	162,470.00	928,400.00	
	- Dia. 1"	1,408.00	ม.	500.00	80.00	704,000.00	112,640.00	816,640.00	
	- Dia. 1-1/4"	792.00	ม.	720.00	90.00	570,240.00	71,280.00	641,520.00	
	- Dia. 1-1/2"	189.20	ม.	1,060.00	100.00	200,552.00	18,920.00	219,472.00	
	- Dia. 2"	112.20	ม.	1,560.00	120.00	175,032.00	13,464.00	188,496.00	
	- Dia. 2-1/2"	217.80	ม.	2,360.00	140.00	514,008.00	30,492.00	544,500.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-88								
	- Dia. 3/8"	154.00	ม.	175.00	40.00	26,950.00	6,160.00	33,110.00	
	- Dia. 3/4"	6,976.20	ม.	350.00	70.00	2,441,670.00	488,334.00	2,930,004.00	
	- Dia. 1"	1,665.40	ม.	500.00	80.00	832,700.00	133,232.00	965,932.00	
	- Dia. 1-1/4"	462.00	ม.	780.00	90.00	360,360.00	41,580.00	401,940.00	
	- Dia. 1-1/2"	320.10	ม.	995.00	100.00	318,499.50	32,010.00	350,509.50	
	- Dia. 2"	290.40	ม.	1,490.00	120.00	432,696.00	34,848.00	467,544.00	
	- Dia. 2-1/2"	165.00	ม.	2,250.00	140.00	371,250.00	23,100.00	394,350.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia. 3"	44.00	ม.	2,960.00	180.00	130,240.00	7,920.00	138,160.00	
	- Dia. 4"	72.60	ม.	4,970.00	220.00	360,822.00	15,972.00	376,794.00	
	งานอื่นๆ (ไปตระบุ)								
	- ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	1.00	เหมา	2,568,000.00	713,600.00	2,568,000.00	713,600.00	3,281,600.00	
	- งานบัดเต็ลค อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งลวดเชื่อมเงิน / น้ำยาล้าง / แก๊สเชื่อม / สีลัดท่อ / วัสดุสิ้นเปลือง / Hanger & Support (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	3,002,203.05	900,660.92	3,002,203.05	900,660.92	3,902,863.97	
	- ค่าทดสอบ ในโครเจนสำหรับทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อ สาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,367.18	150,110.15	500,367.18	150,110.15	650,477.33	
	- งานระบบไฟฟ้าควบคุม	1.00	เหมา	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- ท่อ PVC #13.5 และอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับ Intake & Exhaust Air								
	- Dia. 2"	13.20	ม.	130.00	50.00	1,716.00	660.00	2,376.00	
	- Dia. 4"	35.20	ม.	480.00	60.00	16,896.00	2,112.00	19,008.00	
	งานบัดเต็ลค อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	5,583.60	1,675.08	5,583.60	1,675.08	7,258.68	
5.15.4	ระบบสัญญาณ								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับช่างและพยาบาล	1.00	ชุด	60,000.00	1,500.00	60,000.00	1,500.00	61,500.00	
	- แบบ Digital Master Alarm								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับช่างและพยาบาล								
	- แบบ Digital Area Alarm 2 Gas	5.00	ชุด	68,500.00	1,500.00	342,500.00	7,500.00	350,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 3 Gas	30.00	ชุด	89,500.00	1,500.00	2,685,000.00	45,000.00	2,730,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบ Digital Area Alarm 5 Gas	1.00	ชุด	131,500.00	1,500.00	131,500.00	1,500.00	133,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 6 Gas	9.00	ชุด	152,500.00	1,500.00	1,372,500.00	13,500.00	1,386,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 7 Gas	10.00	ชุด	173,500.00	1,500.00	1,735,000.00	15,000.00	1,750,000.00	
5.15.5	เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซทางการแพทย์								
	- ชุดจ่ายออกซิเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	440,000.00	18,000.00	440,000.00	18,000.00	458,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 20 ท่อ รวมเป็น 40 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนโตรออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมเป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมเป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนโตรเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	418,000.00	18,000.00	418,000.00	18,000.00	436,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 18 ท่อ รวมเป็น 36 ท่อ								
5.15.6	เครื่องผลิตอากาศอัด								
	- เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แบบ Duplex type	1.00	ชุด	5,300,000.00	100,000.00	5,300,000.00	100,000.00	5,400,000.00	
	Oil Free Scroll Air Compressor ขนาด 50 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 4100 L/min ที่แรงดัน 50 PSIG								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
5.15.7	เครื่องผลิตสุญญากาศ								
	- เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ แบบ Quadplex type	1.00	ชุด	4,500,000.00	100,000.00	4,500,000.00	100,000.00	4,600,000.00	
	Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pump ขนาด 20 HP x4								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 124 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบบ WAGD แบบ Duplex type	1.00	ชุด	1,800,000.00	50,000.00	1,800,000.00	50,000.00	1,850,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกุณสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Oil Lesss Claw Vacuum Pump ขนาด 10 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 75 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	ถังรองรับอากาศขนาด 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	16.50	ลบ.ม	2,629.90	391.00	43,393.35	6,451.50	49,844.85	
	รวมราคา งานระบบก๊าสทางการแพทย์					46,359,462.68	5,113,993.65	51,473,456.32	
	รวมราคา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					325,535,772.29	39,972,633.19	365,508,405.48	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุขยุณสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
6.1	ระบบลิฟท์								
	- ลิฟท์บรรทุกคนใช้ขนาดบรรทุก 1,600 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (25 ชั้น) L1,L12	2.00	ชุด	4,600,000.00	-	9,200,000.00	-	9,200,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนใช้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (19 ชั้น) L2,L3	2.00	ชุด	3,950,000.00	-	7,900,000.00	-	7,900,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนใช้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (17 ชั้น) L4	1.00	ชุด	3,850,000.00	-	3,850,000.00	-	3,850,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนใช้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (15 ชั้น) L5	1.00	ชุด	3,750,000.00	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนใช้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (16 ชั้น) L6, L7	2.00	ชุด	3,800,000.00	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนใช้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (19 ชั้น) L8, L9	2.00	ชุด	3,950,000.00	-	7,900,000.00	-	7,900,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,050 กก.ความเร็ว 60 ม./นาที่ (4 ชั้น) L10,L11	2.00	ชุด	1,700,000.00	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที่ (19ชั้น) L13	1.00	ชุด	3,950,000.00	-	3,950,000.00	-	3,950,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที่ (15 ชั้น) L14, L15	2.00	ชุด	3,750,000.00	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที่ (15 ชั้น) L16	1.00	ชุด	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา ระบบลิฟท์					56,950,000.00	-	56,950,000.00	
6.2	บันไดเลื่อน								
	- บันไดเลื่อนความเร็ว 30 เมตร/นาที่ มุมเอียง 30 องศา ใช้สำหรับความสูง 4.75 ม.	2.00	ชุด	2,100,000.00	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00	
	รวมราคา บันไดเลื่อน					4,200,000.00	-	4,200,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.3	งานห้อง Clean room ชั้น 3								
6.3.1	พื้นห้อง Clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-1A/1B - CONDUCTIVE HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNE	1,120.00	ตร.ม	1,850.00	300.00	2,072,000.00	336,000.00	2,408,000.00	
	- Cooper foil	1,120.00	ตร.ม	450.00	100.00	504,000.00	112,000.00	616,000.00	
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	444.00	ตร.ม	1,400.00	300.00	621,600.00	133,200.00	754,800.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	24.00	ตร.ม	1,500.00	300.00	36,000.00	7,200.00	43,200.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	168.00	ตร.ม	526.00	222.00	88,368.00	37,296.00	125,664.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60" (ชนิดผิวด้าน)	34.00	ตร.ม	600.00	200.00	20,400.00	6,800.00	27,200.00	
	- F7 พื้นทำผิวขัดมัน	5.00	ตร.ม	104.00	82.00	520.00	410.00	930.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ชนิดผิวด้าน)	16.00	ตร.ม	355.00	158.00	5,680.00	2,528.00	8,208.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,811.00	ตร.ม	100.00	61.00	181,100.00	110,471.00	291,571.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,811.00	ตร.ม	100.00	50.00	181,100.00	90,550.00	271,650.00	
6.3.2	ผนังห้อง Clean room								
	- P1 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนา 6 มม.	779.00	ตร.ม	3,400.00	300.00	2,648,600.00	233,700.00	2,882,300.00	
	- แผ่นตะกั่วกันรังสี	779.00	ตร.ม	4,900.00	500.00	3,817,100.00	389,500.00	4,206,600.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	96.00	ตร.ม	450.00	150.00	43,200.00	14,400.00	57,600.00	
	- P3 ผนังกรุฉนวนโพลีเอสเตอร์	210.00	ตร.ม	4,000.00	500.00	840,000.00	105,000.00	945,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	327.00	ตร.ม	3,400.00	300.00	1,111,800.00	98,100.00	1,209,900.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,629.00	ตร.ม	450.00	200.00	733,050.00	325,800.00	1,058,850.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	540.00	ตร.ม.	140.00	80.00	75,600.00	43,200.00	118,800.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	93.00	ตร.ม.	585.00	200.00	54,405.00	18,600.00	73,005.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	17.00	ชุด	13,000.00	750.00	221,000.00	12,750.00	233,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	2,831.00	ตร.ม	650.00	200.00	1,840,150.00	566,200.00	2,406,350.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,581.00	ตร.ม	100.00	50.00	358,100.00	179,050.00	537,150.00	
6.3.3	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	1,110.00	ตร.ม	3,000.00	300.00	3,330,000.00	333,000.00	3,663,000.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	1,110.00	ตร.ม	650.00	200.00	721,500.00	222,000.00	943,500.00	
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	839.00	ตร.ม	338.00	95.00	283,582.00	79,705.00	363,287.00	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	261.00	ตร.ม	338.00	95.00	88,218.00	24,795.00	113,013.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	50.00	ตร.ม	362.00	75.00	18,100.00	3,750.00	21,850.00	
	- โครงเคร่าชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,150.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	2,260.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	
6.3.4	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B5 บัวเชิงผนัง ABS Curve	1,981.00	ม.	550.00	100.00	1,089,550.00	198,100.00	1,287,650.00	
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	1,333.00	ม.	350.00	100.00	466,550.00	133,300.00	599,850.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,466.00	ม.	150.00	80.00	219,900.00	117,280.00	337,180.00	
6.3.5	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD1 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	8.00	ชุด	450,000.00	30,000.00	3,600,000.00	240,000.00	3,840,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกรุ HPL ภายในกรุตะกั่วกันรังสี ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนธินธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	HD2 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	1,850,000.00	150,000.00	2,000,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกรู HPL ช่องมองกระจกลามิเนต หนา 6 มม.								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	3.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	1,140,000.00	90,000.00	1,230,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	1,850,000.00	150,000.00	2,000,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิริลปมา สุธุณส์นธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HDS - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	340,000.00	30,000.00	1,360,000.00	120,000.00	1,480,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL1 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	13.00	ชุด	105,000.00	5,000.00	1,365,000.00	65,000.00	1,430,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตูภายในกรุด้วยแผ่นตะกั่วกันรังสีหนา 2 มม. ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	16.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	1,104,000.00	80,000.00	1,184,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	75,000.00	8,000.00	75,000.00	8,000.00	83,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1300 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door (ประตูกันไฟ)	2.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	138,000.00	10,000.00	148,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL8 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	107,000.00	8,000.00	321,000.00	24,000.00	345,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุรرن)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	30,000.00	3,000.00	120,000.00	12,000.00	132,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย	2.00	ชุด	36,500.00	3,000.00	73,000.00	6,000.00	79,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	6.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	75,000.00	24,000.00	99,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	1.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	12,500.00	4,000.00	16,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เซาะร่องข้าง								
	W1 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	5.00	ชุด	35,000.00	5,000.00	175,000.00	25,000.00	200,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W3 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	45,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.3.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฟังก์เกอร์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,420.00	450.00	10,260.00	1,350.00	11,610.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	716.00	70.00	1,432.00	140.00	1,572.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	70.00	3,780.00	490.00	4,270.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	200.00	9,000.00	400.00	9,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	2,500.00	500.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	10.00	ชุด	270.00	75.00	2,700.00	750.00	3,450.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 3					35,396,201.00	4,979,795.00	40,375,996.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.4	งานห้อง clean room ชั้น 4								
6.4.1	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-1A/1B - CONDUCTIVE HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING	982.00	ตร.ม.	1,850.00	300.00	1,816,700.00	294,600.00	2,111,300.00	
	- Cooper foil	982.00	ตร.ม.	450.00	100.00	441,900.00	98,200.00	540,100.00	
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00	927.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	1,297,800.00	278,100.00	1,575,900.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	-	ตร.ม.	1,500.00	300.00	-	-	-	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	13.00	ตร.ม.	526.00	222.00	6,838.00	2,886.00	9,724.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60" (ชนิดผิวด้าน)	21.00	ตร.ม.	600.00	200.00	12,600.00	4,200.00	16,800.00	
	- F7 พื้นทำผิวขัดมัน	6.00	ตร.ม.	104.00	82.00	624.00	492.00	1,116.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ชนิดผิวด้าน)	26.00	ตร.ม.	355.00	158.00	9,230.00	4,108.00	13,338.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,969.00	ตร.ม.	100.00	61.00	196,900.00	120,109.00	317,009.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,975.00	ตร.ม.	100.00	50.00	197,500.00	98,750.00	296,250.00	
6.4.2	ผนังห้อง clean room								
	- P1 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนา 6 มม.	288.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	979,200.00	86,400.00	1,065,600.00	
	- แผ่นตะกั่วกันรังสี	288.00	ตร.ม.	4,900.00	500.00	1,411,200.00	144,000.00	1,555,200.00	
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	102.00	ตร.ม.	450.00	150.00	45,900.00	15,300.00	61,200.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- P3 ผนังกรุฉีฉนวนบอร์ด	156.00	ตร.ม.	4,000.00	500.00	624,000.00	78,000.00	702,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	537.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	1,825,800.00	161,100.00	1,986,900.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,445.00	ตร.ม.	450.00	200.00	650,250.00	289,000.00	939,250.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	557.00	ตร.ม.	140.00	80.00	77,980.00	44,560.00	122,540.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	305.00	ตร.ม.	585.00	200.00	178,425.00	61,000.00	239,425.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	16.00	ชุด	13,000.00	750.00	208,000.00	12,000.00	220,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	2,372.00	ตร.ม.	650.00	200.00	1,541,800.00	474,400.00	2,016,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,390.00	ตร.ม.	100.00	50.00	339,000.00	169,500.00	508,500.00	
6.4.3	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	675.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	2,025,000.00	202,500.00	2,227,500.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	675.00	ตร.ม.	650.00	200.00	438,750.00	135,000.00	573,750.00	
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉนวนรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	1,033.00	ตร.ม.	338.00	95.00	349,154.00	98,135.00	447,289.00	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉนวนรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	135.00	ตร.ม.	338.00	95.00	45,630.00	12,825.00	58,455.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉนวนรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	46.00	ตร.ม.	362.00	75.00	16,652.00	3,450.00	20,102.00	
	- โครงสร้างชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,214.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,889.00	ตร.ม.	100.00	50.00	188,900.00	94,450.00	283,350.00	
6.4.4	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B5 บัวเชิงผนัง ABS Curve	1,615.00	เมตร	550.00	100.00	888,250.00	161,500.00	1,049,750.00	
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	1,310.00	เมตร	350.00	100.00	458,500.00	131,000.00	589,500.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,385.00	เมตร	150.00	80.00	207,750.00	110,800.00	318,550.00	
6.4.5	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD1 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	3.00	ชุด	450,000.00	30,000.00	1,350,000.00	90,000.00	1,440,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกระจก HPL ภายในบุตะกั่วกันรังสีของมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD2 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	7.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	2,590,000.00	210,000.00	2,800,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกระจก HPL ช่องมองกระจกลามิเนต หนา 6 มม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	1,520,000.00	120,000.00	1,640,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	1,850,000.00	150,000.00	2,000,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกุณสันธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HDS - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	6.00	ชุด	340,000.00	30,000.00	2,040,000.00	180,000.00	2,220,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL1 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	105,000.00	5,000.00	315,000.00	15,000.00	330,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูภายในกรุด้วยแผ่นตะกั่วกันรังสีหนา 2 มม. ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	12.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	828,000.00	60,000.00	888,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL3 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	103,000.00	8,000.00	103,000.00	8,000.00	111,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนธน์ธี)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	168,000.00	16,000.00	184,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1300 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	76,700.00	5,000.00	153,400.00	10,000.00	163,400.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ประธานกรรมการ



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ



(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

กรรมการ



(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SDL8 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	107,000.00	8,000.00	321,000.00	24,000.00	345,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียว	1.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	34,500.00	3,000.00	37,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุธน)


กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	10.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	125,000.00	40,000.00	165,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	1.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	12,500.00	4,000.00	16,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เสารองรับข้าง								
	W3 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	45,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W4 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	16,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
6.4.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบัว	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- โถบัสซาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,420.00	450.00	10,260.00	1,350.00	11,610.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	716.00	70.00	1,432.00	140.00	1,572.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	70.00	3,780.00	490.00	4,270.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	200.00	9,000.00	400.00	9,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	2,500.00	500.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	10.00	ชุด	270.00	75.00	2,700.00	750.00	3,450.00	
	- ก๊อกน้ำเค็ย	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 4					28,371,161.00	4,355,475.00	32,726,636.00	
6.5	งานห้อง clean room ชั้น 5								
6.5.1	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00	1,679.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	2,350,600.00	503,700.00	2,854,300.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	166.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	249,000.00	49,800.00	298,800.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	11.00	ตร.ม.	526.00	222.00	5,786.00	2,442.00	8,228.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,856.00	ตร.ม.	100.00	61.00	185,600.00	113,216.00	298,816.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,856.00	ตร.ม.	100.00	50.00	185,600.00	92,800.00	278,400.00	
6.5.2	ผนังห้อง Clean room								
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	300.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	1,020,000.00	90,000.00	1,110,000.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	2,240.00	ตร.ม.	400.00	200.00	896,000.00	448,000.00	1,344,000.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,264.00	ตร.ม.	140.00	80.00	176,960.00	101,120.00	278,080.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	96.00	ตร.ม.	585.00	200.00	56,160.00	19,200.00	75,360.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	13,000.00	750.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	3,804.00	ตร.ม.	650.00	200.00	2,472,600.00	760,800.00	3,233,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,900.00	ตร.ม.	100.00	50.00	390,000.00	195,000.00	585,000.00	
6.5.3	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	123.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	369,000.00	36,900.00	405,900.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	123.00	ตร.ม.	650.00	200.00	79,950.00	24,600.00	104,550.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไศยธิดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	570.00	ตร.ม.	338.00	95.00	192,660.00	54,150.00	246,810.00	
-	C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	446.00	ตร.ม.	338.00	95.00	150,748.00	42,370.00	193,118.00	
-	C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	24.00	ตร.ม.	362.00	75.00	8,688.00	1,800.00	10,488.00	
-	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง								
-	CL-02 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	24.00	ตร.ม.	338.00	95.00	8,112.00	2,280.00	10,392.00	
-	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแบบ C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม	22.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	46,860.00	11,000.00	57,860.00	
-	CL-05 ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมระบบ T-Bar	167.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	205,410.00	21,710.00	227,120.00	
-	โครงเคร่าชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,253.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
-	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,253.00	ตร.ม.	100.00	50.00	125,300.00	62,650.00	187,950.00	
6.5.4	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
-	B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	2,521.00	ม.	350.00	100.00	882,350.00	252,100.00	1,134,450.00	
-	B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	2,181.00	ม.	150.00	80.00	327,150.00	174,480.00	501,630.00	
6.5.5	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	
-	ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ใครงบนานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	14.00	ชุด	420,000.00	30,000.00	5,880,000.00	420,000.00	6,300,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- ใครงบนานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลต์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	32.00	ชุด	340,000.00	30,000.00	10,880,000.00	960,000.00	11,840,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- ใครงบนานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	2.00	ชุด	355,000.00	30,000.00	710,000.00	60,000.00	770,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดึง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	207,000.00	15,000.00	222,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	103,000.00	8,000.00	309,000.00	24,000.00	333,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1700 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	207,000.00	15,000.00	222,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	13.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	448,500.00	39,000.00	487,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุนุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียว	5.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	172,500.00	15,000.00	187,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มผ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียวพร้อมกระจกติดตาย	5.00	ชุด	36,500.00	3,000.00	182,500.00	15,000.00	197,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มผ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานเปิดเดียวพร้อมกระจกติดตาย	2.00	ชุด	36,500.00	3,000.00	73,000.00	6,000.00	79,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มผ้า								



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิลปภา สุกุณสันธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	4.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	50,000.00	16,000.00	66,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เสาะร่องข้าง								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	W4 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	42.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	588,000.00	84,000.00	672,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W5 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	34.00	ชุด	14,000.00	1,000.00	476,000.00	34,000.00	510,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W8 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	28.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	392,000.00	56,000.00	448,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
6.5.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฟังก์เอร์เนเตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	716.00	70.00	716.00	70.00	786.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	70.00	3,240.00	420.00	3,660.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	200.00	4,500.00	200.00	4,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	2,500.00	500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ตะแกรงคั่นกลิ่นมีลิ้นปิด	6.00	ชุด	270.00	75.00	1,620.00	450.00	2,070.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 5					33,337,713.00	5,005,038.00	38,342,751.00	
6	งานห้อง clean room ชั้น 6								
6.6.1	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,402.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	1,962,800.00	420,600.00	2,383,400.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	93.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	139,500.00	27,900.00	167,400.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	9.00	ตร.ม.	526.00	222.00	4,734.00	1,998.00	6,732.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,504.00	ตร.ม.	100.00	61.00	150,400.00	91,744.00	242,144.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,504.00	ตร.ม.	100.00	50.00	150,400.00	75,200.00	225,600.00	
6.6.2	ผนังห้อง Clean room								
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	18.00	ตร.ม.	450.00	150.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	
	- P3 ผนังกรุฉาบฉวย	24.00	ตร.ม.	4,000.00	500.00	96,000.00	12,000.00	108,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	249.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	846,600.00	74,700.00	921,300.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,982.00	ตร.ม.	400.00	200.00	792,800.00	396,400.00	1,189,200.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,488.00	ตร.ม.	140.00	80.00	208,320.00	119,040.00	327,360.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	68.00	ตร.ม.	585.00	200.00	39,780.00	13,600.00	53,380.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)



กรรมการ

(นางสาวศิริลดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	3,761.00	ตร.ม.	650.00	200.00	2,444,650.00	752,200.00	3,196,850.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,829.00	ตร.ม.	100.00	50.00	382,900.00	191,450.00	574,350.00	
6.6.3	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	114.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	342,000.00	34,200.00	376,200.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	114.00	ตร.ม.	650.00	200.00	74,100.00	22,800.00	96,900.00	
	- CLB-2 ฝ้าอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	537.00	ตร.ม.	338.00	95.00	181,506.00	51,015.00	232,521.00	
	- C4 ฝ้าอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	333.00	ตร.ม.	338.00	95.00	112,554.00	31,635.00	144,189.00	
	- C5 ฝ้าอิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	20.00	ตร.ม.	362.00	75.00	7,240.00	1,500.00	8,740.00	
	- C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง						-	-	
	- CL-02 ฝ้าอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	104.00	ตร.ม.	338.00	95.00	35,152.00	9,880.00	45,032.00	
	- CL-03 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	271.00	ตร.ม.	550.00	200.00	149,050.00	54,200.00	203,250.00	
	- CL-04 ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมแบบ C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม้	27.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	57,510.00	13,500.00	71,010.00	
	- CL-05 ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมแบบ T-Bar	93.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	114,390.00	12,090.00	126,480.00	
	- โครงเคราชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,385.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,499.00	ตร.ม.	100.00	50.00	149,900.00	74,950.00	224,850.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.6.4	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	2,438.00	เมตร	350.00	100.00	853,300.00	243,800.00	1,097,100.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,298.00	เมตร	150.00	80.00	194,700.00	103,840.00	298,540.00	
6.6.5	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	1,900,000.00	150,000.00	2,050,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	11.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	4,070,000.00	330,000.00	4,400,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	38.00	ชุด	340,000.00	30,000.00	12,920,000.00	1,140,000.00	14,060,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	1.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดึง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	103,000.00	8,000.00	206,000.00	16,000.00	222,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)1700 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	207,000.00	15,000.00	222,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)1000 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL8 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	107,000.00	8,000.00	107,000.00	8,000.00	115,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)2100 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	13.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	448,500.00	39,000.00	487,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มสี								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย	5.00	ชุด	36,500.00	3,000.00	182,500.00	15,000.00	197,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D4 - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน	1.00	ชุด	125,000.00	3,000.00	125,000.00	3,000.00	128,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม.								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย	1.00	ชุด	36,500.00	3,000.00	36,500.00	3,000.00	39,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	4.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	50,000.00	16,000.00	66,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	1.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	12,500.00	4,000.00	16,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เซาะร่องข้าง								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	W4 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	39.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	546,000.00	78,000.00	624,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W5 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	36.00	ชุด	14,000.00	1,000.00	504,000.00	36,000.00	540,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W8 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	28.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	392,000.00	56,000.00	448,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
6.6.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฟังก์ชั่นเตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	716.00	70.00	716.00	70.00	786.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	70.00	3,240.00	420.00	3,660.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- เครื่องปามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	200.00	4,500.00	200.00	4,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	2,500.00	500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	6.00	ชุด	270.00	75.00	1,620.00	450.00	2,070.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 6					32,027,065.00	4,809,612.00	36,836,677.00	
6.7	งานห้อง clean room ชั้น 7								
6.7.1	พื้นห้อง clean room								
	F14 พื้นก F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,492.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	2,088,800.00	447,600.00	2,536,400.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	330.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	495,000.00	99,000.00	594,000.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	34.00	ตร.ม.	526.00	222.00	17,884.00	7,548.00	25,432.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60" (ชนิดผิวด้าน)	-	ตร.ม.	600.00	200.00	-	-	-	
	- F7 พื้นทาสีขัดมัน	29.00	ตร.ม.	104.00	82.00	3,016.00	2,378.00	5,394.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ชนิดผิวด้าน)	75.00	ตร.ม.	355.00	158.00	26,625.00	11,850.00	38,475.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,931.00	ตร.ม.	100.00	61.00	193,100.00	117,791.00	310,891.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,960.00	ตร.ม.	100.00	50.00	196,000.00	98,000.00	294,000.00	
6.7.2	ผนังห้อง Clean room								
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	63.00	ตร.ม.	450.00	150.00	28,350.00	9,450.00	37,800.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	162.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	550,800.00	48,600.00	599,400.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	2,017.00	ตร.ม.	400.00	200.00	806,800.00	403,400.00	1,210,200.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,537.00	ตร.ม.	140.00	80.00	215,180.00	122,960.00	338,140.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบาปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	63.00	ตร.ม.	585.00	200.00	36,855.00	12,600.00	49,455.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	13,000.00	750.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	2,242.00	ตร.ม.	650.00	200.00	1,457,300.00	448,400.00	1,905,700.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,842.00	ตร.ม.	100.00	50.00	384,200.00	192,100.00	576,300.00	
6.7.3	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	72.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	216,000.00	21,600.00	237,600.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	72.00	ตร.ม.	650.00	200.00	46,800.00	14,400.00	61,200.00	
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	338.00	95.00	-	-	-	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	660.00	ตร.ม.	338.00	95.00	223,080.00	62,700.00	285,780.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	75.00	ตร.ม.	362.00	75.00	27,150.00	5,625.00	32,775.00	
	- C7 ฝ้าเพดานคกแต่ง								
	- CL-02 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	1,034.00	ตร.ม.	338.00	95.00	349,492.00	98,230.00	447,722.00	
	- CL-03 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	-	ตร.ม.	400.00	200.00	-	-	-	
	- CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมบีบ C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม้	21.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	44,730.00	10,500.00	55,230.00	
	- CL-05 ฝ้าเพดานอะลูมิเนียม ระบบ T-Bar	106.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	130,380.00	13,780.00	144,160.00	
	- โครงเคราชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,896.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,968.00	ตร.ม.	100.00	50.00	196,800.00	98,400.00	295,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.7.4	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	2,396.00	เมตร	350.00	100.00	838,600.00	239,600.00	1,078,200.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	2,178.00	เมตร	150.00	80.00	326,700.00	174,240.00	500,940.00	
6.7.5	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	1,520,000.00	120,000.00	1,640,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	11.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	4,070,000.00	330,000.00	4,400,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	340,000.00	30,000.00	1,360,000.00	120,000.00	1,480,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	3.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	810,000.00	90,000.00	900,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD7 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	11.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	2,750,000.00	330,000.00	3,080,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดึง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	14.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	966,000.00	70,000.00	1,036,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	10.00	ชุด	75,000.00	8,000.00	750,000.00	80,000.00	830,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	103,000.00	8,000.00	309,000.00	24,000.00	333,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1700 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	69,000.00	5,000.00	69,000.00	5,000.00	74,000.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)



กรรมการ

(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL8 - ประตูบานตู้ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	107,000.00	8,000.00	107,000.00	8,000.00	115,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)2100 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	7.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	241,500.00	21,000.00	262,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียว	6.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	207,000.00	18,000.00	225,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียวพร้อมกระจกติดตาย	4.00	ชุด	36,500.00	3,000.00	146,000.00	12,000.00	158,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D4 - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน	1.00	ชุด	125,000.00	3,000.00	125,000.00	3,000.00	128,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยว WPC	2.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	27,000.00	8,000.00	35,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เสารองรับข้าง								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	D10 - ประตูบานเปิดเดี่ยว WPC	3.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	40,500.00	12,000.00	52,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1150 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D10 - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน	36.00	ชุด	95,000.00	3,000.00	3,420,000.00	108,000.00	3,528,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม.								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	W2 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	4.00	ชุด	13,500.00	2,000.00	54,000.00	8,000.00	62,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W4 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	4.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	56,000.00	8,000.00	64,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W8 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	28.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	392,000.00	56,000.00	448,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
6.7.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบัวเดือ	9.00	ชุด	3,045.00	450.00	27,405.00	4,050.00	31,455.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบัวแขวนผนัง	1.00	ชุด	8,100.00	450.00	8,100.00	450.00	8,550.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	715.50	70.00	7,155.00	700.00	7,855.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	70.00	5,400.00	700.00	6,100.00	
	- ที่ใส่สบู่	10.00	ชุด	333.00	120.00	3,330.00	1,200.00	4,530.00	
	- รวบรวมผ้าถู	9.00	ชุด	1,080.00	70.00	9,720.00	630.00	10,350.00	
	- กระจกเงาลำเรือรูปพร้อมชั้นวางของ	9.00	ชุด	1,350.00	70.00	12,150.00	630.00	12,780.00	
	- ผ้าผืนกันอาบน้ำ	10.00	ชุด	1,350.00	70.00	13,500.00	700.00	14,200.00	
	- H2.ราวทรงตัว L	11.00	ชุด	790.00	70.00	8,690.00	770.00	9,460.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	7.00	ชุด	270.00	75.00	1,890.00	525.00	2,415.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	7.00	ชุด	200.00	25.00	1,400.00	175.00	1,575.00	
	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 7					26,870,682.00	4,246,982.00	31,117,664.00	
6.8	ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7								
6.8.1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3								
6.8.1.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC3-1								
	- MAIN CB 630AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 175AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 80AT/100AF 3P	2.00	ชุด	6,470.00	300.00	12,940.00	600.00	13,540.00	
	- CB 75AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	4.00	ชุด	6,260.00	500.00	25,040.00	2,000.00	27,040.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	2.00	ชุด	6,260.00	500.00	12,520.00	1,000.00	13,520.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,150.00	300.00	6,150.00	300.00	6,450.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC3-2								
	- MAIN CB 630AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 175AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 75AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 20AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,150.00	300.00	6,150.00	300.00	6,450.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP3-1								
	- MAIN CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	20.00	ชุด	565.00	100.00	11,300.00	2,000.00	13,300.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	22.00	ชุด	565.00	100.00	12,430.00	2,200.00	14,630.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP3-2								
	- MAIN CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	12.00	ชุด	565.00	100.00	6,780.00	1,200.00	7,980.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP3 To UPS1,2								
	- MAIN CB 175AT/250AF 3P	2.00	ชุด	16,600.00	500.00	33,200.00	1,000.00	34,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 32AT/100AF 3P	16.00	ชุด	5,300.00	500.00	84,800.00	8,000.00	92,800.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	18,000.00	5,000.00	18,000.00	5,000.00	23,000.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	2.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	14,000.00	
	LP3								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF IP	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- CB 16AT/50AF IP	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 30 CKT	1.00	ชุด	10,900.00	5,000.00	10,900.00	5,000.00	15,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	16.00	ชุด	425,000.00	20,000.00	6,800,000.00	320,000.00	7,120,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	16.00	ชุด	4,250.00	300.00	68,000.00	4,800.00	72,800.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	137.00	ชุด	1,190.00	100.00	163,030.00	13,700.00	176,730.00	
	- PANEL 12 CKT	16.00	ชุด	12,000.00	5,000.00	192,000.00	80,000.00	272,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	16.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	80,000.00	32,000.00	112,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	14.00	ชุด	365,000.00	15,000.00	5,110,000.00	210,000.00	5,320,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	2.00	ชุด	325,000.00	15,000.00	650,000.00	30,000.00	680,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.8.1.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 120 mm2	760.00	เมตร	408.00	60.00	310,080.00	45,600.00	355,680.00	
	- IEC 01. 50 mm2	560.00	เมตร	163.00	40.00	91,280.00	22,400.00	113,680.00	
	- IEC 01. 35 mm2	908.00	เมตร	113.00	30.00	102,604.00	27,240.00	129,844.00	
	- IEC 01. 25 mm2	2,012.00	เมตร	85.00	25.00	171,020.00	50,300.00	221,320.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,630.00	เมตร	54.00	20.00	88,020.00	32,600.00	120,620.00	
	- IEC 01. 10 mm2	1,087.00	เมตร	35.00	16.00	38,045.00	17,392.00	55,437.00	
	- IEC 01. 6 mm2	1,787.00	เมตร	20.00	12.00	35,740.00	21,444.00	57,184.00	
	- IEC 01. 4 mm2	6,019.00	เมตร	12.00	10.00	72,228.00	60,190.00	132,418.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	16,396.00	เมตร	8.00	7.00	131,168.00	114,772.00	245,940.00	
	งานอื่นๆ โปรครระบุ								
	- งานเปิดเต็ลล ูปกรณที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	52,009.25	-	52,009.25	-	52,009.25	
	CONDUIT								
	- EMT. 20 mm. (3/4")	45.00	เมตร	40.00	24.00	1,800.00	1,080.00	2,880.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	เมตร	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	1,223.00	เมตร	112.00	32.00	136,976.00	39,136.00	176,112.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	227.00	เมตร	129.00	38.00	29,283.00	8,626.00	37,909.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	140.00	เมตร	150.00	42.00	21,000.00	5,880.00	26,880.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	190.00	เมตร	571.00	55.00	108,490.00	10,450.00	118,940.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาต่อ)	1.00	งาน	46,117.35	-	46,117.35	-	46,117.35	
6.8.1.3	โคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	14.00	ชุด	2,400.00	300.00	33,600.00	4,200.00	37,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	66.00	ชุด	3,000.00	300.00	198,000.00	19,800.00	217,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	106.00	ชุด	3,400.00	300.00	360,400.00	31,800.00	392,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	201.00	ชุด	4,200.00	300.00	844,200.00	60,300.00	904,500.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	84.00	ชุด	1,200.00	200.00	100,800.00	16,800.00	117,600.00	
	- โคมไฟแสดงสถานะสำหรับห้องผ่าตัด	13.00	ชุด	3,000.00	300.00	39,000.00	3,900.00	42,900.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	15.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	277,500.00	30,000.00	307,500.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	33.00	ชุด	200.00	100.00	6,600.00	3,300.00	9,900.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	23.00	ชุด	250.00	100.00	5,750.00	2,300.00	8,050.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	16.00	ชุด	280.00	100.00	4,480.00	1,600.00	6,080.00	
	- เต้ารับคู่	359.00	ชุด	250.00	100.00	89,750.00	35,900.00	125,650.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	57.00	ชุด	600.00	150.00	34,200.00	8,550.00	42,750.00	
6.8.1.4	ระบบติดตั้ง GROUNDING SYSTEM								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PULL BOX	26.00	ชุด	200.00	80.00	5,200.00	2,080.00	7,280.00	
	- IEC01 6 mm2	829.00	เมตร	20.00	12.00	16,580.00	9,948.00	26,528.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	829.00	เมตร	27.00	22.00	22,383.00	18,238.00	40,621.00	
	- งานบัดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	829.00	-	829.00	-	829.00	
	- งานบัดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	3,357.45	-	3,357.45	-	3,357.45	
6.8.1.5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	60,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	14.00	ชุด	2,400.00	250.00	33,600.00	3,500.00	37,100.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	69.00	ชุด	2,500.00	300.00	172,500.00	20,700.00	193,200.00	
	- IEC 01 4 mm2	374.00	เมตร	12.00	10.00	4,488.00	3,740.00	8,228.00	
	- IEC 01 2.5 mm2	674.00	เมตร	8.00	7.00	5,392.00	4,718.00	10,110.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	766.00	เมตร	27.00	22.00	20,682.00	16,852.00	37,534.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,251.00	เมตร	54.00	12.00	67,554.00	15,012.00	82,566.00	
	- งานบัดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	494.00	-	494.00	-	494.00	
	- งานบัดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	13,235.40	-	13,235.40	-	13,235.40	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3					17,618,200.45	1,558,488.00	19,176,688.45	
6.8.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 4								



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธุญส์นธิ์)



กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.8.2.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC4-1								
	- MAIN CB 800AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	
	- CB 75AT/100AF 3P	2.00	ชุด	6,470.00	300.00	12,940.00	600.00	13,540.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	6.00	ชุด	6,470.00	300.00	38,820.00	1,800.00	40,620.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,260.00	500.00	18,780.00	1,500.00	20,280.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขฤษี)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	EDB&AMCC4-2								
	- MAIN CB 500AT/630AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	2,000.00	35,790.00	2,000.00	37,790.00	
	- CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	5.00	ชุด	6,470.00	300.00	32,350.00	1,500.00	33,850.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 10 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP4-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	10.00	ชุด	565.00	100.00	5,650.00	1,000.00	6,650.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	17.00	ชุด	565.00	100.00	9,605.00	1,700.00	11,305.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ELP4-2								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	14.00	ชุด	565.00	100.00	7,910.00	1,400.00	9,310.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS1								
	- MAIN CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS2								
	- MAIN CB 160AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	5.00	ชุด	5,300.00	500.00	26,500.00	2,500.00	29,000.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP4								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลลพ สุธสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	14.00	ชุด	425,000.00	20,000.00	5,950,000.00	280,000.00	6,230,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	14.00	ชุด	5,300.00	300.00	74,200.00	4,200.00	78,400.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	130.00	ชุด	1,190.00	100.00	154,700.00	13,000.00	167,700.00	
	- PANEL 12 CKT	14.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	111,020.00	70,000.00	181,020.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	14.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	70,000.00	28,000.00	98,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	13.00	ชุด	365,000.00	15,000.00	4,745,000.00	195,000.00	4,940,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	1.00	ชุด	325,000.00	15,000.00	325,000.00	15,000.00	340,000.00	
6.8.2.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 120 mm2	540.00	ม.	408.00	60.00	220,320.00	32,400.00	252,720.00	
	- IEC 01. 95 mm2	180.00	ม.	328.00	55.00	59,040.00	9,900.00	68,940.00	
	- IEC 01. 50 mm2	900.00	ม.	163.00	40.00	146,700.00	36,000.00	182,700.00	
	- IEC 01. 35 mm2	190.00	ม.	113.00	30.00	21,470.00	5,700.00	27,170.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC 01. 25 mm2	2,330.00	ม.	85.00	25.00	198,050.00	58,250.00	256,300.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,440.00	ม.	54.00	20.00	77,760.00	28,800.00	106,560.00	
	- IEC 01. 10 mm2	1,000.00	ม.	35.00	16.00	35,000.00	16,000.00	51,000.00	
	- IEC 01. 6 mm2	1,385.00	ม.	20.00	12.00	27,700.00	16,620.00	44,320.00	
	- IEC 01. 4 mm2	10,284.00	ม.	12.00	10.00	123,408.00	102,840.00	226,248.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	13,840.00	ม.	8.00	7.00	110,720.00	96,880.00	207,600.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	51,008.40	-	51,008.40	-	51,008.40	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	6,832.00	ม.	27.00	22.00	184,464.00	150,304.00	334,768.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	45.00	ม.	40.00	24.00	1,800.00	1,080.00	2,880.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	1,215.00	ม.	112.00	32.00	136,080.00	38,880.00	174,960.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	45.00	ม.	129.00	38.00	5,805.00	1,710.00	7,515.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	225.00	ม.	150.00	42.00	33,750.00	9,450.00	43,200.00	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	180.00	ม.	571.00	55.00	102,780.00	9,900.00	112,680.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	71,186.85	-	71,186.85	-	71,186.85	
6.8.2.3	โคมไฟแสงสว่างและตัวรับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	12.00	ชุด	2,400.00	300.00	28,800.00	3,600.00	32,400.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	79.00	ชุด	3,000.00	300.00	237,000.00	23,700.00	260,700.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	61.00	ชุด	3,400.00	300.00	207,400.00	18,300.00	225,700.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	163.00	ชุด	4,200.00	300.00	684,600.00	48,900.00	733,500.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	93.00	ชุด	1,200.00	200.00	111,600.00	18,600.00	130,200.00	
	- โคมไฟแสดงสแตตัสสำหรับห้องผ่าตัด	10.00	ชุด	3,000.00	300.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	10.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	185,000.00	20,000.00	205,000.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	23.00	ชุด	200.00	100.00	4,600.00	2,300.00	6,900.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	21.00	ชุด	250.00	100.00	5,250.00	2,100.00	7,350.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	13.00	ชุด	280.00	100.00	3,640.00	1,300.00	4,940.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (4Gang)	1.00	ชุด	300.00	100.00	300.00	100.00	400.00	
	- เสารับคู่	336.00	ชุด	250.00	100.00	84,000.00	33,600.00	117,600.00	
	- เสารับแบบ Junction Box	95.00	ชุด	600.00	150.00	57,000.00	14,250.00	71,250.00	
6.8.2.4	ระบบติดตั้ง GROUNDING SYSTEM								
	- PULL BOX	20.00	ชุด	200.00	80.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM	442.00	ม.	20.00	12.00	8,840.00	5,304.00	14,144.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	442.00	ม.	27.00	22.00	11,934.00	9,724.00	21,658.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	442.00	-	442.00	-	442.00	



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)



กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานบัดกรีลัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	1,790.10	-	1,790.10	-	1,790.10	
8.2.5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATTERY)	1.00	ชุด	60,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	13.00	ชุด	2,400.00	250.00	31,200.00	3,250.00	34,450.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	62.00	ชุด	2,500.00	300.00	155,000.00	18,600.00	173,600.00	
	- THW 4 mm2	351.00	ม.	19.00	12.00	6,669.00	4,212.00	10,881.00	
	- THW 2.5 mm2	1,019.00	ม.	13.00	9.00	13,247.00	9,171.00	22,418.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	1,087.00	ม.	45.00	12.00	48,915.00	13,044.00	61,959.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,893.00	ม.	54.00	12.00	102,222.00	22,716.00	124,938.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานบัดกรีลัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	995.80	-	995.80	-	995.80	
	- งานบัดกรีลัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	22,670.55	-	22,670.55	-	22,670.55	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 4					15,781,737.70	1,590,925.00	17,372,662.70	
6.8.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 5								
6.8.3.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCCS-1								
	- MAIN CB 800AT/800AL 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	



ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)



กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 300AT/400AL 3P	1.00	ชุด	26,000.00	500.00	26,000.00	500.00	26,500.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC5-2								
	- MAIN CB 300AT/400AF 3P	1.00	ชุด	26,000.00	2,000.00	26,000.00	2,000.00	28,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขยุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	300.00	5,300.00	300.00	5,600.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,300.00	500.00	10,600.00	1,000.00	11,600.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP5-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	17.00	ชุด	565.00	100.00	9,605.00	1,700.00	11,305.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 20AT/50AF IP	5.00	ชุด	565.00	100.00	2,825.00	500.00	3,325.00	
	- CB 16AT/50AF IP	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 250AT/250AF 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF IP	15.00	ชุด	565.00	100.00	8,475.00	1,500.00	9,975.00	
	- CB 16AT/50AF IP	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	9.00	ชุด	425,000.00	20,000.00	3,825,000.00	180,000.00	4,005,000.00	
	ISP								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนธน์ธี)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	9.00	ชุด	4,250.00	300.00	38,250.00	2,700.00	40,950.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	73.00	ชุด	1,190.00	100.00	86,870.00	7,300.00	94,170.00	
	- PANEL 12 CKT	9.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	71,370.00	45,000.00	116,370.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	9.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	45,000.00	18,000.00	63,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	9.00	ชุด	365,000.00	15,000.00	3,285,000.00	135,000.00	3,420,000.00	
6.8.3.2	งานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	- IEC 01. 300 mm2	180.00	ม.	1,445.00	110.00	260,100.00	19,800.00	279,900.00	
	- IEC 01. 185 mm2	180.00	ม.	879.00	85.00	158,220.00	15,300.00	173,520.00	
	- IEC 01. 50 mm2	540.00	ม.	163.00	40.00	88,020.00	21,600.00	109,620.00	
	- IEC 01. 35 mm2	360.00	ม.	113.00	30.00	40,680.00	10,800.00	51,480.00	
	- IEC 01. 25 mm2	675.00	ม.	85.00	25.00	57,375.00	16,875.00	74,250.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,530.00	ม.	54.00	20.00	82,620.00	30,600.00	113,220.00	
	- IEC 01. 10 mm2	1,080.00	ม.	35.00	16.00	37,800.00	17,280.00	55,080.00	
	- IEC 01. 6 mm2	765.00	ม.	20.00	12.00	15,300.00	9,180.00	24,480.00	
	- IEC 01. 4 mm2	10,146.00	ม.	12.00	10.00	121,752.00	101,460.00	223,212.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	36,432.00	ม.	8.00	7.00	291,456.00	255,024.00	546,480.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	57,666.15	-	57,666.15	-	57,666.15	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปา สุธงส์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศมิตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	13,009.00	ม.	27.00	22.00	351,243.00	286,198.00	637,441.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	270.00	ม.	40.00	24.00	10,800.00	6,480.00	17,280.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	720.00	ม.	112.00	32.00	80,640.00	23,040.00	103,680.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	135.00	ม.	129.00	38.00	17,415.00	5,130.00	22,545.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	135.00	ม.	150.00	42.00	20,250.00	5,670.00	25,920.00	
	- IMC 80mm. (3")	45.00	ม.	707.00	65.00	31,815.00	2,925.00	34,740.00	
	- งานบัดดัดลัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	78,309.45	-	78,309.45	-	78,309.45	
6.8.3.3	โคมไฟแสงสว่างและตัวรับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	10.00	ชุด	2,400.00	300.00	24,000.00	3,000.00	27,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	175.00	ชุด	3,000.00	300.00	525,000.00	52,500.00	577,500.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	12.00	ชุด	3,400.00	300.00	40,800.00	3,600.00	44,400.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	78.00	ชุด	4,200.00	300.00	327,600.00	23,400.00	351,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	348.00	ชุด	1,200.00	200.00	417,600.00	69,600.00	487,200.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	78.00	ชุด	200.00	100.00	15,600.00	7,800.00	23,400.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	55.00	ชุด	250.00	100.00	13,750.00	5,500.00	19,250.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	3.00	ชุด	280.00	100.00	840.00	300.00	1,140.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศลิ้มพา สุธงษ์สนธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสารับคู่	349.00	ชุด	250.00	100.00	87,250.00	34,900.00	122,150.00	
	- เสารับแบบ Junction Box	107.00	ชุด	600.00	150.00	64,200.00	16,050.00	80,250.00	
6.8.3.4	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,500W. (CENTRAL BATTERY)	1.00	ชุด	76,500.00	5,000.00	76,500.00	5,000.00	81,500.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	19.00	ชุด	2,400.00	250.00	45,600.00	4,750.00	50,350.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	95.00	ชุด	2,500.00	300.00	237,500.00	28,500.00	266,000.00	
	- THW 4 mm2	428.00	ม.	19.00	12.00	8,132.00	5,136.00	13,268.00	
	- THW 2.5 mm2	1,357.00	ม.	13.00	9.00	17,641.00	12,213.00	29,854.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	595.00	ม.	45.00	15.00	26,775.00	8,925.00	35,700.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,250.00	ม.	54.00	12.00	67,500.00	15,000.00	82,500.00	
	งานอื่นๆ โปรครนุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,288.65	-	1,288.65	-	1,288.65	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	14,141.25	-	14,141.25	-	14,141.25	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 5					11,715,954.50	1,591,176.00	13,307,130.50	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนธน์ธี)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.8.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6								
6.8.4.1	แผงสวิชไฟฟ้า								
	EDB&AMCC6-1								
	- MAIN CB 800AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	2.00	ชุด	17,300.00	500.00	34,600.00	1,000.00	35,600.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,300.00	500.00	10,600.00	1,000.00	11,600.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,200.00	500.00	10,400.00	1,000.00	11,400.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC6-2								
	- MAIN CB 250AT/400AF 3P	1.00	ชุด	19,300.00	500.00	19,300.00	500.00	19,800.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	300.00	15,900.00	900.00	16,800.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	5.00	ชุด	5,200.00	500.00	26,000.00	2,500.00	28,500.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP6-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 250AT/250AF 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP6								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	15.00	ชุด	565.00	100.00	8,475.00	1,500.00	9,975.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	9.00	ชุด	425,000.00	20,000.00	3,825,000.00	180,000.00	4,005,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	9.00	ชุด	4,250.00	300.00	38,250.00	2,700.00	40,950.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	74.00	ชุด	1,190.00	100.00	88,060.00	7,400.00	95,460.00	
	- PANEL 12 CKT	9.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	71,370.00	45,000.00	116,370.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	9.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	45,000.00	18,000.00	63,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	9.00	ชุด	365,000.00	15,000.00	3,285,000.00	135,000.00	3,420,000.00	
6.8.4.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 185 mm2	360.00	ม.	879.00	85.00	316,440.00	30,600.00	347,040.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC 01. 50 mm2	180.00	ม.	163.00	40.00	29,340.00	7,200.00	36,540.00	
	- IEC 01. 35 mm2	180.00	ม.	113.00	30.00	20,340.00	5,400.00	25,740.00	
	- IEC 01. 25 mm2	630.00	ม.	85.00	25.00	53,550.00	15,750.00	69,300.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,080.00	ม.	54.00	20.00	58,320.00	21,600.00	79,920.00	
	- IEC 01. 10 mm2	810.00	ม.	35.00	16.00	28,350.00	12,960.00	41,310.00	
	- IEC 01. 6 mm2	270.00	ม.	20.00	12.00	5,400.00	3,240.00	8,640.00	
	- IEC 01. 4 mm2	18,760.00	ม.	12.00	10.00	225,120.00	187,600.00	412,720.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	20,363.00	ม.	8.00	7.00	162,904.00	142,541.00	305,445.00	
	- งานบัดกรีลวด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	44,988.20	-	44,988.20	-	44,988.20	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	12,276.00	ม.	27.00	22.00	331,452.00	270,072.00	601,524.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	315.00	ม.	40.00	24.00	12,600.00	7,560.00	20,160.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	360.00	ม.	112.00	32.00	40,320.00	11,520.00	51,840.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	90.00	ม.	129.00	38.00	11,610.00	3,420.00	15,030.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	45.00	ม.	150.00	42.00	6,750.00	1,890.00	8,640.00	
	- IMC 80mm. (3 ")	90.00	ม.	707.00	65.00	63,630.00	5,850.00	69,480.00	
	- งานบัดกรีลวด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	71,439.30	-	71,439.30	-	71,439.30	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.8.4.3	โคมไฟแสงสว่างและเค้รับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	189.00	ชุด	2,500.00	300.00	472,500.00	56,700.00	529,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	2.00	ชุด	2,500.00	300.00	5,000.00	600.00	5,600.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	76.00	ชุด	4,200.00	300.00	319,200.00	22,800.00	342,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	330.00	ชุด	1,200.00	200.00	396,000.00	66,000.00	462,000.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	71.00	ชุด	200.00	100.00	14,200.00	7,100.00	21,300.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	62.00	ชุด	250.00	100.00	15,500.00	6,200.00	21,700.00	
	- เค้รับตู้	347.00	ชุด	250.00	100.00	86,750.00	34,700.00	121,450.00	
	- เค้รับแบบ Junction Box	112.00	ชุด	600.00	150.00	67,200.00	16,800.00	84,000.00	
6.8.4.5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,500W. (CENTRAL BATTERY)	1.00	ชุด	76,500.00	5,000.00	76,500.00	5,000.00	81,500.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	18.00	ชุด	2,400.00	250.00	43,200.00	4,500.00	47,700.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	94.00	ชุด	2,500.00	300.00	235,000.00	28,200.00	263,200.00	
	- THW 4 mm2	474.00	ม.	12.00	10.00	5,688.00	4,740.00	10,428.00	
	- THW 2.5 mm2	4,479.00	ม.	8.00	7.00	35,832.00	31,353.00	67,185.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขสุนันท์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMT 15mm. (1/2 ")	944.00	ม.	27.00	22.00	25,488.00	20,768.00	46,256.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	2,150.00	ม.	54.00	12.00	116,100.00	25,800.00	141,900.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานบัดเล็ค อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	2,076.00	-	2,076.00	-	2,076.00	
	- งานบัดเล็ค อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	21,238.20	-	21,238.20	-	21,238.20	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6					11,294,910.70	1,518,404.00	12,813,314.70	
6.8.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 7								
6.8.5.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC7-1								
	- MAIN CB 500AT/630AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	2,000.00	35,790.00	2,000.00	37,790.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	56,200.00	500.00	56,200.00	500.00	56,700.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	4.00	ชุด	5,300.00	500.00	21,200.00	2,000.00	23,200.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC7-2								
	- MAIN CB 400AT/400AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	500.00	35,790.00	500.00	36,290.00	
	- CB 150AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,620.00	300.00	11,240.00	600.00	11,840.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	300.00	5,300.00	300.00	5,600.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	4.00	ชุด	5,200.00	500.00	20,800.00	2,000.00	22,800.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP7								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 20AT/50AF 1P	28.00	ชุด	565.00	100.00	15,820.00	2,800.00	18,620.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS7-1								
	- MAIN CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS7-2								
	- MAIN CB 150AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	6.00	ชุด	5,300.00	500.00	31,800.00	3,000.00	34,800.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP7								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	9.00	ชุด	565.00	100.00	5,085.00	900.00	5,985.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	15.00	ชุด	425,000.00	20,000.00	6,375,000.00	300,000.00	6,675,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	15.00	ชุด	4,250.00	300.00	63,750.00	4,500.00	68,250.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	118.00	ชุด	1,190.00	100.00	140,420.00	11,800.00	152,220.00	
	- PANEL 12 CKT	15.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	118,950.00	75,000.00	193,950.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	15.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	75,000.00	30,000.00	105,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	13.00	ชุด	365,000.00	15,000.00	4,745,000.00	195,000.00	4,940,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	2.00	ชุด	324,000.00	15,000.00	648,000.00	30,000.00	678,000.00	
6.8.5.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	IEC 01. 120 mm2	180.00	ม.	408.00	60.00	73,440.00	10,800.00	84,240.00	
	IEC 01. 95 mm2	180.00	ม.	328.00	55.00	59,040.00	9,900.00	68,940.00	
	IEC 01. 50 mm2	180.00	ม.	163.00	40.00	29,340.00	7,200.00	36,540.00	
	IEC 01. 35 mm2	540.00	ม.	113.00	30.00	61,020.00	16,200.00	77,220.00	
	IEC 01. 25 mm2	765.00	ม.	85.00	25.00	65,025.00	19,125.00	84,150.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	IEC 01. 16 mm2	1,575.00	ม.	54.00	20.00	85,050.00	31,500.00	116,550.00	
	IEC 01. 10 mm2	360.00	ม.	35.00	16.00	12,600.00	5,760.00	18,360.00	
	IEC 01. 6 mm2	1,890.00	ม.	20.00	12.00	37,800.00	22,680.00	60,480.00	
	IEC 01. 4 mm2	14,135.00	ม.	12.00	10.00	169,620.00	141,350.00	310,970.00	
	IEC 01. 2.5 mm2	16,347.00	ม.	8.00	7.00	130,776.00	114,429.00	245,205.00	
	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	36,185.55	-	36,185.55	-	36,185.55	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	9,530.00	ม.	27.00	22.00	257,310.00	209,660.00	466,970.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	540.00	ม.	40.00	24.00	21,600.00	12,960.00	34,560.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	45.00	ม.	55.00	28.00	2,475.00	1,260.00	3,735.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	990.00	ม.	112.00	32.00	110,880.00	31,680.00	142,560.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	225.00	ม.	129.00	38.00	29,025.00	8,550.00	37,575.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	45.00	ม.	150.00	42.00	6,750.00	1,890.00	8,640.00	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	45.00	ม.	571.00	55.00	25,695.00	2,475.00	28,170.00	
	- IMC 80mm. (3 ")	45.00	ม.	710.00	50.00	31,950.00	2,250.00	34,200.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	72,852.75	-	72,852.75	-	72,852.75	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.8.5.3	โคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	31.00	ชุด	2,000.00	300.00	62,000.00	9,300.00	71,300.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	119.00	ชุด	2,500.00	300.00	297,500.00	35,700.00	333,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	65.00	ชุด	2,500.00	300.00	162,500.00	19,500.00	182,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	82.00	ชุด	4,200.00	300.00	344,400.00	24,600.00	369,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวน์ไลน์ (Clean room typ.) D15	287.00	ชุด	1,200.00	200.00	344,400.00	57,400.00	401,800.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	6.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	111,000.00	12,000.00	123,000.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	51.00	ชุด	200.00	100.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	80.00	ชุด	250.00	100.00	20,000.00	8,000.00	28,000.00	
	- เต้ารับคู่	401.00	ชุด	250.00	100.00	100,250.00	40,100.00	140,350.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	52.00	ชุด	600.00	150.00	31,200.00	7,800.00	39,000.00	
6.8.5.4	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATTERY)	1.00	ชุด	60,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	21.00	ชุด	2,400.00	250.00	50,400.00	5,250.00	55,650.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	73.00	ชุด	2,500.00	300.00	182,500.00	21,900.00	204,400.00	
	- THW 4 mm2	634.00	ม.	12.00	10.00	7,608.00	6,340.00	13,948.00	
	- THW 2.5 mm2	2,342.00	ม.	8.00	7.00	18,736.00	16,394.00	35,130.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	992.00	ม.	27.00	22.00	26,784.00	21,824.00	48,608.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุนธุ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,953.00	ม.	54.00	12.00	105,462.00	23,436.00	128,898.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,317.20	-	1,317.20	-	1,317.20	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	19,836.90	-	19,836.90	-	19,836.90	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 7					16,065,548.40	1,691,213.00	17,756,761.40	
	รวมราคา ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7					72,476,351.75	7,950,206.00	80,426,557.75	
6.9	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-8								
6.9.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3								
6.9.1.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด								
	- ORCU-03-01	1.00	เครื่อง	567,000.00	45,000.00	567,000.00	45,000.00	612,000.00	
	- HRWU-03-01R	1.00	ชุด	226,800.00	27,000.00	226,800.00	27,000.00	253,800.00	
	- ORCU-03-03	1.00	เครื่อง	630,000.00	45,000.00	630,000.00	45,000.00	675,000.00	
	- HRWU-03-03R	1.00	ชุด	252,000.00	27,000.00	252,000.00	27,000.00	279,000.00	
	- ORCU-03-04,05,13	3.00	เครื่อง	1,071,000.00	45,000.00	3,213,000.00	135,000.00	3,348,000.00	
	- HWCU-03-04R,05R,13	3.00	ชุด	428,400.00	27,000.00	1,285,200.00	81,000.00	1,366,200.00	
	- ORCU-03-06,07	2.00	เครื่อง	810,000.00	45,000.00	1,620,000.00	90,000.00	1,710,000.00	
	- NPU-03-05,07	2.00	ชุด	333,000.00	27,000.00	666,000.00	54,000.00	720,000.00	
	- HWCU-03-06R,07R	2.00	ชุด	315,000.00	27,000.00	630,000.00	54,000.00	684,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุรรม)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ORCU-03-02A	1.00	เครื่อง	1,152,000.00	45,000.00	1,152,000.00	45,000.00	1,197,000.00	
	- ORCU-03-02B	1.00	เครื่อง	810,000.00	45,000.00	810,000.00	45,000.00	855,000.00	
	- FCU-3-03R	1.00	งาน	22,950.00	4,500.00	22,950.00	4,500.00	27,450.00	
	- HWCU-03-02R	1.00	ชุด	315,000.00	27,000.00	315,000.00	27,000.00	342,000.00	
	- ORCU-03-08	1.00	เครื่อง	1,008,000.00	45,000.00	1,008,000.00	45,000.00	1,053,000.00	
	- NPU-03-08	1.00	ชุด	436,500.00	45,000.00	436,500.00	45,000.00	481,500.00	
	- HRWU-03-08R	1.00	ชุด	475,200.00	27,000.00	475,200.00	27,000.00	502,200.00	
	- ORCU-03-09	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- FCU-3-09R	1.00	งาน	22,950.00	4,500.00	22,950.00	4,500.00	27,450.00	
	- HRWU-03-09R	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- ORCU-03-10,12	2.00	เครื่อง	945,000.00	45,000.00	1,890,000.00	90,000.00	1,980,000.00	
	- FCU-3-10,12R	2.00	งาน	22,950.00	4,500.00	45,900.00	9,000.00	54,900.00	
	- WRWU-03-10,12R	2.00	ชุด	378,000.00	27,000.00	756,000.00	54,000.00	810,000.00	
	- ORCU-03-11	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- FCU-3-10,11R	1.00	งาน	22,950.00	4,500.00	22,950.00	4,500.00	27,450.00	
	- HRWU-03-11R	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- ORCU-03-13	1.00	เครื่อง	1,071,000.00	45,000.00	1,071,000.00	45,000.00	1,116,000.00	
	- FCU-3-10,11R	1.00	งาน	22,950.00	4,500.00	22,950.00	4,500.00	27,450.00	
	- HRWU-03-11R	1.00	ชุด	428,400.00	27,000.00	428,400.00	27,000.00	455,400.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-03-01	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- HRWU-03-01A	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- AICU-03-02,03	2.00	เครื่อง	882,000.00	45,000.00	1,764,000.00	90,000.00	1,854,000.00	
	- HRWU-03-02,03A	2.00	ชุด	352,800.00	27,000.00	705,600.00	54,000.00	759,600.00	
	- AICU-03-04	1.00	เครื่อง	945,000.00	45,000.00	945,000.00	45,000.00	990,000.00	
	- HRWU-03-04A	1.00	ชุด	378,000.00	27,000.00	378,000.00	27,000.00	405,000.00	
	- AICU-03-05	1.00	เครื่อง	693,000.00	45,000.00	693,000.00	45,000.00	738,000.00	
	- HRWU-03-05A	1.00	ชุด	277,200.00	27,000.00	277,200.00	27,000.00	304,200.00	
	- AICU-03-06	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- HRWU-03-06A	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- AICU-03-07	1.00	เครื่อง	724,500.00	45,000.00	724,500.00	45,000.00	769,500.00	
	- HRWU-03-07A	1.00	ชุด	289,800.00	27,000.00	289,800.00	27,000.00	316,800.00	
	- AICU-03-08	1.00	เครื่อง	724,500.00	45,000.00	724,500.00	45,000.00	769,500.00	
	- HRWU-03-08A	1.00	ชุด	289,800.00	27,000.00	289,800.00	27,000.00	316,800.00	
	Exhaust Fan,High Static			-	-				
	- EAF-3-05A/220 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-3-01R/240 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-3-03A//280 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-3-07A/350 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-3-02A/-380 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-3-13R/400 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-3-04,05,06,07,10,12R/410 CFM.	6.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	89,100.00	13,230.00	102,330.00	
	- EAF-3-02R,04A/450 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-3-09R/510 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-3-01A/650 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-3-06,08A/700 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-3-08R/3,800 CFM. (OR-8)	1.00	ชุด	108,000.00	2,205.00	108,000.00	2,205.00	110,205.00	
6.9.1.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดีจิตอลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	21.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,344,000.00	21,000.00	1,365,000.00	
	- จอแสดงผล Smart Temp	4.00	ชุด	30,000.00	1,500.00	120,000.00	6,000.00	126,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	22.00	ชุด	9,000.00	250.00	198,000.00	5,500.00	203,500.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	34.00	ชุด	12,500.00	500.00	425,000.00	17,000.00	442,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :.....	61.00	ชุด	6,800.00	250.00	414,800.00	15,250.00	430,050.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลิมา สุนทรสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	26.00	ชุด	8,400.00	500.00	218,400.00	13,000.00	231,400.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	44.00	ชุด	7,000.00	300.00	308,000.00	13,200.00	321,200.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	40.00	ชุด	2,400.00	350.00	96,000.00	14,000.00	110,000.00	
	- จอแสดงผล Thermostat สำหรับ FCU	4.00	ชุด	5,400.00	500.00	21,600.00	2,000.00	23,600.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	18.00	ชุด	6,500.00	300.00	117,000.00	5,400.00	122,400.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	23.00	ชุด	26,500.00	500.00	609,500.00	11,500.00	621,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control encloser)	19.00	ชุด	68,000.00	15,000.00	1,292,000.00	285,000.00	1,577,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Onแรงดันบวก/ลบ)	2.00	ชุด	95,000.00	20,000.00	190,000.00	40,000.00	230,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	75,000.00	30,000.00	1,575,000.00	630,000.00	2,205,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	2,000.00	210,000.00	42,000.00	252,000.00	
	Plant Visor Central Control								
	- Software Of Plant Visor Operating Room Control System	1.00	ชุด	2,000,000.00	50,000.00	2,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00	
	- Analyst Web Board	1.00	ชุด	150,000.00	5,000.00	150,000.00	5,000.00	155,000.00	
	- Wiring Control	1.00	งาน	435,000.00	145,000.00	435,000.00	145,000.00	580,000.00	
	- Computer Set	1.00	ชุด	125,000.00	2,000.00	125,000.00	2,000.00	127,000.00	
	- Managed Plus Switch 5 Port	3.00	ชุด	4,500.00	500.00	13,500.00	1,500.00	15,000.00	
	- Managed Plus Switch 48 Port	5.00	ชุด	65,000.00	2,000.00	325,000.00	10,000.00	335,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CAT-6	1,276.00	ม.	58.00	24.84	74,008.00	31,695.84	105,703.84	
	- EMT, 15 mm. (1/2")	1,276.00	ม.	27.00	22.00	34,452.00	28,072.00	62,524.00	
	- System Test	1.00	งาน	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
6.9.1.3	งานติดตั้งท่อดักส้วมแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	2,560.00	ตร.ฟ.	36.00	30.00	92,160.00	76,800.00	168,960.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	18,474.00	ตร.ฟ.	34.00	30.00	628,116.00	554,220.00	1,182,336.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	27,186.00	ตร.ฟ.	32.00	30.00	869,952.00	815,580.00	1,685,532.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	7,440.00	ตร.ฟ.	30.00	30.00	223,200.00	223,200.00	446,400.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	22.00	งาน	10,000.00	5,000.00	220,000.00	110,000.00	330,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	50,714.00	ตร.ฟ.	45.00	30.00	2,282,130.00	1,521,420.00	3,803,550.00	
	- กาวยางพาสติกแผ่นฉนวน	22.00	งาน	6,000.00	2,000.00	132,000.00	44,000.00	176,000.00	
	- หนาแผ่นของท่อลม	22.00	งาน	40,000.00	5,000.00	880,000.00	110,000.00	990,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	22.00	งาน	20,000.00	5,000.00	440,000.00	110,000.00	550,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยผูกท่อดักส้วม (SUPPORT HANGER)	22.00	งาน	20,000.00	5,000.00	440,000.00	110,000.00	550,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้งจับยึด	22.00	งาน	15,000.00	2,000.00	330,000.00	44,000.00	374,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	22.00	งาน	10,000.00	5,000.00	220,000.00	110,000.00	330,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	14.00	งาน	45,000.00	5,000.00	630,000.00	70,000.00	700,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนธน์ธี)

 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Volume Damper (VD)	106.00	ชุด	2,450.00	500.00	259,700.00	53,000.00	312,700.00	
	- Volume Damper Gear Type (VG)	186.00	ชุด	2,850.00	500.00	530,100.00	93,000.00	623,100.00	
	- Grivity Damper (GD)	20.00	ชุด	2,950.00	500.00	59,000.00	10,000.00	69,000.00	
	Supply Air Grille								
	- Swirl SCD 12" x 12"	6.00	ชุด	3,500.00	500.00	21,000.00	3,000.00	24,000.00	
	- Swirl SCD 14" x 14"	22.00	ชุด	4,000.00	500.00	88,000.00	11,000.00	99,000.00	
	- Swirl SCD 16" x 16"	21.00	ชุด	4,800.00	500.00	100,800.00	10,500.00	111,300.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RAG 16" x 12"	2.00	ชุด	1,450.00	300.00	2,900.00	600.00	3,500.00	
	- RAG 48" x 8"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 14" x 10"	5.00	ชุด	1,750.00	300.00	8,750.00	1,500.00	10,250.00	
	- RPFG 14" x 12"	1.00	ชุด	1,850.00	300.00	1,850.00	300.00	2,150.00	
	- RPFG 20" x 14"	6.00	ชุด	2,850.00	300.00	17,100.00	1,800.00	18,900.00	
	- RPFG 24" x 18"	44.00	ชุด	3,800.00	300.00	167,200.00	13,200.00	180,400.00	
	- RPFG 24" x 24"	1.00	ชุด	3,800.00	300.00	3,800.00	300.00	4,100.00	
	- RPFG 26" x 14"	2.00	ชุด	4,200.00	300.00	8,400.00	600.00	9,000.00	
	- RPFG 30" x 18"	8.00	ชุด	4,350.00	300.00	34,800.00	2,400.00	37,200.00	
	- RPFG 36" x 18"	13.00	ชุด	4,550.00	300.00	59,150.00	3,900.00	63,050.00	
	- RPFG 36" x 24"	1.00	ชุด	4,800.00	300.00	4,800.00	300.00	5,100.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 48" x 8"	4.00	ชุด	5,200.00	300.00	20,800.00	1,200.00	22,000.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 30"	6.00	ชุด	3,650.00	300.00	21,900.00	1,800.00	23,700.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 48" x 30"	6.00	ชุด	3,550.00	300.00	21,300.00	1,800.00	23,100.00	
6.9.1.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	138.00	ม.	1,900.00	700.00	262,200.00	96,600.00	358,800.00	
	- Dia 4"	270.00	ม.	875.00	400.00	236,250.00	108,000.00	344,250.00	
	- Dia 3"	132.00	ม.	459.00	200.00	60,588.00	26,400.00	86,988.00	
	- Dia 2 1/2"	43.00	ม.	315.00	250.00	13,545.00	10,750.00	24,295.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	230.00	150.00	17,940.00	11,700.00	29,640.00	
	- Dia 1 1/2"	162.00	ม.	170.00	150.00	27,540.00	24,300.00	51,840.00	
	- Dia 1"	132.00	ม.	125.00	100.00	16,500.00	13,200.00	29,700.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาต่อ)	1.00	งาน	63,456.30	-	63,456.30	-	63,456.30	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	31,728.15	9,518.45	31,728.15	9,518.45	41,246.60	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
-	Dia 6"	138.00	ม.	455.00	100.00	62,790.00	13,800.00	76,590.00	
-	Dia 4"	270.00	ม.	320.00	100.00	86,400.00	27,000.00	113,400.00	
-	Dia 3"	132.00	ม.	300.00	250.00	39,600.00	33,000.00	72,600.00	
-	Dia 2 1/2"	43.00	ม.	278.00	80.00	11,954.00	3,440.00	15,394.00	
-	Dia 2"	78.00	ม.	223.00	80.00	17,394.00	6,240.00	23,634.00	
-	Dia 1 1/2"	162.00	ม.	189.00	50.00	30,618.00	8,100.00	38,718.00	
-	Dia 1"	132.00	ม.	105.00	100.00	13,860.00	13,200.00	27,060.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	26,261.60	-	26,261.60	-	26,261.60	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	13,130.80	3,939.24	13,130.80	3,939.24	17,070.04	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
-	Dia 4"	24.00	ม.	390.00	110.00	9,360.00	2,640.00	12,000.00	
-	Dia 3"	69.00	ม.	294.00	70.00	20,286.00	4,830.00	25,116.00	
-	Dia 2"	86.00	ม.	165.00	35.00	14,190.00	3,010.00	17,200.00	
-	Dia 1 1/2"	63.00	ม.	120.00	35.00	7,560.00	2,205.00	9,765.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/4"	15.00	ม.	105.00	115.00	1,575.00	1,725.00	3,300.00	
	- Dia 1"	148.00	ม.	90.00	115.00	13,320.00	17,020.00	30,340.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	6,629.10	-	6,629.10	-	6,629.10	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	3,314.55	994.37	3,314.55	994.37	4,308.92	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	32.00	ชุด	2,200.00	200.00	70,400.00	6,400.00	76,800.00	
	- Dia 2"	32.00	ชุด	1,107.00	200.00	35,424.00	6,400.00	41,824.00	
	- Dia 1 1/2"	24.00	ชุด	747.00	150.00	17,928.00	3,600.00	21,528.00	
	- Dia 1"	8.00	ชุด	396.00	150.00	3,168.00	1,200.00	4,368.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	16.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,006,240.00	16,000.00	1,022,240.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,383,580.00	22,000.00	1,405,580.00	
	- Dia 1 1/2"	12.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	596,400.00	12,000.00	608,400.00	
	- Dia 1"	4.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	180,000.00	4,000.00	184,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	16.00	ชุด	4,750.00	300.00	76,000.00	4,800.00	80,800.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	2,500.00	200.00	55,000.00	4,400.00	59,400.00	
	- Dia 1 1/2"	12.00	ชุด	1,250.00	200.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00	
	- Dia 1"	4.00	ชุด	850.00	200.00	3,400.00	800.00	4,200.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	32.00	ชุด	3,000.00	300.00	96,000.00	9,600.00	105,600.00	
	- Dia 2"	32.00	ชุด	2,500.00	300.00	80,000.00	9,600.00	89,600.00	
	- Dia 1 1/2"	24.00	ชุด	2,000.00	300.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00	
	- Dia 1"	8.00	ชุด	1,500.00	300.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	96.00	ชุด	2,200.00	300.00	211,200.00	28,800.00	240,000.00	
	- Flow switch	22.00	ชุด	4,800.00	300.00	105,600.00	6,600.00	112,200.00	
	- Presure gauge	72.00	ชุด	1,450.00	300.00	104,400.00	21,600.00	126,000.00	
	- Thermometer & ACC.	72.00	ชุด	1,800.00	500.00	129,600.00	36,000.00	165,600.00	
	- Presure/Thermometer for WCU	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง ORCU, AICU และ HWCU,HRWU								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	21.00	งาน	350,000.00	5,000.00	7,350,000.00	105,000.00	7,455,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	21.00	งาน	5,000.00	3,000.00	105,000.00	63,000.00	168,000.00	
	- ฟیلเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	21.00	ชุด	600.00	300.00	12,600.00	6,300.00	18,900.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	21.00	ชุด	2,500.00	500.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	
	- กระบอกวัดน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	21.00	ชุด	1,000.00	500.00	21,000.00	10,500.00	31,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	21.00	งาน	1,500.00	1,000.00	31,500.00	21,000.00	52,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU, AICU และ HWCU,HRWU	21.00	งาน	25,000.00	3,000.00	525,000.00	63,000.00	588,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	21.00	งาน	3,000.00	1,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	420.00	Kg	340.00	50.00	142,800.00	21,000.00	163,800.00	
	- Installation Accessories Materials	21.00	งาน	5,000.00	3,000.00	105,000.00	63,000.00	168,000.00	
6.9.1.5	Laminar Air Flow With HEPA Box Filter								
	- Final ULPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	20.00	ชุด	15,400.00	1,000.00	308,000.00	20,000.00	328,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	84.00	ชุด	14,500.00	1,000.00	1,218,000.00	84,000.00	1,302,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	18.00	ชุด	12,500.00	1,000.00	225,000.00	18,000.00	243,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Fliter size 24"x24"	18.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	198,000.00	54,000.00	252,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	104.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	1,560,000.00	312,000.00	1,872,000.00	
	- Laminar Support Set.	13.00	ชุด	8,000.00	30,000.00	104,000.00	390,000.00	494,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลลปา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.9.1.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	13.00	งาน	40,000.00	10,000.00	520,000.00	130,000.00	650,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Coridoor	8.00	งาน	35,000.00	5,000.00	280,000.00	40,000.00	320,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3					70,467,798.50	9,883,104.89	80,350,903.39	
6.9.2	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 4								
6.9.2.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด								
	- ORCU-04-01,02,03,04,08,09	6.00	เครื่อง	1,071,000.00	45,000.00	6,426,000.00	270,000.00	6,696,000.00	
	- HWCUC-04-01,02,03,04,08,09R	6.00	ชุด	428,400.00	27,000.00	2,570,400.00	162,000.00	2,732,400.00	
	- ORCU-04-05,06	2.00	เครื่อง	756,000.00	45,000.00	1,512,000.00	90,000.00	1,602,000.00	
	- NPU-04-05,06	2.00	ชุด	333,000.00	27,000.00	666,000.00	54,000.00	720,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุนุญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HWCU-04-05,06	2.00	ชุด	315,000.00	27,000.00	630,000.00	54,000.00	684,000.00	
	- ORCU-04-10	1.00	เครื่อง	756,000.00	45,000.00	756,000.00	45,000.00	801,000.00	
	- HWCU-04-10R	1.00	ชุด	302,400.00	27,000.00	302,400.00	27,000.00	329,400.00	
	- ORCU-04-07	1.00	เครื่อง	1,008,000.00	45,000.00	1,008,000.00	45,000.00	1,053,000.00	
	- NPU-04-07	1.00	ชุด	436,500.00	45,000.00	436,500.00	45,000.00	481,500.00	
	- HRWU-04-07	1.00	ชุด	475,200.00	27,000.00	475,200.00	27,000.00	502,200.00	
	- AICU-04-01A	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- HRCU-04-01A	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- AICU-04-02,03	2.00	เครื่อง	675,000.00	45,000.00	1,350,000.00	90,000.00	1,440,000.00	
	- HRWCU-04-02,03A	2.00	ชุด	243,000.00	27,000.00	486,000.00	54,000.00	540,000.00	
	- AICU-04-04	1.00	เครื่อง	684,000.00	45,000.00	684,000.00	45,000.00	729,000.00	
	- HRCU-04-04A	1.00	ชุด	252,000.00	27,000.00	252,000.00	27,000.00	279,000.00	
	- AICU-04-05	1.00	เครื่อง	576,000.00	45,000.00	576,000.00	45,000.00	621,000.00	
	- HRCU-04-05A	1.00	ชุด	216,000.00	27,000.00	216,000.00	27,000.00	243,000.00	
	- AICU-04-06	1.00	เครื่อง	936,000.00	45,000.00	936,000.00	45,000.00	981,000.00	
	- HRCU-04-06A	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- AICU-04-07	1.00	เครื่อง	828,000.00	45,000.00	828,000.00	45,000.00	873,000.00	
	- HRCU-04-07A	1.00	ชุด	333,000.00	27,000.00	333,000.00	27,000.00	360,000.00	
	- AICU-04-08	1.00	เครื่อง	819,000.00	45,000.00	819,000.00	45,000.00	864,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนุสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRCU-04-08A	1.00	ชุด	324,000.00	27,000.00	324,000.00	27,000.00	351,000.00	
	- AICU-04-09	1.00	เครื่อง	1,053,000.00	45,000.00	1,053,000.00	45,000.00	1,098,000.00	
	- HRCU-04-09A	1.00	ชุด	351,000.00	27,000.00	351,000.00	27,000.00	378,000.00	
	Exhaust Fan,High Static			-	-				
	- EAF-4-03A/280 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-4-02A/-380 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-4-03,04,05,06R/410 CFM.	4.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	59,400.00	8,820.00	68,220.00	
	- EAF-4-04A/450 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-4-01,02R/510 CFM.	4.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	59,400.00	8,820.00	68,220.00	
	- EAF-4-08A/620 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-4-06A/630 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-4-01A/650 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-4-07A/700 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-3-09A/750 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-4-07R/3,800 CFM.	1.00	ชุด	108,000.00	2,205.00	108,000.00	2,205.00	110,205.00	
6.9.2.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.....	19.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,368,000.00	38,000.00	1,406,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุนธุ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	19.00	ชุด	6,800.00	500.00	129,200.00	9,500.00	138,700.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....)	19.00	ชุด	9,000.00	250.00	171,000.00	4,750.00	175,750.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณลม (Pressure Air Flow Sensor : DAF)	19.00	ชุด	14,500.00	500.00	275,500.00	9,500.00	285,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (differrent Pressure Sensor: DPS)	28.00	ชุด	12,500.00	500.00	350,000.00	14,000.00	364,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แรงกรงอากาศ (differrent Pressure Switch :.....)	53.00	ชุด	6,800.00	250.00	360,400.00	13,250.00	373,650.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	24.00	ชุด	8,400.00	500.00	201,600.00	12,000.00	213,600.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	38.00	ชุด	7,000.00	300.00	266,000.00	11,400.00	277,400.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	32.00	ชุด	2,400.00	350.00	76,800.00	11,200.00	88,000.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	17.00	ชุด	6,500.00	300.00	110,500.00	5,100.00	115,600.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Elecronic Frequency control : EFC)	20.00	ชุด	26,500.00	500.00	530,000.00	10,000.00	540,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosuer)	17.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,156,000.00	85,000.00	1,241,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Orแรงดันบวก/ลบ)	2.00	ชุด	95,000.00	20,000.00	190,000.00	40,000.00	230,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	19.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	228,000.00	66,500.00	294,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	19.00	ชุด	1,200.00	150.00	22,800.00	2,850.00	25,650.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	19.00	งาน	75,000.00	30,000.00	1,425,000.00	570,000.00	1,995,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	19.00	งาน	10,000.00	2,000.00	190,000.00	38,000.00	228,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.9.2.3	งานติดตั้งท่อค้ำยันแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	5,760.00	ตร.ฟ.	36.00	30.00	207,360.00	172,800.00	380,160.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	24,352.00	ตร.ฟ.	34.00	30.00	827,968.00	730,560.00	1,558,528.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	32,010.00	ตร.ฟ.	32.00	30.00	1,024,320.00	960,300.00	1,984,620.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	11,575.00	ตร.ฟ.	30.00	30.00	347,250.00	347,250.00	694,500.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	68,751.00	ตร.ฟ.	45.00	30.00	3,093,795.00	2,062,530.00	5,156,325.00	
	- กาวยางทายึดแผ่นฉนวน	19.00	งาน	6,000.00	2,000.00	114,000.00	38,000.00	152,000.00	
	- หนาแผ่นของท่อลม	19.00	งาน	40,000.00	5,000.00	760,000.00	95,000.00	855,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสะดวกของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	19.00	งาน	20,000.00	5,000.00	380,000.00	95,000.00	475,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อค้ำยัน (SUPPORT HANGER)	19.00	งาน	20,000.00	5,000.00	380,000.00	95,000.00	475,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	19.00	งาน	15,000.00	2,000.00	285,000.00	38,000.00	323,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	10.00	งาน	45,000.00	5,000.00	450,000.00	50,000.00	500,000.00	
	- Volume Damper (VD)	70.00	ชุด	2,450.00	500.00	171,500.00	35,000.00	206,500.00	
	- Volume Damper Gear Type (VG)	121.00	ชุด	2,850.00	500.00	344,850.00	60,500.00	405,350.00	
	- Grivity Damper (GD)	19.00	ชุด	2,950.00	500.00	56,050.00	9,500.00	65,550.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Supply Air Grille								
	- Swirl SCD 12" x 12"	3.00	ชุด	3,500.00	500.00	10,500.00	1,500.00	12,000.00	
	- Swirl SCD 14" x 14"	15.00	ชุด	4,000.00	500.00	60,000.00	7,500.00	67,500.00	
	- Swirl SCD 16" x 16"	52.00	ชุด	4,800.00	500.00	249,600.00	26,000.00	275,600.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RAG 16" x 12"	2.00	ชุด	1,450.00	300.00	2,900.00	600.00	3,500.00	
	- RAG 48" x 8"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 14" x 10"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPFG 14" x 12"	1.00	ชุด	1,850.00	300.00	1,850.00	300.00	2,150.00	
	- RPFG 20" x 14"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 24" x 18"	40.00	ชุด	3,500.00	300.00	140,000.00	12,000.00	152,000.00	
	- RPFG 24" x 24"	1.00	ชุด	3,800.00	300.00	3,800.00	300.00	4,100.00	
	- RPFG 26" x 14"	2.00	ชุด	4,200.00	300.00	8,400.00	600.00	9,000.00	
	- RPFG 30" x 18"	9.00	ชุด	4,350.00	300.00	39,150.00	2,700.00	41,850.00	
	- RPFG 36" x 24"	2.00	ชุด	4,800.00	300.00	9,600.00	600.00	10,200.00	
	- RPFG 48" x 8"	25.00	ชุด	5,200.00	300.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 30"	7.00	ชุด	3,650.00	300.00	25,550.00	2,100.00	27,650.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 48" x 30"	5.00	ชุด	3,550.00	300.00	17,750.00	1,500.00	19,250.00	
6.9.2.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	78.00	ม.	1,900.00	700.00	148,200.00	54,600.00	202,800.00	
	- Dia 4"	213.00	ม.	875.00	400.00	186,375.00	85,200.00	271,575.00	
	- Dia 3"	24.00	ม.	465.00	250.00	11,160.00	6,000.00	17,160.00	
	- Dia 2 1/2"	45.00	ม.	315.00	250.00	14,175.00	11,250.00	25,425.00	
	- Dia 2"	44.00	ม.	230.00	150.00	10,120.00	6,600.00	16,720.00	
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	170.00	150.00	10,710.00	9,450.00	20,160.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	38,074.00	-	38,074.00	-	38,074.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	19,037.00	5,711.10	19,037.00	5,711.10	24,748.10	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกุณสันธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 6"	78.00	ม.	455.00	100.00	35,490.00	7,800.00	43,290.00	
	- Dia 4"	213.00	ม.	320.00	100.00	68,160.00	21,300.00	89,460.00	
	- Dia 3"	24.00	ม.	278.00	80.00	6,672.00	1,920.00	8,592.00	
	- Dia 2 1/2"	45.00	ม.	223.00	80.00	10,035.00	3,600.00	13,635.00	
	- Dia 2"	44.00	ม.	189.00	50.00	8,316.00	2,200.00	10,516.00	
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	139.00	50.00	8,757.00	3,150.00	11,907.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดเตี๊ยม อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	13,743.00	-	13,743.00	-	13,743.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	6,871.50	2,061.45	6,871.50	2,061.45	8,932.95	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 4"	20.00	ม.	390.00	110.00	7,800.00	2,200.00	10,000.00	
	- Dia 3"	60.00	ม.	294.00	70.00	17,640.00	4,200.00	21,840.00	
	- Dia 2"	120.00	ม.	165.00	35.00	19,800.00	4,200.00	24,000.00	
	- Dia 1 1/2"	45.00	ม.	120.00	35.00	5,400.00	1,575.00	6,975.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	5,064.00	-	5,064.00	-	5,064.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	2,532.00	759.60	2,532.00	759.60	3,291.60	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2"	68.00	ชุด	1,107.00	200.00	75,276.00	13,600.00	88,876.00	
	- Dia 1 1/2"	8.00	ชุด	747.00	150.00	5,976.00	1,200.00	7,176.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2"	34.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	2,138,260.00	34,000.00	2,172,260.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	198,800.00	4,000.00	202,800.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2"	34.00	ชุด	2,500.00	300.00	85,000.00	10,200.00	95,200.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,500.00	200.00	10,000.00	800.00	10,800.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2"	68.00	ชุด	2,500.00	300.00	170,000.00	20,400.00	190,400.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	19.00	ชุด	4,800.00	300.00	91,200.00	5,700.00	96,900.00	
	- Presure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Sopport & Fitting	19.00	งาน	2,000.00	5,000.00	38,000.00	95,000.00	133,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	19.00	งาน	30,000.00	5,000.00	570,000.00	95,000.00	665,000.00	
	- Start-Up	19.00	งาน	5,000.00	5,000.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	
	งานติดตั้ง ORCU, AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	19.00	งาน	35,000.00	5,000.00	665,000.00	95,000.00	760,000.00	
	- ฉนวนขางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	19.00	งาน	5,000.00	3,000.00	95,000.00	57,000.00	152,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	19.00	ชุด	600.00	300.00	11,400.00	5,700.00	17,100.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	19.00	ชุด	2,500.00	500.00	47,500.00	9,500.00	57,000.00	
	- กระจกแช่น้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	19.00	ชุด	1,000.00	500.00	19,000.00	9,500.00	28,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	19.00	งาน	1,500.00	1,000.00	28,500.00	19,000.00	47,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU, AICU และ HWCU,HRWU	19.00	งาน	25,000.00	3,000.00	475,000.00	57,000.00	532,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	19.00	งาน	3,000.00	1,000.00	57,000.00	19,000.00	76,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	380.00	Kg	340.00	50.00	129,200.00	19,000.00	148,200.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Installation Accessorries Materials	19.00	งาน	5,000.00	3,000.00	95,000.00	57,000.00	152,000.00	
6.9.2.5	Laminar Air Flow With HEPA Box Filter								
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	20.00	ชุด	12,500.00	1,000.00	250,000.00	20,000.00	270,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	61.00	ชุด	14,500.00	1,000.00	884,500.00	61,000.00	945,500.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Fliter size 24"x24"	20.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	220,000.00	60,000.00	280,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	61.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	915,000.00	183,000.00	1,098,000.00	
	- Laminar Support Set.	10.00	ชุด	8,000.00	30,000.00	80,000.00	300,000.00	380,000.00	
6.9.2.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	10.00	งาน	40,000.00	10,000.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Coridoor	9.00	งาน	35,000.00	5,000.00	315,000.00	45,000.00	360,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 4					52,160,936.50	9,321,752.15	61,482,688.65	
6.9.3	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 5								
6.9.3.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ICU								
	- AICU-05-01	1.00	เครื่อง	288,000.00	45,000.00	288,000.00	45,000.00	333,000.00	
	- NPU-05-01	1.00	ชุด	238,500.00	27,000.00	238,500.00	27,000.00	265,500.00	
	- HRWU-5-01A	1.00	ชุด	126,000.00	27,000.00	126,000.00	27,000.00	153,000.00	
	- AICU-05-02	1.00	เครื่อง	324,000.00	45,000.00	324,000.00	45,000.00	369,000.00	
	- NPU-05-02	1.00	ชุด	328,500.00	27,000.00	328,500.00	27,000.00	355,500.00	
	- HRWU-5-02A	1.00	ชุด	135,000.00	27,000.00	135,000.00	27,000.00	162,000.00	
	- AICU-05-03,04A	2.00	เครื่อง	1,008,000.00	45,000.00	2,016,000.00	90,000.00	2,106,000.00	
	- HRWU-5-03,04A	2.00	ชุด	475,200.00	27,000.00	950,400.00	54,000.00	1,004,400.00	
	- AICU-5-05	1.00	เครื่อง	75,600.00	45,000.00	75,600.00	45,000.00	120,600.00	
	- HRWU-5-05A	1.00	ชุด	302,400.00	27,000.00	302,400.00	27,000.00	329,400.00	
	- AICU-5-06	1.00	เครื่อง	630,000.00	45,000.00	630,000.00	45,000.00	675,000.00	
	- HRWU-5-06A	1.00	ชุด	252,000.00	27,000.00	252,000.00	27,000.00	279,000.00	
	- AICU-5-07	1.00	เครื่อง	1,071,000.00	45,000.00	1,071,000.00	45,000.00	1,116,000.00	
	- HRWU-5-07A	1.00	ชุด	428,400.00	27,000.00	428,400.00	27,000.00	455,400.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุนุญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-05-08,11	2.00	เครื่อง	405,000.00	45,000.00	810,000.00	90,000.00	900,000.00	
	- HRWU-5-08,11A	2.00	ชุด	151,200.00	27,000.00	302,400.00	54,000.00	356,400.00	
	- AICU-05-09,16	2.00	เครื่อง	1,192,500.00	45,000.00	2,385,000.00	90,000.00	2,475,000.00	
	- HRWU-5-09,16A	2.00	ชุด	355,500.00	27,000.00	711,000.00	54,000.00	765,000.00	
	- AICU-5-10	1.00	เครื่อง	927,000.00	45,000.00	927,000.00	45,000.00	972,000.00	
	- HRWU-5-10A	1.00	ชุด	337,500.00	27,000.00	337,500.00	27,000.00	364,500.00	
	- AICU-5-12	1.00	เครื่อง	1,071,000.00	45,000.00	1,071,000.00	45,000.00	1,116,000.00	
	- HRWU-5-12A	1.00	ชุด	428,400.00	27,000.00	428,400.00	27,000.00	455,400.00	
	- AICU-5-13	1.00	เครื่อง	324,000.00	45,000.00	324,000.00	45,000.00	369,000.00	
	- HRWU-5-13A	1.00	ชุด	135,000.00	27,000.00	135,000.00	27,000.00	162,000.00	
	- AICU-5-14	1.00	เครื่อง	922,500.00	45,000.00	922,500.00	45,000.00	967,500.00	
	- HRWU-5-14A	1.00	ชุด	337,500.00	27,000.00	337,500.00	27,000.00	364,500.00	
	- AICU-5-15	1.00	เครื่อง	846,000.00	45,000.00	846,000.00	45,000.00	891,000.00	
	- HRWU-5-15A	1.00	ชุด	337,500.00	27,000.00	337,500.00	27,000.00	364,500.00	
	- AICU-5-17	1.00	เครื่อง	531,000.00	45,000.00	531,000.00	45,000.00	576,000.00	
	- HRWU-5-17A	1.00	ชุด	189,000.00	27,000.00	189,000.00	27,000.00	216,000.00	
	- AICU-5-18	1.00	เครื่อง	828,000.00	45,000.00	828,000.00	45,000.00	873,000.00	
	- HRWU-5-18A	1.00	ชุด	333,000.00	27,000.00	333,000.00	27,000.00	360,000.00	
	- AHU-D-5-01	1.00	เครื่อง	288,000.00	27,000.00	288,000.00	27,000.00	315,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AHU-D-5-02,03	2.00	เครื่อง	340,200.00	27,000.00	680,400.00	54,000.00	734,400.00	
	Exhaust Fan,High Static			-	-				
	- EAF-5-01AH/50 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-02AH/150 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-13A/130 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-08,11A/170 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-5-17A/240 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-06A/250 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-05A/290 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-15A/390 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-07,12A/430 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-5-03,04A/450 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-5-09,16A/630 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-5-184A/520 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-114A/550 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-10A/580 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-01A/820 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-5-02A/1,960 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.9.3.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	18.00	ชุด	9,000.00	250.00	162,000.00	4,500.00	166,500.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	55.00	ชุด	12,500.00	500.00	687,500.00	27,500.00	715,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :.....	40.00	ชุด	6,800.00	250.00	272,000.00	10,000.00	282,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	19.00	ชุด	7,000.00	300.00	133,000.00	5,700.00	138,700.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	32.00	ชุด	2,400.00	350.00	76,800.00	11,200.00	88,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	21.00	ชุด	6,500.00	300.00	136,500.00	6,300.00	142,800.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	23.00	ชุด	26,500.00	500.00	609,500.00	11,500.00	621,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control encloser)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	75,000.00	30,000.00	1,575,000.00	630,000.00	2,205,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	2,000.00	210,000.00	42,000.00	252,000.00	
6.9.3.3	งานติดตั้งท่อคัดสั่นแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลม High Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	1,890.00	ตร.ฟ.	36.00	30.00	68,040.00	56,700.00	124,740.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	9,854.00	ตร.ฟ.	34.00	30.00	335,036.00	295,620.00	630,656.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,558.00	ตร.ฟ.	32.00	30.00	849,856.00	796,740.00	1,646,596.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	13,760.00	ตร.ฟ.	30.00	30.00	412,800.00	412,800.00	825,600.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- จนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	52,062.00	ตร.ฟ.	45.00	30.00	2,342,790.00	1,561,860.00	3,904,650.00	
	- กาวยางทาขัดแผ่นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หนาแผ่นของท่อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	

ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวศิลิมา สุขบุญสันธิ์)

กรรมการ

(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อค้ำ (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	9.00	งาน	45,000.00	5,000.00	405,000.00	45,000.00	450,000.00	
	- Volume Damper (VD)	264.00	ชุด	2,450.00	500.00	646,800.00	132,000.00	778,800.00	
	- Gravity Damper (GD)	19.00	ชุด	2,950.00	500.00	56,050.00	9,500.00	65,550.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 14" x 14"	82.00	ชุด	1,250.00	300.00	102,500.00	24,600.00	127,100.00	
	- 4SCD 16" x 16"	7.00	ชุด	1,550.00	300.00	10,850.00	2,100.00	12,950.00	
	- 4SCD 18" x 18"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- SPFG 14" x 14"	64.00	ชุด	1,850.00	500.00	118,400.00	32,000.00	150,400.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 10" x 8"	5.00	ชุด	850.00	300.00	4,250.00	1,500.00	5,750.00	
	- RPFG 12" x 8"	4.00	ชุด	1,050.00	300.00	4,200.00	1,200.00	5,400.00	
	- RPFG 12" x 12"	3.00	ชุด	1,450.00	300.00	4,350.00	900.00	5,250.00	
	- RPFG 14" x 8"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPFG 18" x 8"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- RPFG 18" x 12"	1.00	ชุด	2,150.00	300.00	2,150.00	300.00	2,450.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 20" x 10"	62.00	ชุด	2,500.00	300.00	155,000.00	18,600.00	173,600.00	
	- RPFG 24" x 10"	12.00	ชุด	2,750.00	300.00	33,000.00	3,600.00	36,600.00	
	- RPFG 24" x 12"	6.00	ชุด	2,850.00	300.00	17,100.00	1,800.00	18,900.00	
	- RPFG 24" x 18"	2.00	ชุด	3,800.00	300.00	7,600.00	600.00	8,200.00	
	- RPFG 30" x 12"	3.00	ชุด	4,200.00	300.00	12,600.00	900.00	13,500.00	
	- RPFG 30" x 18"	2.00	ชุด	4,350.00	300.00	8,700.00	600.00	9,300.00	
	- RPFG 30" x 24"	2.00	ชุด	4,350.00	300.00	8,700.00	600.00	9,300.00	
	- RPFG 36" x 18"	1.00	ชุด	4,550.00	300.00	4,550.00	300.00	4,850.00	
	- RPFG 48" x 8"	2.00	ชุด	5,200.00	300.00	10,400.00	600.00	11,000.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 24"	1.00	ชุด	3,250.00	300.00	3,250.00	300.00	3,550.00	
	- EAG 48" x 30"	1.00	ชุด	3,650.00	300.00	3,650.00	300.00	3,950.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 20" x 10"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- FAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 30" x 12"	1.00	ชุด	2,250.00	300.00	2,250.00	300.00	2,550.00	
	- FAG 30" x 30"	2.00	ชุด	2,450.00	300.00	4,900.00	600.00	5,500.00	
	- FAG 36" x 30"	2.00	ชุด	2,650.00	300.00	5,300.00	600.00	5,900.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลิมา สุนุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.9.3.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	197.00	ม.	1,900.00	700.00	374,300.00	137,900.00	512,200.00	
	- Dia 3"	51.00	ม.	465.00	250.00	23,715.00	12,750.00	36,465.00	
	- Dia 2 1/2"	30.00	ม.	315.00	250.00	9,450.00	7,500.00	16,950.00	
	- Dia 2"	246.00	ม.	230.00	150.00	56,580.00	36,900.00	93,480.00	
	- Dia 1 1/2"	38.00	ม.	170.00	150.00	6,460.00	5,700.00	12,160.00	
	- Dia 1 1/4"	77.00	ม.	145.00	100.00	11,165.00	7,700.00	18,865.00	
	- Dia 1"	48.00	ม.	125.00	100.00	6,000.00	4,800.00	10,800.00	
	- Dia 3/4"	33.00	ม.	85.00	100.00	2,805.00	3,300.00	6,105.00	
	งานอื่นๆ โปรละบุ								
	- งานเปิดเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	49,047.50	-	49,047.50	-	49,047.50	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	24,523.75	7,357.13	24,523.75	7,357.13	31,880.88	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขยุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	197.00	ม.	455.00	100.00	89,635.00	19,700.00	109,335.00	
	- Dia 3"	51.00	ม.	278.00	80.00	14,178.00	4,080.00	18,258.00	
	- Dia 2 1/2"	30.00	ม.	223.00	80.00	6,690.00	2,400.00	9,090.00	
	- Dia 2"	246.00	ม.	189.00	50.00	46,494.00	12,300.00	58,794.00	
	- Dia 1 1/2"	38.00	ม.	139.00	50.00	5,282.00	1,900.00	7,182.00	
	- Dia 1 1/4"	77.00	ม.	120.00	100.00	9,240.00	7,700.00	16,940.00	
	- Dia 1"	48.00	ม.	105.00	100.00	5,040.00	4,800.00	9,840.00	
	- Dia 3/4"	33.00	ม.	98.00	100.00	3,234.00	3,300.00	6,534.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาต่อ)	1.00	งาน	17,979.30	-	17,979.30	-	17,979.30	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	8,989.65	2,696.90	8,989.65	2,696.90	11,686.55	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 2"	92.00	ม.	165.00	35.00	15,180.00	3,220.00	18,400.00	
	- Dia 1 1/2"	48.00	ม.	120.00	35.00	5,760.00	1,680.00	7,440.00	
	- Dia 1 1/4"	95.00	ม.	105.00	115.00	9,975.00	10,925.00	20,900.00	
	- Dia 1"	30.00	ม.	90.00	115.00	2,700.00	3,450.00	6,150.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 3/4"	6.00	ม.	75.00	115.00	450.00	690.00	1,140.00	
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	3,406.50	-	3,406.50	-	3,406.50	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,703.25	510.98	1,703.25	510.98	2,214.23	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2"	36.00	ชุด	1,107.00	200.00	39,852.00	7,200.00	47,052.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	747.00	150.00	2,988.00	600.00	3,588.00	
	- Dia 1 1/4"	18.00	ชุด	689.00	150.00	12,402.00	2,700.00	15,102.00	
	- Dia 1"	12.00	ชุด	396.00	150.00	4,752.00	1,800.00	6,552.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	890.00	100.00	3,560.00	400.00	3,960.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2"	18.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,132,020.00	18,000.00	1,150,020.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	99,400.00	2,000.00	101,400.00	
	- Dia 1 1/4"	9.00	ชุด	47,500.00	1,000.00	427,500.00	9,000.00	436,500.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	270,000.00	6,000.00	276,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Y-Strainer								
	- Dia 2"	18.00	ชุด	2,500.00	200.00	45,000.00	3,600.00	48,600.00	
	- Dia 1 1/2"	1.00	ชุด	1,250.00	200.00	1,250.00	200.00	1,450.00	
	- Dia 1 1/4"	9.00	ชุด	1,050.00	200.00	9,450.00	1,800.00	11,250.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	850.00	200.00	5,100.00	1,200.00	6,300.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2"	36.00	ชุด	2,500.00	300.00	90,000.00	10,800.00	100,800.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1 1/4"	18.00	ชุด	1,250.00	300.00	22,500.00	5,400.00	27,900.00	
	- Dia 1"	12.00	ชุด	1,500.00	300.00	18,000.00	3,600.00	21,600.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	1,000.00	300.00	4,000.00	1,200.00	5,200.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	74.00	ชุด	2,200.00	300.00	162,800.00	22,200.00	185,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	74.00	ชุด	1,450.00	300.00	107,300.00	22,200.00	129,500.00	
	- Thermometer & ACC.	74.00	ชุด	1,800.00	500.00	133,200.00	37,000.00	170,200.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	18.00	งาน	35,000.00	5,000.00	630,000.00	90,000.00	720,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	18.00	งาน	5,000.00	3,000.00	90,000.00	54,000.00	144,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	18.00	ชุด	600.00	300.00	10,800.00	5,400.00	16,200.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	18.00	ชุด	2,500.00	500.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	
	- กระบอกแช่น้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	18.00	ชุด	1,000.00	500.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	18.00	งาน	1,500.00	1,000.00	27,000.00	18,000.00	45,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด AICU และ HWCU,HRWU	18.00	งาน	25,000.00	3,000.00	450,000.00	54,000.00	504,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	18.00	งาน	3,000.00	1,000.00	54,000.00	18,000.00	72,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	360.00	Kg	340.00	50.00	122,400.00	18,000.00	140,400.00	
	- Installation Accessorries Materials	18.00	งาน	5,000.00	3,000.00	90,000.00	54,000.00	144,000.00	
6.9.3.5	HEPA Box Filter								
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	6.00	ชุด	12,500.00	1,000.00	75,000.00	6,000.00	81,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x24"	6.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	66,000.00	18,000.00	84,000.00	
	- Supper T-Bar Support Structure	6.00	ชุด	8,000.00	2,000.00	48,000.00	12,000.00	60,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.9.3.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	18.00	งาน	45,000.00	10,000.00	810,000.00	180,000.00	990,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and humidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Coridoor	3.00	งาน	35,000.00	5,000.00	105,000.00	15,000.00	120,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 5					43,940,378.95	7,804,830.00	51,745,208.95	
6.9.4	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 6								
6.9.4.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ICU								
	- AICU-6-01	1.00	เครื่อง	850,500.00	45,000.00	850,500.00	45,000.00	895,500.00	
	- HRWU-6-01A	1.00	ชุด	340,200.00	27,000.00	340,200.00	27,000.00	367,200.00	
	- AICU-06-02	1.00	เครื่อง	1,071,000.00	45,000.00	1,071,000.00	45,000.00	1,116,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนธน์ธี)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-6-02A	1.00	ชุด	428,400.00	27,000.00	428,400.00	27,000.00	455,400.00	
	- AICU-06-03	1.00	เครื่อง	1,008,000.00	45,000.00	1,008,000.00	45,000.00	1,053,000.00	
	- HRWU-6-03A	1.00	ชุด	475,200.00	27,000.00	475,200.00	27,000.00	502,200.00	
	- AICU-06-04	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- HRWU-6-04A	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- AICU-06-05	1.00	เครื่อง	1,192,500.00	45,000.00	1,192,500.00	45,000.00	1,237,500.00	
	- HRWU-6-05A	1.00	ชุด	360,000.00	27,000.00	360,000.00	27,000.00	387,000.00	
	- AICU-6-06	1.00	เครื่อง	936,000.00	45,000.00	936,000.00	45,000.00	981,000.00	
	- HRWU-6-06A	1.00	ชุด	352,800.00	27,000.00	352,800.00	27,000.00	379,800.00	
	- AICU-06-07,16	2.00	เครื่อง	288,000.00	45,000.00	576,000.00	90,000.00	666,000.00	
	- HRWU-6-07,16	2.00	ชุด	126,000.00	27,000.00	252,000.00	54,000.00	306,000.00	
	- NPU-6-07,16	2.00	ชุด	234,000.00	45,000.00	468,000.00	90,000.00	558,000.00	
	- AICU-06-08,17	2.00	เครื่อง	328,500.00	45,000.00	657,000.00	90,000.00	747,000.00	
	- HRWU-6-08,17A	2.00	ชุด	139,500.00	27,000.00	279,000.00	54,000.00	333,000.00	
	- NPU-06-08,17	2.00	ชุด	333,000.00	45,000.00	666,000.00	90,000.00	756,000.00	
	- AICU-06-09,11	2.00	เครื่อง	333,000.00	45,000.00	666,000.00	90,000.00	756,000.00	
	- HRWU-6-09,11A	2.00	ชุด	135,000.00	27,000.00	270,000.00	54,000.00	324,000.00	
	- AICU-06-10,12,15	3.00	เครื่อง	1,008,000.00	45,000.00	3,024,000.00	135,000.00	3,159,000.00	
	- HRWU-6-10,12,15A	3.00	ชุด	475,200.00	27,000.00	1,425,600.00	81,000.00	1,506,600.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-06-13	1.00	เครื่อง	1,008,000.00	45,000.00	1,008,000.00	45,000.00	1,053,000.00	
	- HRWU-6-13A	1.00	ชุด	475,200.00	27,000.00	475,200.00	27,000.00	502,200.00	
	- AICU-06-14	1.00	เครื่อง	819,000.00	45,000.00	819,000.00	45,000.00	864,000.00	
	- HRWU-6-14A	1.00	ชุด	324,000.00	27,000.00	324,000.00	27,000.00	351,000.00	
	- AHU-D-6-03,04	2.00	เครื่อง	306,000.00	27,000.00	612,000.00	54,000.00	666,000.00	
	- AHU-D-6-01,02	2.00	เครื่อง	328,500.00	27,000.00	657,000.00	54,000.00	711,000.00	
	Exhaust Fan,High Static			-	-				
	- EAF-6-03,04AH/150 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-6-09,11A,01AH/150 CFM.	4.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	59,400.00	8,820.00	68,220.00	
	- EAF-6-01A/240 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-6-06A/400 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-6-02,03,07,16A/450 CFM.	4.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	59,400.00	8,820.00	68,220.00	
	- EAF-6-10,12,15A/475 CFM.	3.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	44,550.00	6,615.00	51,165.00	
	- EAF-6-13A/500 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-6-04A/600 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-6-05A/725 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-6-08A/1200 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-6-17A/1,200 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนุสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.9.4.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	21.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,344,000.00	21,000.00	1,365,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	19.00	ชุด	9,000.00	250.00	171,000.00	4,750.00	175,750.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	49.00	ชุด	12,500.00	500.00	612,500.00	24,500.00	637,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :.....	25.00	ชุด	6,800.00	250.00	170,000.00	6,250.00	176,250.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	21.00	ชุด	8,400.00	500.00	176,400.00	10,500.00	186,900.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	11.00	ชุด	7,000.00	300.00	77,000.00	3,300.00	80,300.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	26.00	ชุด	2,400.00	350.00	62,400.00	9,100.00	71,500.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	17.00	ชุด	26,500.00	300.00	450,500.00	5,100.00	455,600.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Elecronic Frequency control : EFC)	25.00	ชุด	34,000.00	500.00	850,000.00	12,500.00	862,500.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control encloser)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	75,000.00	30,000.00	1,575,000.00	630,000.00	2,205,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	2,000.00	210,000.00	42,000.00	252,000.00	
6.9.4.3	งานติดตั้งท่อดักสแตนแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	1,023.00	ตร.ฟ.	36.00	30.00	36,828.00	30,690.00	67,518.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	5,940.00	ตร.ฟ.	34.00	30.00	201,960.00	178,200.00	380,160.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,590.00	ตร.ฟ.	32.00	30.00	850,880.00	797,700.00	1,648,580.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	14,590.00	ตร.ฟ.	30.00	30.00	437,700.00	437,700.00	875,400.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	48,143.00	ตร.ฟ.	56.00	15.00	2,696,008.00	722,145.00	3,418,153.00	
	- กาวยางทายึดแผ่นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หนาแผ่นของท่อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลของลมในท่อ (SPLITTER DAMPERT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อดักส์ (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จั๊บซีด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	9.00	งาน	45,000.00	5,000.00	405,000.00	45,000.00	450,000.00	
	- Volume Damper (VD)	141.00	ชุด	2,450.00	500.00	345,450.00	70,500.00	415,950.00	
	- Grivity Damper (GD)	17.00	ชุด	2,950.00	500.00	50,150.00	8,500.00	58,650.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 14" x 14"	93.00	ชุด	1,250.00	300.00	116,250.00	27,900.00	144,150.00	
	- SPFG 14" x 14"	79.00	ชุด	1,850.00	500.00	146,150.00	39,500.00	185,650.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 10" x 8"	2.00	ชุด	850.00	300.00	1,700.00	600.00	2,300.00	
	- RPFG 12" x 6"	1.00	ชุด	1,050.00	300.00	1,050.00	300.00	1,350.00	
	- RPFG 12" x 8"	3.00	ชุด	1,050.00	300.00	3,150.00	900.00	4,050.00	
	- RPFG 12" x 12"	1.00	ชุด	1,450.00	300.00	1,450.00	300.00	1,750.00	
	- RPFG 12" x 16"	1.00	ชุด	1,550.00	300.00	1,550.00	300.00	1,850.00	
	- RPFG 14" x 8"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPFG 14" x 18"	3.00	ชุด	1,800.00	300.00	5,400.00	900.00	6,300.00	
	- RPFG 18" x 8"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- RPFG 18" x 12"	2.00	ชุด	2,150.00	300.00	4,300.00	600.00	4,900.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 20" x 10"	12.00	ชุด	2,500.00	300.00	30,000.00	3,600.00	33,600.00	
	- RPFG 24" x 10"	63.00	ชุด	2,750.00	300.00	173,250.00	18,900.00	192,150.00	
	- RPFG 24" x 12"	8.00	ชุด	2,850.00	300.00	22,800.00	2,400.00	25,200.00	
	- RPFG 24" x 18"	2.00	ชุด	3,800.00	300.00	7,600.00	600.00	8,200.00	
	- RPFG 30" x 12"	1.00	ชุด	4,200.00	300.00	4,200.00	300.00	4,500.00	
	- RPFG 30" x 18"	3.00	ชุด	4,350.00	300.00	13,050.00	900.00	13,950.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 36" x 18"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- EAG 48" x 24"	3.00	ชุด	3,250.00	300.00	9,750.00	900.00	10,650.00	
	- EPFG 24" x 10"	13.00	ชุด	2,750.00	300.00	35,750.00	3,900.00	39,650.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 30" x 18"	2.00	ชุด	2,250.00	300.00	4,500.00	600.00	5,100.00	
	- FAG 48" x 30"	3.00	ชุด	3,550.00	300.00	10,650.00	900.00	11,550.00	
6.9.4.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	255.00	ม.	1,900.00	700.00	484,500.00	178,500.00	663,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 4"	75.00	ม.	875.00	400.00	65,625.00	30,000.00	95,625.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	465.00	250.00	25,110.00	13,500.00	38,610.00	
	- Dia 2 1/2"	74.00	ม.	315.00	250.00	23,310.00	18,500.00	41,810.00	
	- Dia 2"	243.00	ม.	230.00	150.00	55,890.00	36,450.00	92,340.00	
	- Dia 1 1/2"	47.00	ม.	170.00	150.00	7,990.00	7,050.00	15,040.00	
	- Dia 1 1/4"	42.00	ม.	145.00	100.00	6,090.00	4,200.00	10,290.00	
	- Dia 1"	75.00	ม.	125.00	100.00	9,375.00	7,500.00	16,875.00	
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	85.00	100.00	3,060.00	3,600.00	6,660.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	68,095.00	-	68,095.00	-	68,095.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	34,047.50	10,214.25	34,047.50	10,214.25	44,261.75	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	255.00	ม.	455.00	100.00	116,025.00	25,500.00	141,525.00	
	- Dia 4"	75.00	ม.	320.00	100.00	24,000.00	7,500.00	31,500.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	278.00	80.00	15,012.00	4,320.00	19,332.00	
	- Dia 2 1/2"	74.00	ม.	223.00	80.00	16,502.00	5,920.00	22,422.00	
	- Dia 2"	243.00	ม.	189.00	50.00	45,927.00	12,150.00	58,077.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	47.00	ม.	139.00	50.00	6,533.00	2,350.00	8,883.00	
	- Dia 1 1/4"	42.00	ม.	120.00	100.00	5,040.00	4,200.00	9,240.00	
	- Dia 1"	75.00	ม.	105.00	100.00	7,875.00	7,500.00	15,375.00	
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	98.00	100.00	3,528.00	3,600.00	7,128.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	24,044.20	-	24,044.20	-	24,044.20	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	12,022.10	3,606.63	12,022.10	3,606.63	15,628.73	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 2"	116.00	ม.	165.00	35.00	19,140.00	4,060.00	23,200.00	
	- Dia 1 1/2"	33.00	ม.	120.00	35.00	3,960.00	1,155.00	5,115.00	
	- Dia 1 1/4"	110.00	ม.	105.00	115.00	11,550.00	12,650.00	24,200.00	
	- Dia 1"	23.00	ม.	90.00	115.00	2,070.00	2,645.00	4,715.00	
	- Dia 3/4"	12.00	ม.	75.00	115.00	900.00	1,380.00	2,280.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ	1.00	งาน	3,762.00	-	3,762.00	-	3,762.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,881.00	564.30	1,881.00	564.30	2,445.30	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	2,200.00	200.00	8,800.00	800.00	9,600.00	
	- Dia 2"	44.00	ชุด	1,107.00	200.00	48,708.00	8,800.00	57,508.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	747.00	150.00	2,988.00	600.00	3,588.00	
	- Dia 1"	20.00	ชุด	396.00	150.00	7,920.00	3,000.00	10,920.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	890.00	100.00	3,560.00	400.00	3,960.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	125,780.00	2,000.00	127,780.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,383,580.00	22,000.00	1,405,580.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	99,400.00	2,000.00	101,400.00	
	- Dia 1"	10.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	450,000.00	10,000.00	460,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	4,750.00	300.00	9,500.00	600.00	10,100.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	2,500.00	200.00	55,000.00	4,400.00	59,400.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	1,250.00	200.00	2,500.00	400.00	2,900.00	
	- Dia 1"	10.00	ชุด	850.00	200.00	8,500.00	2,000.00	10,500.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	3,000.00	300.00	12,000.00	1,200.00	13,200.00	
	- Dia 2"	44.00	ชุด	2,500.00	300.00	110,000.00	13,200.00	123,200.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1"	20.00	ชุด	1,500.00	300.00	30,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	4,000.00	12,000.00	16,000.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	300.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	

ประธานกรรมการ


(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AICU และ HWCU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	17.00	งาน	35,000.00	5,000.00	595,000.00	85,000.00	680,000.00	
	- ฉนวนขงหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	17.00	ชุด	600.00	300.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- กระจกเข็มน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	17.00	ชุด	1,000.00	500.00	17,000.00	8,500.00	25,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	17.00	งาน	1,500.00	1,000.00	25,500.00	17,000.00	42,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU และ HACU	17.00	งาน	25,000.00	3,000.00	425,000.00	51,000.00	476,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	17.00	งาน	3,000.00	1,000.00	51,000.00	17,000.00	68,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	340.00	Kg	340.00	50.00	115,600.00	17,000.00	132,600.00	
	- Installation Accessories Materials	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
6.9.4.5	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	17.00	งาน	45,000.00	10,000.00	765,000.00	170,000.00	935,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and humidity tests								
	- Clean Liness class								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนธินธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Other test for Coridoor	4.00	งาน	35,000.00	5,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 6					45,299,675.80	6,834,105.18	52,133,780.98	
6.9.5	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 7								
6.9.5.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องคัดกรองฉุกเฉิน (ตามมาตรฐาน ISO Class7 : Class 10,000)								
	- ORCU-07-01	1.00	เครื่อง	315,000.00	45,000.00	315,000.00	45,000.00	360,000.00	
	- HRWU-7-01R	1.00	ชุด	153,000.00	27,000.00	153,000.00	27,000.00	180,000.00	
	- AICU-07-01	1.00	เครื่อง	252,000.00	45,000.00	252,000.00	45,000.00	297,000.00	
	- HRWU-7-01A	1.00	ชุด	108,000.00	27,000.00	108,000.00	27,000.00	135,000.00	
	- NPU-7-01	1.00	ชุด	225,000.00	27,000.00	225,000.00	27,000.00	252,000.00	
	- AICU-07-02	1.00	เครื่อง	252,000.00	45,000.00	252,000.00	45,000.00	297,000.00	
	- HRWU-7-02A	1.00	ชุด	108,000.00	27,000.00	108,000.00	27,000.00	135,000.00	
	- NPU-7-02	1.00	ชุด	225,000.00	27,000.00	225,000.00	27,000.00	252,000.00	
	- AICU-07-03	1.00	เครื่อง	225,000.00	45,000.00	225,000.00	45,000.00	270,000.00	
	- HRWU-7-03A	1.00	ชุด	108,000.00	27,000.00	108,000.00	27,000.00	135,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุนธน์ธี)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NPU-7-03	1.00	ชุด	225,000.00	45,000.00	225,000.00	45,000.00	270,000.00	
	- AICU-7-04,05,07	3.00	เครื่อง	661,500.00	45,000.00	1,984,500.00	135,000.00	2,119,500.00	
	- HRWU-7-04,05,07A	3.00	ชุด	264,600.00	27,000.00	793,800.00	81,000.00	874,800.00	
	- AICU-7-06	1.00	เครื่อง	925,200.00	45,000.00	925,200.00	45,000.00	970,200.00	
	- HRWU-7-06A	1.00	ชุด	337,500.00	27,000.00	337,500.00	27,000.00	364,500.00	
	- AICU-7-08	1.00	เครื่อง	925,200.00	45,000.00	925,200.00	45,000.00	970,200.00	
	- HRWU-7-06A	1.00	ชุด	337,500.00	27,000.00	337,500.00	27,000.00	364,500.00	
	- AICU-06-09	1.00	เครื่อง	1,282,500.00	45,000.00	1,282,500.00	45,000.00	1,327,500.00	
	- HRWU-7-09A	1.00	ชุด	355,500.00	27,000.00	355,500.00	27,000.00	382,500.00	
	- AICU-07-10	1.00	เครื่อง	1,071,000.00	45,000.00	1,071,000.00	45,000.00	1,116,000.00	
	- HRWU-7-10A	1.00	ชุด	428,400.00	27,000.00	428,400.00	27,000.00	455,400.00	
	- AICU-07-11	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- HRWU-7-11A	1.00	ชุด	337,500.00	27,000.00	337,500.00	27,000.00	364,500.00	
	- AICU-07-12	1.00	เครื่อง	1,080,000.00	45,000.00	1,080,000.00	45,000.00	1,125,000.00	
	- HRWU-7-12A	1.00	ชุด	342,000.00	27,000.00	342,000.00	27,000.00	369,000.00	
	- AICU-07-13	1.00	เครื่อง	1,192,500.00	45,000.00	1,192,500.00	45,000.00	1,237,500.00	
	- HRWU-7-13A	1.00	ชุด	355,500.00	27,000.00	355,500.00	27,000.00	382,500.00	
	- AICU-7-14	1.00	เครื่อง	936,000.00	45,000.00	936,000.00	45,000.00	981,000.00	
	- HRWU-7-14A	1.00	ชุด	352,800.00	27,000.00	352,800.00	27,000.00	379,800.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-07-15	1.00	เครื่อง	630,000.00	45,000.00	630,000.00	45,000.00	675,000.00	
	- HRWU-7-15A	1.00	ชุด	252,000.00	27,000.00	252,000.00	27,000.00	279,000.00	
	- AICU-07-16	1.00	เครื่อง	1,192,500.00	45,000.00	1,192,500.00	45,000.00	1,237,500.00	
	- HRWU-7-16A	1.00	ชุด	355,500.00	27,000.00	355,500.00	27,000.00	382,500.00	
	- AHU-D-7-01	1.00	เครื่อง	495,000.00	27,000.00	495,000.00	27,000.00	522,000.00	
	- AHU-D-7-02,03	2.00	เครื่อง	270,000.00	27,000.00	540,000.00	54,000.00	594,000.00	
	- AHU-D-7-04	1.00	เครื่อง	432,000.00	27,000.00	432,000.00	27,000.00	459,000.00	
	Exhaust Fan,High Static			-	-				
	- EAF-7-02,03AH/220 CFM.	2.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	29,700.00	4,410.00	34,110.00	
	- EAF-7-01R/200 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-01AH/220 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-15A/250 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-04,05A/260 CFM.	3.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	44,550.00	6,615.00	51,165.00	
	- EAF-7-04AH/220 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-01A/400 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-10A/410 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-03A/450 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-08A/520 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-06A/550 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-7-06A/580 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-11,13,14,16A/650 CFM.	4.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	59,400.00	8,820.00	68,220.00	
	- EAF-7-09A/750 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
	- EAF-7-02A/800 CFM.	1.00	ชุด	14,850.00	2,205.00	14,850.00	2,205.00	17,055.00	
6.9.5.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	17.00	ชุด	9,000.00	250.00	153,000.00	4,250.00	157,250.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	66.00	ชุด	12,500.00	500.00	825,000.00	33,000.00	858,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :.....	29.00	ชุด	6,800.00	250.00	197,200.00	7,250.00	204,450.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	15.00	ชุด	7,000.00	300.00	105,000.00	4,500.00	109,500.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	30.00	ชุด	2,400.00	350.00	72,000.00	10,500.00	82,500.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Termostat Control)	-	ชุด	6,500.00	300.00	-	-	-	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	14.00	ชุด	26,500.00	300.00	371,000.00	4,200.00	375,200.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุนธน์ธี)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	24.00	ชุด	34,500.00	500.00	828,000.00	12,000.00	840,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control encloser)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	75,000.00	30,000.00	1,575,000.00	630,000.00	2,205,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	2,000.00	210,000.00	42,000.00	252,000.00	
6.9.5.3	งานติดตั้งท่อดักถันแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	5,028.00	ด.ร.ฟ.	36.00	30.00	181,008.00	150,840.00	331,848.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	7,386.00	ด.ร.ฟ.	34.00	30.00	251,124.00	221,580.00	472,704.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	20,200.00	ด.ร.ฟ.	32.00	30.00	646,400.00	606,000.00	1,252,400.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	18,200.00	ด.ร.ฟ.	30.00	30.00	546,000.00	546,000.00	1,092,000.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- จนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	50,814.00	ด.ร.ฟ.	45.00	30.00	2,286,630.00	1,524,420.00	3,811,050.00	
	- กาวยางทายึดแผ่นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หน้าแปลนของท่อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อดักถัน (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จั๊บซีด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- Volume Damper (VD)	242.00	ชุด	2,450.00	500.00	592,900.00	121,000.00	713,900.00	
	- Grivity Damper (GD)	21.00	ชุด	2,950.00	500.00	61,950.00	10,500.00	72,450.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 10" x 10"	5.00	ชุด	1,050.00	300.00	5,250.00	1,500.00	6,750.00	
	- 4SCD 12" x 12"	12.00	ชุด	1,150.00	300.00	13,800.00	3,600.00	17,400.00	
	- 4SCD 14" x 14"	87.00	ชุด	1,250.00	300.00	108,750.00	26,100.00	134,850.00	
	- 4SCD 16" x 16"	13.00	ชุด	1,550.00	300.00	20,150.00	3,900.00	24,050.00	
	- 4SCD 18" x 18"	14.00	ชุด	1,850.00	300.00	25,900.00	4,200.00	30,100.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 8" x 8"	10.00	ชุด	750.00	300.00	7,500.00	3,000.00	10,500.00	
	- RPFG 10" x 8"	4.00	ชุด	850.00	300.00	3,400.00	1,200.00	4,600.00	
	- RPFG 12" x 12"	1.00	ชุด	1,450.00	300.00	1,450.00	300.00	1,750.00	
	- RPFG 14" x 10"	48.00	ชุด	1,750.00	300.00	84,000.00	14,400.00	98,400.00	
	- RPFG 18" x 12"	2.00	ชุด	2,150.00	300.00	4,300.00	600.00	4,900.00	
	- RPFG 18" x 14"	1.00	ชุด	2,350.00	300.00	2,350.00	300.00	2,650.00	
	- RPFG 22" x 12"	2.00	ชุด	2,500.00	300.00	5,000.00	600.00	5,600.00	
	- RPFG 24" x 14"	3.00	ชุด	2,850.00	300.00	8,550.00	900.00	9,450.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 24" x 16"	12.00	ชุด	3,800.00	300.00	45,600.00	3,600.00	49,200.00	
	- RPFG 26" x 16"	2.00	ชุด	3,900.00	300.00	7,800.00	600.00	8,400.00	
	- RPFG 26" x 18"	1.00	ชุด	4,050.00	300.00	4,050.00	300.00	4,350.00	
	- RPFG 30" x 8"	1.00	ชุด	4,150.00	300.00	4,150.00	300.00	4,450.00	
	- RPFG 30" x 16"	1.00	ชุด	4,200.00	300.00	4,200.00	300.00	4,500.00	
	- RPFG 30" x 18"	10.00	ชุด	4,350.00	300.00	43,500.00	3,000.00	46,500.00	
	- RPFG 36" x 18"	11.00	ชุด	4,550.00	300.00	50,050.00	3,300.00	53,350.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 16" x 12"	1.00	ชุด	1,750.00	300.00	1,750.00	300.00	2,050.00	
	- EAG 24" x 12"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- EAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- EAG 48" x 30"	4.00	ชุด	3,650.00	300.00	14,600.00	1,200.00	15,800.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 16" x 12"	1.00	ชุด	1,750.00	300.00	1,750.00	300.00	2,050.00	
	- FAG 24" x 12"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 60" x 30"	4.00	ชุด	3,800.00	500.00	15,200.00	2,000.00	17,200.00	
6.9.5.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	40.00	ม.	1,900.00	700.00	76,000.00	28,000.00	104,000.00	
	- Dia 4"	455.00	ม.	875.00	400.00	398,125.00	182,000.00	580,125.00	
	- Dia 3 1/2"	104.00	ม.	578.00	250.00	60,112.00	26,000.00	86,112.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	465.00	250.00	25,110.00	13,500.00	38,610.00	
	- Dia 2 1/2"	68.00	ม.	315.00	250.00	21,420.00	17,000.00	38,420.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	230.00	150.00	17,940.00	11,700.00	29,640.00	
	- Dia 1 1/2"	41.00	ม.	170.00	150.00	6,970.00	6,150.00	13,120.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	145.00	100.00	15,660.00	10,800.00	26,460.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาต่อ)	1.00	งาน	62,133.70	-	62,133.70	-	62,133.70	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	31,066.85	9,320.06	31,066.85	9,320.06	40,386.91	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	40.00	ม.	455.00	100.00	18,200.00	4,000.00	22,200.00	
	- Dia 4"	455.00	ม.	320.00	100.00	145,600.00	45,500.00	191,100.00	
	- Dia 3 1/2"	104.00	ม.	300.00	250.00	31,200.00	26,000.00	57,200.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	278.00	80.00	15,012.00	4,320.00	19,332.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 2 1/2"	68.00	ม.	223.00	80.00	15,164.00	5,440.00	20,604.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	189.00	50.00	14,742.00	3,900.00	18,642.00	
	- Dia 1 1/2"	41.00	ม.	139.00	50.00	5,699.00	2,050.00	7,749.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	120.00	100.00	12,960.00	10,800.00	23,760.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดเตี๊ถ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	25,857.70	-	25,857.70	-	25,857.70	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาราวัสดุ)	1.00	งาน	12,928.85	3,878.66	12,928.85	3,878.66	16,807.51	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 3"	17.00	ม.	294.00	70.00	4,998.00	1,190.00	6,188.00	
	- Dia 2"	112.00	ม.	165.00	35.00	18,480.00	3,920.00	22,400.00	
	- Dia 1 1/2"	53.00	ม.	120.00	35.00	6,360.00	1,855.00	8,215.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	105.00	115.00	11,340.00	12,420.00	23,760.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ	1.00	งาน	4,117.80	-	4,117.80	-	4,117.80	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาราวัสดุ)	1.00	งาน	2,058.90	617.67	2,058.90	617.67	2,676.57	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	



ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)



กรรมการ

(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	2,200.00	200.00	8,800.00	800.00	9,600.00	
	- Dia 2"	34.00	ชุด	1,107.00	200.00	37,638.00	6,800.00	44,438.00	
	- Dia 1 1/2"	18.00	ชุด	747.00	150.00	13,446.00	2,700.00	16,146.00	
	- Dia 1 1/4"	4.00	ชุด	689.00	150.00	2,756.00	600.00	3,356.00	
	- Dia 1"	12.00	ชุด	396.00	150.00	4,752.00	1,800.00	6,552.00	
	- Dia 3/4"	12.00	ชุด	890.00	100.00	10,680.00	1,200.00	11,880.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	125,780.00	2,000.00	127,780.00	
	- Dia 2"	17.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,069,130.00	17,000.00	1,086,130.00	
	- Dia 1 1/2"	9.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	447,300.00	9,000.00	456,300.00	
	- Dia 1 1/4"	2.00	ชุด	47,500.00	150.00	95,000.00	300.00	95,300.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	270,000.00	6,000.00	276,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	4,750.00	300.00	9,500.00	600.00	10,100.00	
	- Dia 2"	17.00	ชุด	2,500.00	200.00	42,500.00	3,400.00	45,900.00	
	- Dia 1 1/2"	9.00	ชุด	1,250.00	200.00	11,250.00	1,800.00	13,050.00	
	- Dia 1 1/4"	2.00	ชุด	1,050.00	200.00	2,100.00	400.00	2,500.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1"	6.00	ชุด	850.00	200.00	5,100.00	1,200.00	6,300.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	3,000.00	300.00	12,000.00	1,200.00	13,200.00	
	- Dia 2"	8.00	ชุด	2,500.00	3,000.00	20,000.00	24,000.00	44,000.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1"	1.00	ชุด	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,800.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	1,000.00	300.00	2,000.00	600.00	2,600.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AICU และ HWCU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	17.00	งาน	35,000.00	5,000.00	595,000.00	85,000.00	680,000.00	
	- ฉนวนขางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	17.00	ชุด	600.00	300.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- กระบอกวัดน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	17.00	ชุด	1,000.00	500.00	17,000.00	8,500.00	25,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	17.00	งาน	1,500.00	1,000.00	25,500.00	17,000.00	42,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU และ HACU	17.00	งาน	25,000.00	3,000.00	425,000.00	51,000.00	476,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	17.00	งาน	3,000.00	1,000.00	51,000.00	17,000.00	68,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	340.00	Kg	340.00	50.00	115,600.00	17,000.00	132,600.00	
	- Installation Accessories Materials	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
6.9.5.5	Laminar Air Flow With HEPA Box Filter								
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	4.00	ชุด	14,500.00	1,000.00	58,000.00	4,000.00	62,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	4.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	60,000.00	12,000.00	72,000.00	
	- Supper T-Bar Support Structure	4.00	ชุด	5,000.00	500.00	20,000.00	2,000.00	22,000.00	
6.9.5.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	17.00	งาน	45,000.00	10,000.00	765,000.00	170,000.00	935,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunity tests								
	- Clean Liness class								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Other test for Coridoor	4.00	งาน	35,000.00	5,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 7					44,267,299.80	7,752,356.38	52,019,656.18	
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-7					256,136,089.55	41,596,148.60	297,732,238.15	
6.10	ระบบขนส่ง แบบ capsule								
	- ท่อส่งกระสวย Capsulec และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา ระบบขนส่งแบบ capsule					6,500,000.00	-	6,500,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร					552,265,263.30	72,943,256.60	625,208,519.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศลิสมพา สุบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโศกิตตา อภิกระบุตร)



.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)



.....กรรมการ

(นางสาวศลิสมพา สุบุญสันธิ์)



.....กรรมการ

(นางสาวโศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร)								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1.1	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น B1								
	- PA-02 เคา์นเตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.50 ม.	1.00	ชุด	27,600.00	-	27,600.00	-	27,600.00	
	- PA-04 เคา์นเตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 2.00 ม.	1.00	ชุด	36,800.00	-	36,800.00	-	36,800.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น B1					64,400.00	-	64,400.00	
1.2	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 1								
	- BF-01 เคา์นเตอร์ประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	
	- BF-02 เคา์นเตอร์บริการ 1 spec ตามแบบ	1.00	ชุด	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	
	- BF-03 ตู้เค็ยและแต่งผนัง spec ตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- BF-04 เคา์นเตอร์ บริการ 2	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	- PA-03 เคา์นเตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	331,200.00	-	331,200.00	-	331,200.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 1					1,258,700.00	-	1,258,700.00	
1.3	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 2								
	- BF-05 เคา์นเตอร์พยาบาล และตู้เอกสาร	1.00	ชุด	185,000.00	-	185,000.00	-	185,000.00	
	- BF-06 ตู้เอกสาร และตกแต่งผนังตามแบบ	1.00	ชุด	97,500.00	-	97,500.00	-	97,500.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-07 เคา์นเตอร์บริการ และตู้เอกสาร top หินอ่อน	1.00	ชุด	221,500.00	-	221,500.00	-	221,500.00	
	- BF-08 เคา์นเตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	141,250.00	-	141,250.00	-	141,250.00	
	- BF-09 ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว และตกแต่งผนังตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- B-10 ตู้เค็ย/ตู้ลอย TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	40,800.00	-	40,800.00	-	40,800.00	
	- B-11 เคา์นเตอร์บาร์ TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	25,350.00	-	25,350.00	-	25,350.00	
	NS-15 เคา์นเตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	116,150.00	-	116,150.00	-	116,150.00	
	- NS-20 เคา์นเตอร์พยาบาล บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	122,500.00	-	122,500.00	-	122,500.00	
	รวมราคา ครัวัณท์จัดทํา ชั้น 2					1,052,550.00	-	1,052,550.00	
1.4	ครัวัณท์จัดทํา ชั้น 3								
	- PA-06 เคา์นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นฐานเตียงนอน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นบานเตียงนอน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	2.00	ชุด	16,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- NS-16 เคา์นบริการ และตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	184,400.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคา์นเตอร์บริการและ ล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	132,700.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคา์นเตอร์บริการ Top หินอ่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครัวัณท์จัดทํา ชั้น 3					269,500.00	-	269,500.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุนุณสินธุ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.5	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 4								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	13,000.00	-	-	-	-	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	-	ชุด	16,500.00	-	-	-	-	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	45,000.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคา่นเตอร์บริการและ ล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	132,700.00	-	-	-	-	
	- NS-18 เคา่นเตอร์บริการ และ ล้าง มือ Top หินอ่อน	-	ชุด	190,670.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคา่นเตอร์บริการ Top หินอ่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 4					46,500.00	-	46,500.00	
1.6	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 5								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเตียงนอน 3 ฟุต / โถะทำงาน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นเตียงนอน 3 ฟุต/ ที่นอน และ โถะทำงาน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โถะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- BF-31 โถะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
	- BF-32 โถะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	20,000.00	-	-	-	-	
	- BF-33 โถะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- NS-01 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	711,850.00	-	-	-	-	
	- NS- 02 เคา่นเตอร์พยาบาล/ตู้เตียงล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	292,700.00	-	-	-	-	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NS- 03 เคา่นเตอร์พยาบาล/ตู้เคี๋ยล้งมือ Top หินอ่อน	-	จุด	365,300.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 5					223,500.00	-	223,500.00	
1.7	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 6								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ล่อย ขาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเดียงนอน / พื้นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นฐานเดียง /พื้นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเดียง/พื้นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- BF-31 โต๊ะทำงาน/ตู้ล่อย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
	- BF-33 โต๊ะทำงาน/ตู้ล่อย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- BF-34 โต๊ะทำงาน / ตู้ล่อย ขนาด .80 ม.	2.00	จุด	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- NS-01 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เคี๋ยล้งมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	จุด	711,850.00	-	-	-	-	
	- NS-04 เคา่นเตอร์พยาบาล /ตู้เคี๋ยล้งมือ / ตู้เอกสาร	-	จุด	386,900.00	-	-	-	-	
	- NS-05 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เอกสาร	-	ชุด	274,000.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 6					263,500.00	-	263,500.00	
1.8	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 7								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ล่อย ขาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเดียงนอน / พื้นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นฐานเดียง /พื้นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเดียง/พื้นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปผา สุธงสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุดร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NS-06 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	494,000.00	-	-	-	-	
	- NS-07 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	360,800.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 7					223,500.00	-	223,500.00	
1.9	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 9								
	- PA-03 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เค็ยผ้า ขนาด 1.20 ม.	11.00	ชุด	35,000.00	-	385,000.00	-	385,000.00	
	- BF-17 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-19 ตู้เค็ยผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เค็ยผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เค็ยผ้า	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-23 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	11.00	ชุด	20,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- BF-36 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน/ตู้ลอย/ตู้เค็ยผ้า	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคา่นเตอร์ SINK/ ตู้ลอย / ตู้เค็ยผ้า	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- NS-08 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-09 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-21 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ /ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	197,300.00	-	197,300.00	-	197,300.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุนุญสนธิ์) (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NS-22 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เคี๋ยล้างมือ/ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	384,750.00	-	384,750.00	-	384,750.00	
	รวมราคา ครัวัณท์จัดท้ทำ ชั้น 9					3,023,550.00	-	3,023,550.00	
1.10	ครัวัณท์จัดท้ทำ ชั้น 10								
	- PA-03 เคา่นเตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-16 ตู้เลี๋ยผ้า ขนาด 0.80 ม.	14.00	ชุด	22,000.00	-	308,000.00	-	308,000.00	
	- BF-18 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ล่อย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-21 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ล่อย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-24 ตู้เลี๋ยผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-25 ตู้เลี๋ยผ้า ขนาด 0.70 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-26 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ล่อย	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- BF-27 ตู้เลี๋ยผ้าขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	22,000.00	-	132,000.00	-	132,000.00	
	- BF-28 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ล่อย	6.00	ชุด	32,000.00	-	192,000.00	-	192,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ล่อย ขนาด 1.00 ม.	13.00	ชุด	20,000.00	-	260,000.00	-	260,000.00	
	- BF-38 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ล่อย	3.00	ตร.ม.	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-39 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ล่อย	5.00	ชุด	39,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	
	NS-08 เคา่นเตอร์ พยาบาล / ตู้เคี๋ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-10 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เคี๋ยล้างมือ/ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	รวมราคา ครัวัณท์จัดท้ทำ ชั้น 10					2,476,550.00	-	2,476,550.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.11	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 11								
	- PA-04 เคา์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	14.00	ชุด	30,000.00	-	420,000.00	-	420,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน/ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-37 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน/ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-08 เคา์เตอร์ พยาบาล / โต๊ะล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-10 เคา์เตอร์พยาบาล / โต๊ะล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	- NS-19 เคา์เตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 11					3,165,050.00	-	3,165,050.00	
1.12	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 12								
	- PA-04 เคา์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-37 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	1.00	ชุด	39,000.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
	- NS-08 เคา์เตอร์ พยาบาล / โต๊ะล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-11 เคา์เตอร์ พยาบาล / โต๊ะล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
	- NS-19 เคา์เตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 12					2,675,550.00	-	2,675,550.00	
1.13	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 13								
	- PA-03 เคา์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- PA-04 เคา์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคา์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NS-11 เคา่นเตอร์ พยาบาล / ตู้เคี๋ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 13					1,680,300.00	-	1,680,300.00	
1.14	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 14								
	- PA-04 เคา่นเตอร์ล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน/ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน/ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-12 เคา่นเตอร์ พยาบาล / ตู้เคี๋ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	412,500.00	-	412,500.00	-	412,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 14					1,968,500.00	-	1,968,500.00	
1.15	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 15								
	- PA-04 เคา่นเตอร์ อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เคี้ยวล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา วัสดุที่จัดทำ ชั้น 15					2,064,900.00	-	2,064,900.00	
1.16	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 16								
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เคี้ยวล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา วัสดุที่จัดทำ ชั้น 16					2,064,900.00	-	2,064,900.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.17	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17								
	- PA-04 เคา์นเตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- PA-03 เคา์นเตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-29 เคา์นเตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคา์นเตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคา์นเตอร์ พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17					1,379,460.00	-	1,379,460.00	
1.18	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18								
	- PA-06 เคา์นเตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-29 เคา์นเตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคา์นเตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคา์นเตอร์ พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18					1,381,960.00	-	1,381,960.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ					25,282,870.00	-	25,282,870.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวศิริตดา ดากระบุดร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2	งานตกแต่งภายใน								
2.1	งานพื้น								
2.1.1	VINYL TILE								
	VL-1A-1B พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน CONDUCTIVE FLOORING หนา 2.0 มม.	1,729.56	ตร.ม.	1,200.00	250.00	2,075,472.00	432,390.00	2,507,862.00	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น PASTELL								
	VL-1A : สี LIGHT GREEN #2316-501								
	VL-1B : สี WHITE STONE #2316-201								
	Self leveling ปรับระดับ	1,729.56	ตร.ม.	160.00	50.00	276,729.60	86,478.00	363,207.60	
	VL-2A-2L พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน HOMOGENEOUS FLOORING หนา 2.0 มม.	7,988.02	ตร.ม.	650.00	120.00	5,192,213.00	958,562.40	6,150,775.40	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น MEDINTECH PLUS								
	VL-2A : สี ALMOND #K811A-210								
	VL-2B : สี LEMON #811A-216								
	VL-2C : สี XIA #811A-001								
	VL-2D : สี SILVER GRAY #K811A-002								
	VL-2E : สี DAHLIA #K811A-627								
	VL-2F : สี CARTHAMUS CHAMPAGNE #K811A-212								
	VL-2J : สี LIGHT BEIGE #K811A-214								
	VL-2K : สี PEARL #K811A-419								
	VL-2L : สี LIGHT GREEN #K811A-523								
	Self leveling ปรับระดับ	7,988.02	ตร.ม.	160.00	50.00	1,278,083.20	399,401.00	1,677,484.20	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุขสุนันท์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศมิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	VL-3A-4A พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน HETEROGENEOUS FLOORING หน้า 2.0 มม.	5,887.88	ตร.ม.	550.00	120.00	3,238,334.00	706,545.60	3,944,879.60	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น DECOART								
	VL-3A : ลายไม้ MAPLE #37524								
	VL-3B : ลายไม้ WALNUT #37532								
	VL-3C : ลายไม้ WALNUT STREET #37533								
	VL-4A : ลายพรม CITY SCAPE #38526								
	Self leveling ปรับระดับ	5,887.88	ตร.ม.	160.00	50.00	942,060.80	294,394.00	1,236,454.80	
2.1.2	WOOD								
	WD-02 ไม้พื้น ไม้สัก ขนาด 11"x 8"	16.00	ตร.ม.	2,500.00	170.00	40,000.00	2,720.00	42,720.00	
2.1.3	CARPET TILE								
	CP-01 พื้นปูพรมแผ่น ขนาด 500x500 มม. หน้าไม่น้อยกว่า 6.0 มม. รุ่น GA-3600 (Texture 6)	221.00	ตร.ม.	890.00	90.00	196,690.00	19,890.00	216,580.00	
	รหัส GA3674 สีเทาเข้ม ลายเส้นสลับ								
	Self leveling ปรับระดับ	221.00	ตร.ม.	160.00	50.00	35,360.00	11,050.00	46,410.00	
2.1.4	Aluminium Entrance Mat								
	AE-01 พรมดักฝุ่น ความหนา 20-23 mm. ABI รุ่น Aluflex Met Senior	7.08	ตร.ม.	18,000.00	-	127,440.00	-	127,440.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเส้นพรมหลังไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเส้นปิดหัวไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
	รวมราคา งานพื้น					13,402,382.60	5,286,151.00	18,688,533.60	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.2	งานผนัง								
2.2.1	ชั้น 1 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	ST-01 หินอ่อนธรรมชาติ หน้า 18 มม. รหัส ครีมมาเฟล ขนาดสั่งตัด	107.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	535,000.00	32,100.00	567,100.00	
	ST-02 หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม. รหัส FS-S203 SNOW PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-03 หินสังเคราะห์ หน้า 8 มม. รหัส SARA-9007BLT	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-04 หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม. รหัส FS-S202 NIGHT PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-05 หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม. รหัส FS-M007 SANTORINI	-	ตร.ม.			-	-	-	
	GL-01 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรุไม้ไผ่ดียว 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	53.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	130,380.00	26,500.00	156,880.00	
	LA-01 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรุไม้ไผ่ดียว 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	50.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	100,000.00	30,000.00	130,000.00	
2.2.2	ชั้น 2 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	ST-01 หินอ่อนธรรมชาติ หน้า 18 มม. รหัส ครีมมาเฟล ขนาดสั่งตัด	95.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	475,000.00	28,500.00	503,500.00	
	GL-01 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรุไม้ไผ่ดียว 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	40.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	98,400.00	20,000.00	118,400.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรุไม้ไผ่ดียว 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	15.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	36,900.00	7,500.00	44,400.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรุไม้ไผ่ดียว 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	10.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,600.00	6,180.00	26,780.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรุไม้ไผ่ดียว 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	3.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	7,000.00	2,100.00	9,100.00	
	GL-04 กระจก GLASS KOAT 6 mm. รหัส 20177601S	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ALU-01 อลูมิเนียม คอมโพสิต สีเมทัลลิก	13.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	29,120.00	7,150.00	36,270.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุขุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.2.3	ชั้น 3-4 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. รุ่นตามแบบ	176.00	ตร.ม.	700.00	220.00	123,200.00	38,720.00	161,920.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 5 มม.	48.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	118,080.00	24,000.00	142,080.00	
	GL-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 5 มม.	70.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	172,200.00	35,000.00	207,200.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	100.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	200,000.00	60,000.00	260,000.00	
	LA-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	28.64	ตร.ม.	2,000.00	600.00	57,280.00	17,184.00	74,464.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	136.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	272,000.00	81,600.00	353,600.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	14.30	ตร.ม.	3,200.00	500.00	45,760.00	7,150.00	52,910.00	
	ALU-01 อลูมิเนียม คอมโพสิต สีเมทัลลิก	3.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	6,720.00	1,650.00	8,370.00	
2.2.4	ชั้น 5-7 โถงลิฟท์ / ทางเดิน								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto ไร้สี	350.00	ตร.ม.	700.00	220.00	245,000.00	77,000.00	322,000.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 5 มม.	77.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	189,420.00	38,500.00	227,920.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีสแตนเลส	50.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	101,000.00	30,300.00	131,300.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	270.80	ตร.ม.	2,000.00	600.00	541,600.00	162,480.00	704,080.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณร้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	24.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	76,800.00	12,000.00	88,800.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้น 5 ห้องเอนกประสงค์ 3								
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	37.30	ตร.ม.	1,700.00	190.00	63,410.00	7,087.00	70,497.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,000.00	27,600.00	119,600.00	
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 5 มม.	1.50	ตรม.	2,460.00	500.00	3,690.00	750.00	4,440.00	
	ชั้น 6-7 ห้องเอนกประสงค์ 3-4								
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	21.10	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,870.00	4,009.00	39,879.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,600.00	27,780.00	120,380.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
2.2.5	ชั้น 9								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	190.00	55,300.00	15,010.00	70,310.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต เสนดเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	29.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	58,000.00	17,400.00	75,400.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	273.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	546,000.00	163,800.00	709,800.00	
	LA-16 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉีกยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม tapify / KDM 943	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	LA-05 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีฟ้าอ่อน AZZURRO / KDM 1499		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-07 ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ MONTREAL OAK / KWG 5373		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-10 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว CRISTALLO GLOSS / KGT 666G		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-11 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สี BRONZE / KAS 999		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-12 ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ BRUNO OAK / KWG 7622		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-13 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว ALPINE WHITE / KVM 1211		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-14 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเขียวอ่อน LEMON / KDM 711		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-15 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเหลือง MACAROON / KDM 833		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	6.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	20,800.00	3,250.00	24,050.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
	ห้องการเรียนรู้การสอน								
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	25.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	21.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
2.2.6	ชั้น 10								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระฉก Grass Coat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	76.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	152,000.00	45,600.00	197,600.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
	LA-06 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีฟ้าอ่อน	284.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	568,000.00	170,400.00	738,400.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉอยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	30.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	60,000.00	18,000.00	78,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ไม้สีเทาอ่อน	55.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	93,500.00	10,450.00	103,950.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ไม้สีเทาอ่อน	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
	ห้องการเรียนการสอน								
	LA-07 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายดำ	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ไม้สีเทาอ่อน	25.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ไม้สีเทาอ่อน	21.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
	ห้องนอนกประสงค์ 3								
	LA-07 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายดำ	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	GL-04 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจุก Grass Coat หน้า 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ไม้สีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ไม้สีเทาอ่อน	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ชั้น 11								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจุก Grass Coat หน้า 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	GL-04 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจุก Grass Coat หน้า 6 มม.	23.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	56,580.00	11,500.00	68,080.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายดำ	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวไศมิตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	292.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	585,000.00	175,500.00	760,500.00	
	LA-16 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffny	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หน้า 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	48.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	81,600.00	9,120.00	90,720.00	
	ห้องการเรียนการสอน 1								
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	13.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	31,980.00	6,500.00	38,480.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	18.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	31,450.00	3,515.00	34,965.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	13.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	22,100.00	2,470.00	24,570.00	
	ห้องนอนกประสงค์ 3								
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
2.2.7	ชั้น 12								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	10.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	24,600.00	5,000.00	29,600.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	292.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	584,000.00	175,200.00	759,200.00	
	LA-16 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffny	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ห้องนอนประสงค์ 3								
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	22.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	37,400.00	4,180.00	41,580.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
2.2.8	ชั้น 13								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	226,000.00	67,800.00	293,800.00	
	LA-05 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	130.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	260,000.00	78,000.00	338,000.00	
	LA-09 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	77.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	155,000.00	46,500.00	201,500.00	
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,200.00	1,750.00	12,950.00	
2.2.9	ชั้น 14								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
2.2.10	ชั้น 15								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขุณสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
2.2.11	ชั้น 16								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สลายไม้	150.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	300,000.00	90,000.00	390,000.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
2.2.12	ชั้น 17								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สลายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สลายไม้ KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สลายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศมิตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
2.2.13	ชั้น 18								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	118.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	237,000.00	71,100.00	308,100.00	
	LA-07 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
7.2.14	ชั้น 20								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ /KWC 3152	62.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	124,000.00	37,200.00	161,200.00	
	LA-12 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ /KWG 7622	58.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	116,000.00	34,800.00	150,800.00	
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	5.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	16,000.00	2,500.00	18,500.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ห้องสัมมนา								
	LA-10 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	66.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	132,000.00	39,600.00	171,600.00	
	LA-11 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	10.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	
	ACU-02 ผนังกันเสียง รุ่น Safe'n Silent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	149.00	ตร.ม.	780.00	190.00	116,220.00	28,310.00	144,530.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	10.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	17,000.00	1,900.00	18,900.00	
	LOBBY								
	LA-12 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	48.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	97,000.00	29,100.00	126,100.00	
	ACU-02 ผนังกันเสียง รุ่น Safe'n Silent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	48.50	ตร.ม.	780.00	190.00	37,830.00	9,215.00	47,045.00	
2.2.15	PANT								
	PT-01 สีทาผนังภายในรองพื้น รุ่น Rain Quick Primer รหัส 2900	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	
	Pt-02 สีทาผนังภายในรองพื้น (สีขาว) รุ่น air clean รหัส #000-1	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	
2.2.16	WALL PAPER								
	VVIP TYPE -A								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	506.00	ตร.ม.	700.00	120.00	354,200.00	60,720.00	414,920.00	
	VVIP TYPE-B								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	698.00	ตร.ม.	700.00	120.00	488,600.00	83,760.00	572,360.00	
	WARD รวม 4 เดียง ผู้ใหญ่ ชั้น 9 / 11 -16								
	WP-05 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	626.00	ตร.ม.	700.00	120.00	438,200.00	75,120.00	513,320.00	
	WARD รวม 4เดียง (เด็ก)								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	80.50	ตร.ม.	700.00	120.00	56,350.00	9,660.00	66,010.00	
	PLAY GROUND ชั้น10								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	41.00	ตร.ม.	700.00	120.00	28,700.00	4,920.00	33,620.00	
2.2.16	WALL PROTECTION								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	RL-01 HANDRAIL ราวจับผนังกันชน รุ่น Handrails 1200 ขนาด 3 ม.	368.00	ชุด	3,800.00	300.00	1,398,400.00	110,400.00	1,508,800.00	
2.2.17	SKIRTING								
	SK-01 บัวเชิงผนังสแตนเลส สูง 10 cm.	47.00	ม.	1,120.00	45.00	52,640.00	2,115.00	54,755.00	
	SK-02 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมอัลลอยด์ สูง 10 cm.	40.00	ม.	1,120.00	45.00	44,800.00	1,800.00	46,600.00	
	SK-03 บัวสแตนเลส 10 cm. x 5 cm. x 1.5 mm. THK.	167.00	ม.	1,120.00	45.00	187,040.00	7,515.00	194,555.00	
	SK-04 เส้นสแตนเลส 1 cm. x 3 mm. THK.	67.00	ม.	1,120.00	45.00	75,040.00	3,015.00	78,055.00	
	SK-05 บัวกระเบื้องยางสูง 15 cm.	7,603.00	ม.	120.00	45.00	912,360.00	342,135.00	1,254,495.00	
	SK-06 บัวพื้นไม้ สูง 20 cm. ทำสีขาว	40.00	ม.	50.00	40.00	2,000.00	1,600.00	3,600.00	
	รวมราคา งานผนัง					21,664,648.00	5,656,284.60	27,320,932.60	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
2.3.1	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 1								
	CL-01 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคลูดิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	502.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,204,800.00	251,000.00	1,455,800.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครง คร่าวโลหะ	96.00	ตร.ม.	320.00	150.00	30,720.00	14,400.00	45,120.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานเรียบโครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	37.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	49,950.00	14,800.00	64,750.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานเลดระดับซ้อนไฟ โครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	66.00	ตรม	1,350.00	500.00	89,100.00	33,000.00	122,100.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม +กล่องไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	65.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	138,450.00	35,750.00	174,200.00	
	สี ฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,320.00	2,688.00	7,008.00	
2.3.2	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 2								
	CL-01 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	539.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,293,600.00	269,500.00	1,563,100.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ อีพซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	197.00	ตร.ม.	320.00	150.00	63,040.00	29,550.00	92,590.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	113.00	ตร.ม.	1,350.00	500.00	152,550.00	56,500.00	209,050.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	202.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	430,260.00	101,000.00	531,260.00	
	สี ฝ้าเพดาน	197.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,865.00	5,516.00	14,381.00	
2.3.3	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 3								
	CL-01 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานอีพซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
	CL-03 ฝ้าเพดาน ลดระดับฝ้าซ่อนไฟโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply)หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
	สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.3.4	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 4								
	CL-01 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
	CL-03 ฝ้าเพดาน โ+กล่องไฟโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
	สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	
2.3.5	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 5								
	CL-01 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	247,200.00	51,500.00	298,700.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,032.00	ตร.ม.	292.00	45.00	301,344.00	46,440.00	347,784.00	
	CL-03 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	198.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	267,300.00	79,200.00	346,500.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ด โครง T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	196.00	ตร.ม.	250.00	80.00	49,000.00	15,680.00	64,680.00	
	สี ฝ้าเพดาน	1,032.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,440.00	28,896.00	75,336.00	
2.3.6	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 6								
	CL-01 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-02 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,043.00	ตร.ม.	300.00	100.00	312,900.00	104,300.00	417,200.00	
	CL-03 ผ้าเพดาน+กล่องไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หน้า 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	213.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	287,550.00	95,850.00	383,400.00	
	CL-04 ผ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	77.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	164,010.00	42,350.00	206,360.00	
	CL-05 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	207.00	ตร.ม.	250.00	80.00	51,750.00	16,560.00	68,310.00	
	สี ผ้าเพดาน	1,043.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,935.00	29,204.00	76,139.00	
2.3.7	รายการผ้าเพดาน ชั้น 7								
	CL-01 ผ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสตติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หน้า 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	
	CL-02 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี + กล่องไฟ พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,246.00	ตร.ม.	300.00	100.00	373,800.00	124,600.00	498,400.00	
	CL-03 ผ้าเพดาน+ กล่องไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หน้า 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	5.20	ตร.ม.	1,350.00	450.00	7,020.00	2,340.00	9,360.00	
	CL-04 ผ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo พร้อมหลิပ်ไฟ	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	
	CL-05 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	154.00	ตร.ม.	250.00	80.00	38,500.00	12,320.00	50,820.00	
	สี ผ้าเพดาน	1,246.00	ตร.ม.	45.00	28.00	56,070.00	34,888.00	90,958.00	
2.3.8	รายการผ้าเพดาน ชั้น 9								
	CL-02 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	447.00	ตร.ม.	292.00	45.00	130,524.00	20,115.00	150,639.00	
	CL-02 ลดระดับผ้าเพดานซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	291.00	ตร.ม.	320.00	150.00	93,120.00	43,650.00	136,770.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	106.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	143,100.00	42,400.00	185,500.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	153.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	325,890.00	76,500.00	402,390.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	356.00	ตร.ม.	250.00	80.00	89,000.00	28,480.00	117,480.00	
	สี ฝ้าเพดาน	738.00	ตร.ม.	45.00	28.00	33,210.00	20,664.00	53,874.00	
2.3.9	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 10								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	407.50	ตร.ม.	300.00	100.00	122,250.00	40,750.00	163,000.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลวดระแนบยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	71.00	ตร.ม.	320.00	150.00	22,720.00	10,650.00	33,370.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งผิวลามิเนต	216.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	291,600.00	86,400.00	378,000.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต พร้อมกล่องซ่อนไฟ	216.00	ตร.ม.	1,350.00	550.00	291,600.00	118,800.00	410,400.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	137.50	ตร.ม.	2,130.00	500.00	292,875.00	68,750.00	361,625.00	
	CL-04 ฝ้าอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL3000มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ และกล่องซ่อนไฟ	150.00	ตร.ม.	2,130.00	600.00	319,500.00	90,000.00	409,500.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9 มม. ระบบ T-Bar ขนาด แผ่น 600X1200 มม.	593.00	ตร.ม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
	สี ฝ้าเพดาน	478.50	ตร.ม.	45.00	28.00	21,532.50	13,398.00	34,930.50	
2.3.11	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 11								
	CL-02 ฝ้าเพดานเรียบ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	415.00	ตร.ม.	300.00	100.00	124,500.00	41,500.00	166,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-02 ผ้าเพดานลวดระดับซ่อนไฟอิมบอร์ค หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	390.00	ตร.ม.	320.00	150.00	124,800.00	58,500.00	183,300.00	
	CL-03 ผ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรู๊ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หน้า 8 มม. ตกแต่งกรู๊ด้วยลามิเนต	124.50	ตร.ม.	1,350.00	400.00	168,075.00	49,800.00	217,875.00	
	CL-04 ผ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม.	140.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	298,200.00	70,000.00	368,200.00	
	CL-05 ผ้าเพดานอิมบอร์คหน้า 9 มม.ขนาดแผ่น 600X1200โครง T-Bar	593.00	ตร.ม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
	สี ผ้าเพดาน	805.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,225.00	22,540.00	58,765.00	
2.3.12	รายการผ้าเพดาน ชั้น 12								
	CL-02 ผ้าเพดานเรียบอิมบอร์คหน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	216.00	ตร.ม.	300.00	100.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	
	CL-02 ผ้าเพดานลวดระดับซ่อนไฟ อิมบอร์ค หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	637.00	ตร.ม.	320.00	100.00	203,840.00	63,700.00	267,540.00	
	CL-03 ผ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรู๊ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หน้า 8 มม. ตกแต่งกรู๊ด้วยลามิเนต	146.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	179,580.00	73,000.00	252,580.00	
	CL-03 ผ้าเพดานลวดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็กกรู๊ไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) ปิดผิวลามิเนต	128.00	ตร.ม.	1,230.00	550.00	157,440.00	70,400.00	227,840.00	
	CL-04 ผ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	322.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	396,060.00	41,860.00	437,920.00	
	CL-04 ผ้าเพดานอลูมิเนียม+กล่อซ่อนไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	31.00	ตร.ม.	1,230.00	150.00	38,130.00	4,650.00	42,780.00	
	CL-05 ผ้าเพดานอิมบอร์ค โครง T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	600.00	ตร.ม.	250.00	80.00	150,000.00	48,000.00	198,000.00	
	สี ผ้าเพดาน	853.00	ตร.ม.	45.00	28.00	38,385.00	23,884.00	62,269.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.3.13	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 13								
	CL-02 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	216.00	ตร.ม.	300.00	100.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ อิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	343.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,760.00	51,450.00	161,210.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ โครงเคร่าเหล็กกรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) ปิดผิวลามิเนต	54.00	ตร.ม.	1,230.00	550.00	66,420.00	29,700.00	96,120.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม +กล่องซ้อนไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา8มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตร.ม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	491.00	ตร.ม.	250.00	80.00	122,750.00	39,280.00	162,030.00	
	สี ฝ้าเพดาน	559.00	ตร.ม.	45.00	28.00	25,155.00	15,652.00	40,807.00	
2.3.14	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 14								
	CL-02 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	221.00	ตร.ม.	300.00	100.00	66,300.00	22,100.00	88,400.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ อิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	20.00	ตร.ม.	320.00	150.00	6,400.00	3,000.00	9,400.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	20.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	24,600.00	10,000.00	34,600.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL3000มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL3000มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตร.ม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	365.00	ตร.ม.	250.00	80.00	91,250.00	29,200.00	120,450.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สี ฟ้าเพดาน	241.00	ตร.ม.	45.00	28.00	10,845.00	6,748.00	17,593.00	
2.3.15	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 15								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	263.00	ตร.ม.	300.00	100.00	78,900.00	26,300.00	105,200.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	341.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,120.00	51,150.00	160,270.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	70.50	ตร.ม.	1,230.00	500.00	86,715.00	35,250.00	121,965.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	194,340.00	79,000.00	273,340.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตร.ม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	428.00	ตร.ม.	250.00	80.00	107,000.00	34,240.00	141,240.00	
	สี ฟ้าเพดาน	604.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,180.00	16,912.00	44,092.00	
2.3.16	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 16								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	237.00	ตร.ม.	300.00	100.00	71,100.00	23,700.00	94,800.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	343.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,760.00	51,450.00	161,210.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
CL-03	ฝ้าเพดานลวดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) 'หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	86.50	ตร.ม.	1,230.00	500.00	106,395.00	43,250.00	149,645.00	
CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
CL-04	ฝ้าเพดาน + ถ่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตร.ม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
CL-05	ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	124.00	ตร.ม.	250.00	80.00	31,000.00	9,920.00	40,920.00	
CL-05	ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar และถ่องซ่อนไฟ	215.00	ตร.ม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	580.00	ตร.ม.	45.00	28.00	26,100.00	16,240.00	42,340.00	
2.3.17	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 17								
CL-02	ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	770.00	ตร.ม.	300.00	100.00	231,000.00	77,000.00	308,000.00	
CL-03	ฝ้าเพดานลวดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) 'หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	103.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	139,050.00	41,200.00	180,250.00	
CL-03	ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	18.00	ตร.ม.	1,450.00	420.00	26,100.00	7,560.00	33,660.00	
CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	20.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	24,600.00	10,000.00	34,600.00	
CL-05	ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	124.00	ตร.ม.	250.00	80.00	31,000.00	9,920.00	40,920.00	
CL-05	ฝ้าเพดานอีปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar และถ่องซ่อนไฟ	215.00	ตร.ม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	873.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,285.00	24,444.00	63,729.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศมิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.3.18	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 18								
	CL-02 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	850.00	ตร.ม.	300.00	100.00	255,000.00	85,000.00	340,000.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	103.00	ตร.ม.	1,450.00	450.00	149,350.00	46,350.00	195,700.00	
	CL-05 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	124.00	ตร.ม.	1,230.00	200.00	152,520.00	24,800.00	177,320.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar และกล่องซ่อนไฟ	215.00	ตร.ม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	953.00	ตร.ม.	45.00	28.00	42,885.00	26,684.00	69,569.00	
2.3.20	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 20								
	CL-02 ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	225.00	ตร.ม.	300.00	100.00	67,500.00	22,500.00	90,000.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลวดระดับซ้อนไฟ อิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่า โลหะ	118.00	ตร.ม.	350.00	150.00	41,300.00	17,700.00	59,000.00	
	CL-06 ฝ้าเพดานอคูสติก รุ่น Soundscape (circle) NRC 0.9 ขนาด 1170x1170 mm.	100.00	ตร.ม.	500.00	150.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	343.00	ตร.ม.	45.00	28.00	15,435.00	9,604.00	25,039.00	
	รวมราคา งานฝ้าเพดาน					16,019,555.50	4,673,873.00	20,693,428.50	
2.4	ฝ้าม่าน								
2.4.1	ฝ้าม่านกรองแสงชั้นใต้ดิน								
	- ห้องพักญาติ SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,396.00	-	6,396.00	-	6,396.00	
	- ห้องพักญาติ SIZE 4.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,480.00	-	12,480.00	-	12,480.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศมิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สำนักงาน SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,396.00	-	6,396.00	-	6,396.00	
2.4.2	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 1								
	- โถงทางเข้า SIZE 3.60 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	35,900.00	-	35,900.00	-	35,900.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.70 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	35,900.00	-	35,900.00	-	35,900.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.28 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	4.00	ชุด	35,500.00	-	142,000.00	-	142,000.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.65 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	35,900.00	-	35,900.00	-	35,900.00	
2.4.3	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 2								
	- ห้องอ่านฟิล์ม 1 SIZE 1.60 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	3,456.00	-	3,456.00	-	3,456.00	
	- ห้องทานอาหาร SIZE 4.20 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	13,104.00	-	26,208.00	-	26,208.00	
	- โถงพักคอย SIZE 6.56 x 3.70 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00	
	- โถงพักคอย SIZE 4.04 x 3.70 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	
2.4.4	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 3								
	- ห้องทานอาหาร 1 SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	49,920.00	-	49,920.00	-	49,920.00	
	- ห้องนอนแอร์ SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	13,248.00	-	26,496.00	-	26,496.00	
	- ห้องนอนแอร์ (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	7,872.00	-	62,976.00	-	62,976.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.4.5	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 4								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	49,920.00	-	49,920.00	-	49,920.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	13,248.00	-	26,496.00	-	26,496.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	7,872.00	-	62,976.00	-	62,976.00	
2.4.6	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 5								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	49,920.00	-	49,920.00	-	49,920.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	13,248.00	-	26,496.00	-	26,496.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	7,872.00	-	62,976.00	-	62,976.00	
2.4.7	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 6								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	49,920.00	-	49,920.00	-	49,920.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	13,248.00	-	26,496.00	-	26,496.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	7,872.00	-	62,976.00	-	62,976.00	
2.4.8	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 7								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	49,920.00	-	49,920.00	-	49,920.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	13,248.00	-	26,496.00	-	26,496.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	7,872.00	-	62,976.00	-	62,976.00	
	- ห้องอาบน้ำเด็ก SIZE 2.80 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	10,752.00	-	21,504.00	-	21,504.00	
2.4.9	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 9								
	- ห้องเอกซเรย์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- ห้องเอกซเรย์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	29,700.00	-	29,700.00	-	29,700.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,200.00	-	16,200.00	-	16,200.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,600.00	-	12,600.00	-	12,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	20,700.00	-	20,700.00	-	20,700.00	
	- ห้องเก็บของ SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,650.00	-	16,650.00	-	16,650.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องมารดาพักค้าง SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	3,600.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	- ห้องมารดาพักค้าง SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- NURSERY 20 ห้อง SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	8,532.00	-	17,064.00	-	17,064.00	
	- NURSERY 20 ห้อง SIZE 1.00 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	- ห้องอาบน้ำเด็ก SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	- ห้องหัตถการ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
2.4.10	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 10								
	- ห้องเอกซเรย์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- ห้องเอกซเรย์ 1 SIZE 6.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	29,700.00	-	29,700.00	-	29,700.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,200.00	-	16,200.00	-	16,200.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,600.00	-	12,600.00	-	12,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,350.00	-	10,350.00	-	10,350.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	20,700.00	-	20,700.00	-	20,700.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,650.00	-	16,650.00	-	16,650.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	4,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 1 (NEGATIVE) SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,396.00	-	6,396.00	-	6,396.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,456.00	-	27,456.00	-	27,456.00	
2.4.11	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 11								
	- ห้องเอกประสงศ์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	29,700.00	-	29,700.00	-	29,700.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,200.00	-	16,200.00	-	16,200.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนุธสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,600.00	-	12,600.00	-	12,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,350.00	-	10,350.00	-	10,350.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	20,700.00	-	20,700.00	-	20,700.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,650.00	-	16,650.00	-	16,650.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	4,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.50 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.50 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD รวม 1 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,396.00	-	6,396.00	-	6,396.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,456.00	-	27,456.00	-	27,456.00	
2.4.12	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 12								
	- ห้องเอกประสงศ์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- ห้องเอกประสงศ์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	29,700.00	-	29,700.00	-	29,700.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,200.00	-	16,200.00	-	16,200.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,600.00	-	12,600.00	-	12,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,350.00	-	10,350.00	-	10,350.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	20,700.00	-	20,700.00	-	20,700.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,650.00	-	16,650.00	-	16,650.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,225.00	-	9,225.00	-	9,225.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	4,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- ห้องเอกประสงค์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- ห้องเอกประสงค์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,396.00	-	6,396.00	-	6,396.00	
	- ห้องเอกประสงค์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,456.00	-	27,456.00	-	27,456.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.4.13	ผ้า màn กรองแสง ชั้น 13								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	3,600.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	3,600.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	- ห้องเรียน 1, 2 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	32,472.00	-	64,944.00	-	64,944.00	
	- ห้องเอกประสาท SIZE 4.10 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,236.00	-	16,236.00	-	16,236.00	
	- หน.หอศป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,692.00	-	10,692.00	-	10,692.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	32,472.00	-	32,472.00	-	32,472.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.4.14	ผ้า màn กรองแสง ชั้น 14								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	2.00	ชุด	3,600.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	3.00	ชุด	3,600.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	32,472.00	-	32,472.00	-	32,472.00	
	- หน. หอศป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	10,692.00	-	10,692.00	-	10,692.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ผ้า màn ระบบใช้ดึง)	1.00	ชุด	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	
2.4.15	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 15								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	3,600.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	3,600.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	32,472.00	-	32,472.00	-	32,472.00	
	- หน. หอศป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,692.00	-	10,692.00	-	10,692.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	
2.4.16	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 16								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	3,600.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,532.00	-	8,532.00	-	8,532.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,424.00	-	8,424.00	-	8,424.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,304.00	-	5,304.00	-	5,304.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	3,600.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	

 ประธานกรรมการ


(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ

(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ

(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,118.00	-	8,118.00	-	8,118.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	32,472.00	-	32,472.00	-	32,472.00	
	- หน. หอศป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,692.00	-	10,692.00	-	10,692.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,450.00	-	9,450.00	-	9,450.00	
2.4.17	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 17								
	- WARD VVIP 1 SIZE 7.65 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	34,425.00	-	34,425.00	-	34,425.00	
	- WARD VVIP 1 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 2 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 3 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 4 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 5 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 6 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 7 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 8 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 9 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 10 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 11 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 12 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,375.00	-	12,375.00	-	12,375.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD VVIP 13 SIZE 3.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,950.00	-	13,950.00	-	13,950.00	
	- ห้องเอกซเรย์รังสี SIZE 8.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	36,900.00	-	36,900.00	-	36,900.00	
	- ห้องเก็บของ 1 SIZE 4.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,450.00	-	18,450.00	-	18,450.00	
	- ห้องเก็บของ 2 SIZE 3.95 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	17,775.00	-	17,775.00	-	17,775.00	
	- สำนักงาน SIZE 8.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	36,900.00	-	36,900.00	-	36,900.00	
2.4.18	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 18								
	- WARD VVIP 1 SIZE 7.65 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	25,704.00	-	25,704.00	-	25,704.00	
	- WARD VVIP 1 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 2 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 3 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 4 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 5 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 6 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 7 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 8 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 9 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 10 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 11 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 12 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,240.00	-	9,240.00	-	9,240.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 3.10 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,416.00	-	10,416.00	-	10,416.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงส์นธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องเอกประสาท SIZE 8.20 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,552.00	-	27,552.00	-	27,552.00	
	- ห้องเก็บของ 1 SIZE 4.10 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,776.00	-	13,776.00	-	13,776.00	
	- ห้องเก็บของ 2 SIZE 3.95 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,272.00	-	13,272.00	-	13,272.00	
	- สำนักงาน SIZE 8.20 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,552.00	-	27,552.00	-	27,552.00	
2.4.19	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 19								
	- ห้องเอกประสาท 1 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	22,140.00	-	22,140.00	-	22,140.00	
	- ห้องเอกประสาท 1 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	22,140.00	-	22,140.00	-	22,140.00	
	- ห้องเอกประสาท 2 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	22,140.00	-	22,140.00	-	22,140.00	
	- ห้องเอกประสาท 2 SIZE 6.15 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,605.00	-	16,605.00	-	16,605.00	
2.4.20	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 20								
	- LOBBY SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	27,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- LOBBY SIZE 4.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
	- ห้องเตรียมการแสดง SIZE 1.80 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	7,776.00	-	7,776.00	-	7,776.00	
2.4.21	ค่าดำเนินการและติดตั้ง	1.00	รวม	-	311,000.00	-	311,000.00	311,000.00	
	รวมราคา ผ้าม่าน					4,241,893.00	311,000.00	4,552,893.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลปภา สุนบุญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.5	งานป้าย Graphic & Signage								
2.5.1	งานป้ายภายนอกอาคาร								
	- ป้ายหน้าอาคาร	1.00	ชุด	1,780,000.00	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00	
	บริเวณหน้าอาคาร ชื่อและโลโก้ โครงเหล็กหุ้มด้วยสแตนเลสซิงค์ด้วยไวนิลโปรง แสง								
	ด้านหน้าตึกเกอร์ไคคัท								
	- ป้ายบนอาคาร	1.00	ชุด	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	
	บริเวณบนอาคาร โครงเหล็กหุ้มด้วยสแตนเลสซิงค์ด้วยไวนิลโปรงแสง ด้านหน้า ตึกเกอร์ไคคัท								
2.5.2	งานป้าย ชั้น B3								
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทางที่จอดรถ								
	B6.3-01 ป้ายบอกทางออก ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B6.4-01 ป้ายร่ว่งสวนทาง ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสงไคคัท ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B7-01 ป้ายปลดเกียร์ว่าง ป้ายบอกทางแบบติดเสา พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสงไคคัท ขนาด 20 x 80 ซม.	4.00	ชุด	3,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิริลัมพา สุนทรสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
E3.1-31	ห้องปั๊ม ป้ายทั่วไป / แบบติด ผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
F	ป้ายเลข								
F1-01	ป้ายเลขชั้น B3 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
F2-01	ป้ายเลขที่ ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 20 ซม.	6.00	ชุด	1,500.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
F3-01	ป้ายตัวเลขชั้น B3 ป้ายตัวเลข / เสา พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 40 ซม.	47.00	ชุด	1,500.00	-	70,500.00	-	70,500.00	
F4-01	ป้ายเลขชั้น B3 ป้ายเลขชั้น / ผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 15 ซม.	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
2.5.3	งานป้าย ชั้น B2								
A	ป้ายแผนผังอาคาร								
A01	ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริเวณลิฟต์
B	ป้ายบอกทางที่จอดรถ								
B6.3-01	ป้ายบอกทางออก ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไคคัท ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
B6.4-01	ป้ายรถวิ่งสวนทาง ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไคคัท ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B7-01 ป้ายปลดเกียร์ว่าง ป้ายบอกทางแบบติดเสา	4.00	ชุด	3,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้คัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น B2 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	6.00	ชุด	1,500.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	F3-02 ป้ายตัวเลขชั้น B2 ป้ายตัวเลข / เสา พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 40 ซม.	56.00	ชุด	1,500.00	-	84,000.00	-	84,000.00	
	F4-02 ป้ายเลขชั้น B2 ป้ายเลขชั้น / ผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 15 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
2.5.4	งานป้าย ชั้น B1								
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทางที่จอดรถ								
	B2-01 ห้องแผนกยานยนต์ / LAUNDRY STOCK RM. / PHARMACY ROOM	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	ห้องเวรเปล / ห้องแผนกยานยนต์ ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม.								
	ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	ห้องชันสูตร / ห้องทำพิธี	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม.								
	ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-03	ห้องสำนักงานฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/ห้องชันสูตร	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-04	ห้องชันสูตร / LIFTเข้าหน้าที่	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B6.3-01 ป้ายบอกทางออก	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้ทั้ง								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.4-01 ป้ายรวิ้งสวนทาง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้ทั้ง								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B7-01 ป้ายปลดเกียร์ว่าง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบติดเสา พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้ทั้ง								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 PHARMACY ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องเวรเปล ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องแผนกยานยนต์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-04 LAUNDRY STOCK ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-05 สำนักงาน (OFFICE) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปา สุขุณสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D1-06 ห้องสำนักงานฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท								
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-07 ห้องทำพิธี ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-08 ห้องพัสดุ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-09 ห้องล้างแปล ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-03 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.3-03	MEN บ้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-04	WOMEN บ้ายห้องน้ำ / แบบติดผนังพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E3 บ้ายทั่วไป									
E3.1-10	ห้องเก็บของ บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม.	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-20	ห้องเก็บศพ บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-21	ห้องชันสูตร บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-22	ห้องอาบน้ำ/จัดยา บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
F บ้ายเลข									
F1-01	บ้ายเลขชั้นB2 บ้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฤดู พันธ์ สี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2-01 บ้ายเลขที่ บ้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	8.00	ชุด	1,500.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	F3-03 บ้ายคิวเลข B3 บ้ายคิวเลข / เสว พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 40 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	F4-03 บ้ายเลขชั้น B3 บ้ายเลขชั้น / ผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 15 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
2.5.5	งานบ้าย ชั้น 1								
	- บ้าย DIGITAL INFORMATION TOUCH SCREEN DIGITAL TOUCH SCREEN	1.00	ชุด	158,000.00	-	158,000.00	-	158,000.00	บริเวณลิฟต์
	โครงเหล็กกรุด้วยยูนิซิงค์ พับขึ้นรูป พร้อมจอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 150 x 50 ซม.								
	- บ้าย LED LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	บริเวณลิฟต์
	A บ้ายแผนผังอาคาร								
	A01 บ้ายแผนผังอาคาร บ้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B บ้ายบอกทาง								
	B1-01 ลิฟท์ / ห้องน้ำ / ห้องน้ำผู้พิการ บ้ายบอกทางแบบอื่นจากผนัง	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นบ้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B4-01 ลิฟท์เจ้าหน้าที่ (STAFF LIFT) บ้ายบอกทางแบบแขวน 2 ด้าน	1.00	ชุด	4,200.00	-	4,200.00	-	4,200.00	
	พื้นบ้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุรรม)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธน)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
B3-02	ห้องน้ำ / ห้องน้ำผู้พิการ ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-02	ลิฟท์ผู้ป่วย / ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-03	การเงิน (CASHIER) ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
D ป้ายชื่อห้อง									
D1-01	สำนักงานช่าง (OFFICE) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-02	ห้องหัวหน้าฝ่ายการเงิน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	ห้องเตรียมอาหาร (PANTRY ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	JANITOR ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	15.00	ชุด	1,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	
2.5.6	งานป้าย ชั้น 2								
	- ป้าย LED LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	บริเวณลิฟต์
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 248 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง								
	B3-01 ลิฟท์ผู้มาติดต่อ (LIFT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุนุธสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-02	แผนกรังสี MRI / แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / แผนกรังสีวินิจฉัย	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-03	แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) / ห้องน้ำ / ห้องทานอาหาร	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-04	ทางออก (EXIT) / ห้องน้ำ ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-05	แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) / แผนกรังสี MRI	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3-06 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (CHANGING ROOM) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว คิ้วหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B6.1-01 ป้ายทางเข้าหลัก ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.2-01 ป้ายจำกัดความสูง ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 แผนกรังสี MRI / แผนกรังสีวินิจฉัย ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้านพื้นสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 21 x 235 ซม.								
	C1-02 แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Nuclear medicine) ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้านพื้นสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 21 x 235 ซม.								
	D ป้ายห้อง								
	D1-01 ห้องตรวจรังสีไอโอดีน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-02	ห้องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	ห้องติดสารรังสีเตรียมสารรังสี ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-04	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-05	ห้องอ่านฟิล์ม เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-06	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-07	ห้องอ่านฟิล์มรังสีวินิจฉัย ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-08	CONTROL ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-09	INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-10	ห้องทานไอโอดีน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-11	ห้องนอนแวน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2-01 X-RAY ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 NUCLEAR SCAN ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03 PET - SCAN ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-04 CT - SCAN ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-05 MRI ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-04 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู่นลิ	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู่นลิ	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.7	งานป้าย ชั้น 3								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง								
	B3-01 ห้องผ่าตัด 3-7 (Operating room) / CATH LAB 1-4 / ห้องผ่าตัด 1-2	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	(Operating room) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
	สติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-02	ห้องผ่าตัด 9 (Operating room) / CATH LAB 1-4 ป้ายบอกทาง / แบบแขน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-03	ห้องผ่าตัด 9 (Operating room) / CATH LAB 1-4 ป้ายบอกทาง / แบบแขน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-04	ห้องผ่าตัด 1-9 (Operating room) ป้ายบอกทาง / แบบแขน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-05	ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบแขน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C บั๊ยแผนก								
	C1-01 แผนกผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB บั๊ยแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สเดนเลสด้านพันสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 45 x 158 ซม.								
	C1-02 แผนกผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB บั๊ยแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สเดนเลสด้านพันสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 65 x 190 ซม.								
	C1-03 CONSULTANT ROOM บั๊ยแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเดนเลสด้านพันสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 13 x 160 ซม.								
	D บั๊ยห้อง								
	D1-01 INDUCTION ROOM บั๊ยห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องประชุม (MEETING ROOM) บั๊ยห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องนอนเวร บั๊ยห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2-01 ห้องผ่าตัด ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 CATH LAB ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ/ แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 บ้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male aLocker Room) บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-04 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-01 CONTROL ROOM บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-02 ห้องเครื่อง บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM บ้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปภา สุนุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-04 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	G ป้ายทางออก								
	G1 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 1 ด้าน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	5.00	ชุด	3,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	G2 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 2 ด้าน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	4,200.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
2.5.8	งานป้าย ชั้น 4								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	
	B ป้ายบอกทาง								
	B3-01 ห้องผ่าตัด 3-7 / ห้องผ่าตัด 8-10 / ห้องผ่าตัด 1-2 (Operating room)	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.								
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สตักเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-02	ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) / RECOVERY ROOM	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสตักเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-03	ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) / RECOVERY ROOM	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสตักเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-04	ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสตักเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-05	ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสตักเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-01	แผนกผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สแตนเลสค้ำยัน พ่นสีค้ำยัน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 45 x 158 ซม.								
	C1-02 แพนกผ้ตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแผ่นก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสค้ำยัน พ่นสีค้ำยัน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 65 x 190 ซม.								
	C1-03 CONSULTANT ROOM ป้ายแผ่นก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสค้ำยัน พ่นสีค้ำยัน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 13 x 160 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องนอนเวร ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 ห้องผ่าตัด ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 150 x 100 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male aLocker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-04 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-04 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	G ป้ายทางออก								
	G1 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 1 ด้าน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	5.00	ชุด	3,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุนธนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	G2 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 2 ด้าน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	4,200.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุนสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุนสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
2.5.9	งานป้าย ชั้น 5								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 SEMI CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT / CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 TRANSPLANT UNIT /CLEAN ICU / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	CLEAN ICU / ห้องประชุม 03 / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5								
	มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	ห้องน้ำ (TOILET) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-03	SEMI CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5								
	มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุรرن)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B5-04 ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องนอนเวร ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ติดกับ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
	C1-02 แผนก TRANSPLANT UNIT / CLEAN ICU / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พื้นสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 45 x 174 ซม.								
	C2-01 TRANSPLANT UNIT ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พื้นสีด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม.								
	ขนาด 36 x 152 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2-02 CLEAN ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม.	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 122 ซม.								
	C2-03 SEMI CLEAN ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 36 x 139 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 TRANSPLANT UNIT ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปา สุขุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.2-01	ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E2 ป้ายห้องอาหาร									
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
E3 ป้ายทั่วไป									
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปา สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-06	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-08 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
2.5.10	งานป้าย ชั้น 6								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B บ้ายอกทาง								
	B2-01 - A CONTAMINATED ICU 1-9 / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	บ้ายอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง			-					
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท			-					
	ขนาด 20 x 60 ซม.			-					
	B2-02 PICU 1-10 / A - CONTAMINATED ICU 1-9 / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	บ้ายอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 PICU 1-10 / ห้องประชุม 03 (MEETING ROOM) / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	บ้ายอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุนทรสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B5-01 PICU 1-10 / B - CONTAMINATED ICU 1-9 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 ห้องน้ำ (TOILET) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว								
	ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-03 - B CONTAMINATED ICU 1-9 / A - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-04 ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องนอนเวร ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C บ้ายแผนก								
	C1-01 ห้องประชุม (MEETING) บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
	C1-02 แผนก PICU / แผนก CONTAMINATED ICU	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 365 x 234 ซม.								
	C2-01 แผนก CONTAMINATED ICU บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน	3.00	ชุด	45,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00	
	พ่นสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หน้า 10 มม. ขนาด 36 x 184 ซม.								
	C2-02 แผนก PICU บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีด้าน ขกขอบ 5 ซม.	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 18 x 50 ซม.								
	D บ้ายห้อง								
	D1-01 ห้องประชุม (MEETING ROOM) บ้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 - A CONTAMINATED ICU บ้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุขสุนันท์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 - B CONTAMINATED ICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	17.00	ชุด	1,200.00	-	20,400.00	-	20,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03 PICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-01 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที ขนาด 150 x 100 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-08	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-06	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-07	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-08	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-09	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-12	ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุนี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุนี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
2.5.11	งานป้าย ชั้น 7								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 ห้องคลอด (LABOUR ROOM) / ห้องรอกคลอด /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวัยก่อน 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลลิตา สุขุณย์สนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลลิตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-02	ห้องรอกคลอด / หออภิบาลทารกแรกเกิด 1-14 (NEONATAL INTENSIVE UNIT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	ห้องประชุม 02 (MEETING ROOM) / หออภิบาลทารกแรกเกิด 1-14	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	(NEONATAL INTENSIVE UNIT) /								
	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธุณส์นธิ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-04 ห้องคลอด (LABOUR ROOM) / ห้องรอกคลอด ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก								
	หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หออภิบาลทารกแรกเกิด (NEONATAL INTENSIVE UNIT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง								
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง								
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-03 ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องนอนเวร ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
C1-02	แผนกสูติรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 30 x 301 ซม.								
C2-01	แผนกสูติรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	สแตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 36 x 325 ซม.								
C2-02	หออภิบาลทารกแรกเกิด NEONATAL INTENSIVE UNIT บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 36 x 295 ซม.								
C2-03	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤต NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 54 x 351 ซม.								
	D บ้ายห้อง								
D1-01	ห้องประชุม (MEETING ROOM) บ้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุรرن)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-02	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	NSCU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	24.00	ชุด	1,200.00	-	28,800.00	-	28,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-03	NICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	14.00	ชุด	1,200.00	-	16,800.00	-	16,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D3-01	ห้องรอกคลอด ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D3-02	ห้องนอนแวน ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	6.00	ชุด	1,200.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-14	ห้องขงนม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-15	ห้องเตรียมอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-16	ห้องล้างขวดนม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-17	ห้องแม่ให้นม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-18	ห้องบีบเก็บน้ำนม (Breast Pumping Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-19	WATER MIST ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-20	ห้องอาบน้ำเด็ก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสนธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-13 ห้องตรวจคัดกรอง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-14 ห้องผสมยา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-15 ห้องคัดกรองเงิน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันลิ สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันลิ สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.5.12	งานป้าย ชั้น 9								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY / หอผู้ป่วยสูติกรรม / หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคลัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยสูติกรรม / หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคลัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยสูติกรรม / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคลัท								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอดักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY / หอดักผู้ป่วยสูติกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้ทันที								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	หอดักผู้ป่วยสูติกรรม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอดักผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้ทันที								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอดักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY / หอดักผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้ทันที								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	หอดักผู้ป่วยสูติกรรม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอดักผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ได้ลัก								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสีดำ ด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C1-02 แผนกกุมารเวชกรรม PEDIATRICS DEPARTMENT	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- หอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY								
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม								
	ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	C2-01 แผนกกุมารเวชกรรม PEDIATRICS DEPARTMENT	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- หอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY								
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม								
	ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								



(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)



(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)



(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)



(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2-02 NURSE STATION ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องพักรักษาพยาบาล ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก (A901-A906) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	6.00	ชุด	1,200.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพัก (B901-B915) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-01 NURSERY ป้ายห้อง / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-20	ห้องอาบน้ำเด็ก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-21	TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-22	ห้องตรวจภายใน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-23	ห้องคลินิกนมแม่ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-24	WATER METER ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-16 ห้องคัดถาวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-17 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	<u>F บ้ายเลข</u>								
	F1-01 บ้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 บ้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.13	งานบ้าย ชั้น 10								
	บ้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A บ้ายแผนผังอาคาร</u>								
	A01 บ้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	<u>B บ้ายบอกทาง</u>								
	B2-01 หอผู้ป่วยเด็กรวม / NURSE STATION /หอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	บ้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นบ้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันลิเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยเด็กรวม /หอผู้ป่วยเด็ก VIP บ้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นบ้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันลิเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-03 หอผู้ป่วยเด็กรวม / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยเด็กรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 หอผู้ป่วยเด็กรวม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยเด็กรวม / หอผู้ป่วยเด็ก VIP ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยเด็กรวม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้กัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พื้นสีดำ ด้าน ขกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C1-02 หอผู้ป่วยเด็ก ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ขก ขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 143 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยเด็ก ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ขก ขอบ	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 18 x 143 ซม.								
C2-02	NURSE STATION ป้ายแผ่นก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พื้นสีด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม.								
	ขนาด 18 x 212 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D1-01	ห้องการเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	เลขหน้าห้องพัก (A1001-1009) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	เลขหน้าห้องพัก (B1001-1015) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D3-01	PLAY GROUND ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุนบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-21	TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-07	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-18 LAB ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู ฟันสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.14	งานป้าย ชั้น 11								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B ป้ายบอกทาง								
B2-01	หอผู้ป่วยออโรโรปติกส์รวม 01-09 / NURSE STATION /หอผู้ป่วยออโรโรปติกส์พิเศษ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	1-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม.								
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือ เป็น								
	สติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-02	หอผู้ป่วยออโรโรปติกส์รวม 01-09 /หอผู้ป่วยออโรโรปติกส์พิเศษ 01-15	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยออโรโรปติกส์รวม 01-09 / ห้องการเรียนการสอน / หอน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยออโรโรปติกส์รวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้า	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	เพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	หอผู้ป่วยออโรโรปติกส์รวม 01-09/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก								
	ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พื้นสีเขียว								
	ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-01	ห้องเรียนการสอน ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พื้นสีดำ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	ขนาด 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C1-02 หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์ ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์ - หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์รวม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	C2-02 NURSE STATION ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 212 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก (A1101-1109) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพัก (B1101-1115) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ปลาสด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนแวน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-21	TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-09	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขุณย์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-12	ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.15	งานป้าย ชั้น 12								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์รวม 01-09 / NURSE STATION / หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์พิเศษ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	1-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.								
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
	สติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์รวม 01-09 / หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์พิเศษ 01-15	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์รวม 01-09 / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์รวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์รวม 01-09/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์พิเศษ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์ / หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์พิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์ ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสีด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์ - หอผู้ป่วยออโรโรปิติกส์รวม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	สเตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	C2-02 NURSE STATION ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสีด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 212 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก (A1201-A1209) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพัก (B1201-B1215) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	<u>E1 ป้ายห้องน้ำ</u>								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ดิสคัสเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ดิสคัสเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ดิสคัสเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ดิสคัสเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ดิสคัสเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								
	<u>E2 ป้ายห้องอาหาร</u>								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ดิสคัสเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-21	TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-25	EXERCISE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-08	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-09	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-12	ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	12.00	ชุด	1,200.00	-	14,400.00	-	14,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-17	TREATMENT ROOM.ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุนุณสินธุ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-19 ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	<u>F ป้ายเลข</u>								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.16	งานป้าย ชั้น 13								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแผนผังอาคาร</u>								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟต์
	<u>B ป้ายบอกทาง</u>								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION / สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคลัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / ห้องเรียน 01 / ห้องเรียน 02	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคลัท								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้ทันที								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้ทันที ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้ทันที								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B5-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีขาว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องเรียน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีขาว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต SEMI ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	พื้นสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต SEMI ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 322 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-04 ห้องเรียน ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติกเหนียว 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้คัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้คัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 150 x 100 ซม.	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-26	สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-27	ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-02	ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-06	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-19	ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	<u>F ป้ายเลข</u>								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันลิ สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.17	<u>งานป้าย ชั้น 14</u>								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแผนผังอาคาร</u>								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟต์
	<u>B ป้ายบอกทาง</u>								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันลิเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 01-10 /หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันลิเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุรรม)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-03 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	หอผู้ป่วยสัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยสัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้ทันที								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-02	หอผู้ป่วยสัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	พื้นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
C2-01	หอผู้ป่วยสัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วย อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D2-01	เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	เลขหน้าห้องพักรักษา ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉจิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไคคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	<u>E2 ป้ายห้องอาหาร</u>								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	<u>E3 ป้ายทั่วไป</u>								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนแวน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-03 ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-19 ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ธล พันธ์สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ธล พันธ์สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.18	งานป้าย ชั้น 15								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 01-10 /หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝา	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	เพดาน								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยสัลยกรรม บ้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	D บ้ายห้อง								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก บ้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพักพิเศษ บ้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 บ้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN บ้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN บ้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ บ้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุรรม)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								
E2 ป้ายห้องอาหาร									
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
E2.2-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
E3 ป้ายทั่วไป									
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธนสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-26	สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-27	ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขุณส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุมันสูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุมันสูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.19	งานป้าย ชั้น 16								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION / สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสี่เหลี่ยม ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 01-10 /หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม.								
	ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หน้า 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. ฟันสีเขี้ยว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุนุณสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B5-01 หอผู้ป่วยศัลยกรรม / สำนักงาน ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	Cป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	D2-02 เลขหน้าห้องพักพิเศษ ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที ขนาด 160 x 45 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที ขนาด 150 x 100 ซม.	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
E2.2-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที ขนาด 150 x 100 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-26	สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-27	ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	<u>F ป้ายเลข</u>								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
2.5.20	งานป้าย ชั้น 17								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแผนผังอาคาร</u>								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	<u>B ป้ายบอกทาง</u>								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION / สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01 (MEETING ROOM)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุรธรรม)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-03 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	(MEETING ROOM) / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติด	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	กับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์								
	เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พื้นสีดำ	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	ขนาด 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลลมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2-01 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03 เลขหน้าห้องพัก VVIP ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	13.00	ชุด	1,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนุธสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์คิดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไค้ท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	<u>E2 ป้ายห้องอาหาร</u>								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์ไค้ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์ไค้ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	<u>E3 ป้ายทั่วไป</u>								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ดัดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-26	สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-27	ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-07	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
F	ป้ายเลข								

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธงส์นธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	9.00	ชุด	1,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
2.5.21	งานป้าย ชั้น 18								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION / สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01 (MEETING ROOM)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์สนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	(MEETING ROOM) / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-02	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พื้นสีดำ	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	ขนาด 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2-01 ห่อผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03 เลขหน้าห้องพัก VVIP ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	13.00	ชุด	1,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ได้ทันที	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ได้ทั้ง ขนาด 160 x 45 ซม.								
<u>E2 ป้ายห้องอาหาร</u>									
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
E2.2-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
<u>E3 ป้ายทั่วไป</u>									
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-26	สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-27	ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู่นีสูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู่นีสูง 20 ซม.	9.00	ชุด	1,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
2.5.22	งานป้าย ชั้น 19								
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 ห้องน้ำส้วมว่ายน้ำ LOCKERS ROOM / สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-01 ห้องน้ำส้วมว่ายน้ำ LOCKERS ROOM / สำนักงาน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หน้า 5 มม. พันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 สำนักงาน OFFICE ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พันสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศริตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	<u>E3 ป้ายทั่วไป</u>								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-29 ห้องไฟฟ้า ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	<u>F ป้ายเลข</u>								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 20 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
2.5.23	งานป้าย ชั้น 20								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแผนผังอาคาร</u>								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	<u>B ป้ายบอกทาง</u>								
	B2-01 สระว่ายนํ้า / LOUNG / ห้องสัมนานา ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 สระว่ายน้ำ ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำ ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-03 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-30 ห้องเตรียมการแสดง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงส์นธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-21 ห้องสัมมนา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-01 CONTROL ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลวด สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุลวด สูง 20 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	รวมราคา งานป้าย Graphic & Signage					11,635,600.00	-	11,635,600.00	
	รวมราคา งานตกแต่งภายใน					66,964,079.10	15,927,308.60	82,891,387.70	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร)					92,246,949.10	15,927,308.60	108,174,257.70	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขอุยสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิสถาปัตยกรรม								
1	งานโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน								
	เสาเข็มเจาะ DRY Process 0.40 ม. W/DOWEL BARS 6-DB 16 มม. - x3.00 ม. ความลึกปลายเสาเข็มไม่น้อยกว่า 21 ม. รับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 30 ตัน	46.00	ต้น	19,000.00	2,000.00	874,000.00	92,000.00	966,000.00	
	- ดัดหัวเสาเข็ม 0.40m. W/DOWEL BARS 6-DB 16 มม.x3.00 ม.	46.00	ต้น	-	400.00	-	18,400.00	18,400.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	383.90	ลบ.ม.	2,382.00	306.00	914,449.80	117,473.40	1,031,923.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	1,922.80	ตร.ม.	-	115.00	-	221,122.00	221,122.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคารชั้นเดียว)	961.40	ลบ.ฟ.	400.00	-	384,560.00	-	384,560.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB. 6 (GRADE SR24)	-	กก.	25.73	4.10	-	-	-	
	RB. 9 (GRADE SR24)	598.29	กก.	24.96	4.10	14,933.32	2,452.99	17,386.31	
	DB. 12 (GRADE SD40)	-	กก.	24.46	3.30	-	-	-	
	DB. 16 (GRADE SD40)	11,268.72	กก.	24.26	3.30	273,379.15	37,186.78	310,565.92	
	DB. 20 (GRADE SD40)	31,128.84	กก.	24.26	2.90	755,185.66	90,273.64	845,459.29	
	DB. 25 (GRADE SD40)	5,034.96	กก.	24.26	2.90	122,148.13	14,601.38	136,749.51	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,440.92	กก.	28.00	-	40,345.76	-	40,345.76	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุขุณฺสนธิ)

 กรรมการ
 (นางสาวไฉฉิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	480.70	กก.	32.00	-	15,382.40	-	15,382.40	
	- ทราซหยาบบดอัดแน่น	37.40	ลบ.ม.	495.00	91.00	18,513.00	3,403.40	21,916.40	
	- คอนกรีตหยาบ	18.70	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	41,010.97	7,311.70	48,322.67	
	- ฝาบ่อ/CAST IRON COVER HEAVY DUTY TYPE 800x800 มม.	10.00	ชุด	14,700.00	500.00	147,000.00	5,000.00	152,000.00	
	- ฝาบ่อ/CAST IRON COVER HEAVY DUTY TYPE 1000x1000 มม.	6.00	ชุด	21,150.00	500.00	126,900.00	3,000.00	129,900.00	
	- PLASTIC 0.20mm. THK.LAY UNDER RC.SLAB	354.20	ตร.ม.	5.00	30.00	1,771.00	10,626.00	12,397.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน					3,729,579.18	622,851.29	4,352,430.47	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)								
	- เสาค้ำเข็มเจาะระบบ DRY Process dia 0.40 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 21 ม.	53.00	ต้น	19,000.00	2,000.00	1,007,000.00	106,000.00	1,113,000.00	
	รับบน.ปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 30 ต้น/ต้น								
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia 0.40 ม.	53.00	ต้น	-	400.00	-	21,200.00	21,200.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	259.60	ลบ.ม.	2,382.00	306.00	618,367.20	79,437.60	697,804.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	1,076.90	ตร.ม.	-	115.00	-	123,843.50	123,843.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคารชั้นเดียว)	538.45	ลบ.ฟ.	400.00	-	215,380.00	-	215,380.00	
	- งานเหล็กเสริม								
	RB. 6 (GRADE SR24)	-	กก.	25.73	4.10	-	-	-	
	RB. 9 (GRADE SR24)	1,877.01	กก.	24.96	4.10	46,850.17	7,695.74	54,545.91	
	DB. 12 (GRADE SD40)	1,471.86	กก.	24.46	3.30	36,001.70	4,857.14	40,858.83	
	DB. 16 (GRADE SD40)	2,313.24	กก.	24.26	3.30	56,119.20	7,633.69	63,752.89	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	DB. 20 (GRADE SD40)	31,733.79	กก.	24.26	2.90	769,861.75	92,027.99	861,889.74	
	DB. 25 (GRADE SD40)	1,585.08	กก.	24.26	2.90	38,454.04	4,596.73	43,050.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,169.42	กก.	31.92	-	37,327.89	-	37,327.89	
	- ตะปู (คีด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	269.23	กก.	32.00	-	8,615.20	-	8,615.20	
	- ทราฮายบดอัดแน่น	79.20	ลบ.ม.	495.00	91.00	39,204.00	7,207.20	46,411.20	
	- คอนกรีตหยาบ	79.20	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	173,693.52	30,967.20	204,660.72	
	- คัด joint	605.00	ตร.ม.	50.00	50.00	30,250.00	30,250.00	60,500.00	
	- MANHOLE 0.80x0.80 ม.	26.00	ชุด	10,000.00	1,000.00	260,000.00	26,000.00	286,000.00	
	- ฝาบ่อพัก 0.75x0.75 ม.	26.00	ชุด	5,000.00	600.00	130,000.00	15,600.00	145,600.00	
	รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)					3,467,124.66	557,316.79	4,024,441.45	
3	งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร								
3.1	ชั้น 1 งานไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นสารภี สก. 5"-11" สูง 5 ม.	3.00	ต้น	6,000.00	800.00	18,000.00	2,400.00	20,400.00	
	- ต้นลำควน สก. 4"-6"-8" สูง 5-6 ม.	3.00	ต้น	6,000.00	800.00	18,000.00	2,400.00	20,400.00	
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เดชหอม 6"@0.30 ม. สูง 0.30 ม.	160.00	ต้น	8.00	5.00	1,280.00	800.00	2,080.00	
	- หนวดปลาชุก 4"@0.10 ม. สูง 0.05 ม.	300.00	ต้น	4.00	3.00	1,200.00	900.00	2,100.00	
	- ช้อนทอง ตัดพุ่ม 8"@0.35 ม. สูง 0.30 ม.	30.00	ต้น	150.00	10.00	4,500.00	300.00	4,800.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2	ชั้น 1 ค้ำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	11.40	ลบ.ม.	550.00	150.00	6,267.80	1,709.40	7,977.20	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	607.20	ลบ.ม.	550.00	150.00	333,960.00	91,080.00	425,040.00	
	- ดินปลูกหญ้า	49.50	ลบ.ม.	550.00	150.00	27,225.00	7,425.00	34,650.00	
	- ชุดค้ำยันลวดลึง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	18.00	ชุด	2,800.00	500.00	50,400.00	9,000.00	59,400.00	
	รวมราคา งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร					460,832.80	116,014.40	576,847.20	
4	งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร								
4.1	ชั้น 8 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นข่อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นพุดจีบ ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	3.00	ต้น	4,000.00	800.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
	- ต้นพุดร้อยมาลัย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เสริมฐิ ไซ้กรองเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	400.00	ต้น	25.00	5.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- วานพัด ใบกเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	36.00	ต้น	150.00	15.00	5,400.00	540.00	5,940.00	
	- การะเกดต่างแกระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	133.00	ต้น	15.00	5.00	1,995.00	665.00	2,660.00	
	- เขียวกระแต 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	65.00	ต้น	180.00	10.00	11,700.00	650.00	12,350.00	
	- หญ้ามาเลเซีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	605.00	ตร.ม.	45.00	15.00	27,225.00	9,075.00	36,300.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.2	ชั้น 8 ค้ำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	28.60	ลบ.ม.	550.00	150.00	15,730.00	4,290.00	20,020.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	705.10	ลบ.ม.	550.00	150.00	387,805.00	105,765.00	493,570.00	
	- ดินปลูกหญ้า	605.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	332,750.00	90,750.00	423,500.00	
	- ชุดค้ำยันลวดลึง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	27.00	ชุด	2,800.00	500.00	75,600.00	13,500.00	89,100.00	
4.3	ชั้น 13 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นช่อขย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นพุทธรักษา ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	- ต้นพุทธรักษาไม้เลื้อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	ไม้พุ่มคลุมดิน					-	-	-	
	- เศรษฐีใบอ่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	200.00	ต้น	25.00	5.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ว่านพัดโบกเขียว 10"@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	12.00	ต้น	150.00	15.00	1,800.00	180.00	1,980.00	
	- การะเกดค่างแคระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	67.00	ต้น	15.00	5.00	1,005.00	335.00	1,340.00	
	- เขียวกระแต 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	30.00	ต้น	180.00	10.00	5,400.00	300.00	5,700.00	
	- หญ้ามาเลเซีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	385.00	ตร.ม.	45.00	15.00	17,325.00	5,775.00	23,100.00	
4.4	ชั้น 13 ค้ำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	25.30	ลบ.ม.	550.00	150.00	13,915.00	3,795.00	17,710.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	453.20	ลบ.ม.	550.00	150.00	249,260.00	67,980.00	317,240.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คินปลูกหญ้า	385.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	211,750.00	57,750.00	269,500.00	
	- ชุดค้ำยันลวดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	24.00	ชุด	2,800.00	500.00	67,200.00	12,000.00	79,200.00	
4.5	ชั้น 17 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- คั่นข้อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- คั่นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- คั่นพุดจิบ ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	- คั่นพุดร้อยมาลัย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เสริมฐิ่ช่งอ่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	180.00	ต้น	25.00	5.00	4,500.00	900.00	5,400.00	
	- วานพด โบกเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	10.00	ต้น	150.00	15.00	1,500.00	150.00	1,650.00	
	- การะเกดด่างแกระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	58.00	ต้น	15.00	5.00	870.00	290.00	1,160.00	
	- เขียวกระแด 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	25.00	ต้น	180.00	10.00	4,500.00	250.00	4,750.00	
	- หญ้ามาเลเซีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	330.00	ตร.ม.	45.00	15.00	14,850.00	4,950.00	19,800.00	
4.6	ชั้น 17 ค้ำยันและคินปลูกต้นไม้								
	- คินปลูกไม้ยืนต้น	25.30	ลบ.ม.	550.00	150.00	13,915.00	3,795.00	17,710.00	
	- คินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	388.58	ลบ.ม.	550.00	150.00	213,716.25	58,286.25	272,002.50	
	- คินปลูกหญ้า	330.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	181,500.00	49,500.00	231,000.00	
	- ชุดค้ำยันลวดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	24.00	ชุด	2,800.00	500.00	67,200.00	12,000.00	79,200.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ (นางสาวศิริลัมพา สุนุญสนธิ์)

.....กรรมการ (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.7	ชั้น 20 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นพุทธรักษา สก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เศรษฐีไซ่ง่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	60.00	ต้น	25.00	5.00	1,500.00	300.00	1,800.00	
	- ว่านพัดโบกเขียว 10"@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	10.00	ต้น	150.00	15.00	1,500.00	150.00	1,650.00	
	- หญ้ามาเลเซีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	110.00	ตร.ม.	45.00	15.00	4,950.00	1,650.00	6,600.00	
4.8	ชั้น 20 ค้ำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	6.34	ลบ.ม.	550.00	150.00	3,484.80	950.40	4,435.20	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	147.18	ลบ.ม.	550.00	150.00	80,949.00	22,077.00	103,026.00	
	- ดินปลูกหญ้า	110.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	60,500.00	16,500.00	77,000.00	
	- ชุดค้ำยันลวดสลิ้ง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	6.00	ชุด	2,800.00	500.00	16,800.00	3,000.00	19,800.00	
	รวมราคา งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร					2,245,095.05	572,698.65	2,817,793.70	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิสถาปัตยกรรม					9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สังข้อ, จัดข้อ)								
1	รวมราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1.00	งาน			16,950,640.00	-	16,950,640.00	
2	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัว	1.00	งาน			220,484,903.00	-	220,484,903.00	
3	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room	1.00	งาน			20,143,050.00	-	20,143,050.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สังข้อ, จัดข้อ)					257,578,593.00	-	257,578,593.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุนบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากอง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 คำนวณครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สิ่งซื้อ, จัดซื้อ)								
1	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์								
1.1	งานหมวดชุดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด								
1.1.1	ห้องผ่าตัดขนาดเล็ก OR/S								
	- โคมผ่าตัดไฟฟ้าทั่วไปชนิดติดเพดาน แบบ LED โคมคู่ รุ่น Polaris 600/600	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับวิสัญญีแพทย์ รุ่น Agila	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับสัลยแพทย์ รุ่น Agila	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
1.1.2	ห้องผ่าตัดขนาดกลาง OR/M								
	- โคมผ่าตัดไฟฟ้าทั่วไปชนิดติดเพดาน แบบ LED โคมคู่ พร้อมกล่องความละเอียดสูง รุ่น Polaris 600/600CA	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับวิสัญญีแพทย์ รุ่น Agila	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับสัลยแพทย์ รุ่น Agila พร้อมแขนยึดจอแสดงผล ขนาด 32"	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
1.1.3	ห้องผ่าตัดขนาดกลาง OR/M B/S/C								
	- โคมผ่าตัดไฟฟ้าทั่วไปชนิดติดเพดาน แบบ LED สามโคม พร้อมกล่องความละเอียดสูง รุ่น Polaris/200/600/600CA	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับวิสัญญีแพทย์ รุ่น Agila	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์)

 กรรมการ
(นางสาวไศยิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับสลิคแพทช์ รุ่น Agila พร้อมแขนยึดจอแสดงผล ขนาด 32"	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับ สลิคแพทช์ รุ่น Movita พร้อมแขนยึดจอแสดงผล	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
1.1.4	ห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ OR/L								
	- โคมไฟตัดไฟฟ้าทั่วไปชนิดติดเพดาน แบบ LED โคมคู่ พร้อมกล่องความละเอียดสูง รุ่น Polaris600/600CA	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง					
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับวิสัญญีแพทย์ รุ่น Agila	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง					
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับสลิคแพทช์ รุ่น Agila พร้อมแขนยึดจอแสดงผล ขนาด 32"	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง					
1.1.5	Hybrid								
	- โคมไฟตัดไฟฟ้าทั่วไปชนิดติดเพดาน แบบ LED โคมเดี่ยว รุ่น Polaris 600	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับวิสัญญีแพทย์ รุ่น Movita Lift	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับ Endoscopy รุ่น Movita Lite	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับ คัดั่งจอแสดงผล 4 จอ รุ่น Movita Lift	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิริลพมา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไศลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่ แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานหมวดชุดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด					-	-	-	
1.2	งานหมวดชุดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดชั้น 3								
-	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ชั้บซ้อนสำหรับห้องผ่าตัด รุ่น IACS with C500 ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
-	เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Atlan A350 ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
-	เตียงผ่าตัดไฟฟ้าทั่วไปชนิดเคลื่อนย้ายได้ ALVO Serenada	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
-	เตียงผ่าตัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ Nuero Brand ALVO Serenada	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
-	เตียงผ่าตัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ Carbonfiber Brand ALVO Serenada-C	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	รวมราคา งานหมวดชุดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดชั้น 3					-	-	-	
1.3	งานหมวดชุดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น ชั้น 4								
-	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ชั้บซ้อนสำหรับห้องผ่าตัด รุ่น IACS with C500 ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
-	เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Atlan A350 ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
-	เตียงผ่าตัดไฟฟ้าทั่วไปชนิดเคลื่อนย้ายได้ ALVO Serenada	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
-	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้พร้อมชุดศูนย์กลางสำหรับห้องพักฟื้น รุ่น IACS with C500 and ICS ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุนทรสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานหมวดชุดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น ชั้น 4					-	-	-	
1.4	หมวดชุดอุปกรณ์ในห้อง ICU & Transplant ชั้น 5								
-	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับห้อง Transplant พร้อมระบบ ศูนย์กลาง รุ่น IACS	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	with C500 and ICS ยี่ห้อ Draeger								
-	เครื่องช่วยหายใจชนิดความดันและปริมาตรแบบติดตั้งบน ชั้นวางสำหรับห้อง Transplant รุ่น Evita V600	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	ยี่ห้อ Draeger								
-	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับ ห้อง Clean ICU พร้อมระบบ ศูนย์กลาง รุ่น IACS	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	with C500 and ICS ยี่ห้อ Draeger								
-	เครื่องช่วยหายใจชนิดความดันและปริมาตรแบบติดตั้งบน ชั้นวางสำหรับห้อง Clean ICU รุ่น Evita V600	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	ยี่ห้อ Draeger								
-	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับ ห้อง Semi-Clean ICU พร้อม ระบบศูนย์กลาง รุ่น IACS	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	with C500 and ICS ยี่ห้อ Draeger								


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุกบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องช่วยหายใจชนิดความดันและปริมาตรแบบติดตั้งบน ชั้นวางสำหรับห้อง Semi-Clean ICU รุ่น Evita V600	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	ยี่ห้อ Draeger								
	รวมราคา หมวดชุดอุปกรณ์ในห้อง ICU & Transplant ชั้น 5					-	-	-	
1.5	หมวดชุดอุปกรณ์ในห้อง ICU ชั้น 6								
	- เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับห้อง Contaminate ICU#1 พร้อมระบบศูนย์กลาง รุ่น IACS								
	with C500 and ICS ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- เครื่องช่วยหายใจชนิดความดันและปริมาตรแบบติดตั้งบน ชั้นวางสำหรับห้อง Contaminate ICU#1 รุ่น Evita								
	V600 ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับ ห้อง Contaminate ICU#2 พร้อมระบบศูนย์กลาง รุ่น IACS								
	with C500 and ICS ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- เครื่องช่วยหายใจชนิดความดันและปริมาตรแบบติดตั้งบนชั้นวาง สำหรับห้อง Contaminate ICU#2 รุ่น Evita								
	V600 ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุนทรสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับ ห้อง PICU พร้อมระบบ ศูนย์กลาง รุ่น IACS with C500								
	and ICS ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	เครื่องช่วยหายใจชนิดความดันและปริมาตรแบบติดตั้งบนชั้นวาง สำหรับห้อง PICU รุ่น Evita V600 ยี่ห้อ Draeger	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	รวมราคา หมวดชุดอุปกรณ์ในห้อง ICU ชั้น 6					-	-	-	
1.6	หมวดชุดอุปกรณ์ในห้อง ICU & Recovery								
1.6.1	ห้อง ICU								
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับ ICU รุ่น Penta SS	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
1.6.2	ห้อง PICU								
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับ PICU รุ่น Penta SS ขนาดห้อง 4x4	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับ PICU รุ่น Penta SS ขนาดห้อง 6x6	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	พร้อมคอมไฟต์ตัดเล็ก	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
1.6.3	ห้อง NICU & NSCU								
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชั้นวางและเก็บทางการแพทย์ สำหรับ NICU รุ่น Gemina DUO	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุนทรสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชิ้นวางและแก้สทางการแพทย์ สำหรับ NSCU รุ่น Gemina DUO	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
1.6.4	ห้อง Recovery								
	- ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ชิ้นวางและแก้สทางการแพทย์ สำหรับ Recovery รุ่น Ponta S Link	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	รวมราคา หมวดชุดอุปกรณ์ในห้อง ICU & Recovery					-	-	-	
1.7	หมวดชุดอุปกรณ์ X-Ray , CT Scan และ MRI								
	- General X-Ray DiDiC90	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- CT Scan iQon	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- MRI Ingenia 3.0 Tesla	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- Image Guided Therapy Azuricon C20 Hybrid Operating Room	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- Nuclear Scan	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- Pet Scan	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- Cath Lab	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	รวมราคา หมวดชุดอุปกรณ์ X-Ray , CT Scan และ MRI					-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุธัญสนธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.8	หมวดชุดอุปกรณ์ห้องดับจิต								
	- เคียงชั้นสุตศพ	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ตู้เย็นเก็บศพ	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- เคียงล้าง อาบน้ำศพ	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ระบบ Air Change	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	- ระบบกล้อง CCTV	-	ชุด	ไม่รวมอยู่ในการประมูลจ้าง				-	
	รวมราคา หมวดชุดอุปกรณ์ห้องดับจิต					-	-	-	
1.9	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
1.9.1	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง (11 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 65" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	11.00	จอ	41,000.00	-	451,000.00	-	451,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	11.00	เครื่อง	20,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	11.00	เครื่อง	22,000.00	-	242,000.00	-	242,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	40,000.00	-	-	-	
1.9.2	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง แบบ VIDEO CONFERENCING (5 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 65" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	5.00	จอ	41,000.00	-	205,000.00	-	205,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	5.00	เครื่อง	20,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	

 ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
(นางสาวศิริลปมา สุกบุญสันธิ์)

 กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	5.00	เครื่อง	22,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	
	- เครื่อง VIDEO CONFERENCING แบบที่ 1	5.00	เครื่อง	28,500.00	-	142,500.00	-	142,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	45,000.00	-	-	-	
1.9.3	ห้องประชุม 12 ที่ห้อง (4 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 75" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	4.00	จอ	52,000.00	-	208,000.00	-	208,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	20,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	43,000.00	-	-	-	
1.9.4	ห้องประชุม 14 ที่ห้อง (3 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ชุดประชุมสำหรับประธาน	3.00	เครื่อง	14,700.00	-	44,100.00	-	44,100.00	
	- ชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม	39.00	เครื่อง	14,700.00	-	573,300.00	-	573,300.00	
	- เครื่องจ่ายไฟและควบคุม	3.00	เครื่อง	59,000.00	-	177,000.00	-	177,000.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 1	3.00	เครื่อง	49,000.00	-	147,000.00	-	147,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- ลำโพงเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	15.00	ตัว	5,100.00	-	76,500.00	-	76,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	50,000.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ระบบภาพ และควบคุม								
	- จอฉายแบบมอเตอร์ ขนาด 100" 16:10	3.00	เครื่อง	10,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 5,000 ANSI Laser	3.00	เครื่อง	130,000.00	-	390,000.00	-	390,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	6.00	เครื่อง	20,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	6.00	เครื่อง	22,000.00	-	132,000.00	-	132,000.00	
	- ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx	3.00	ชุด	18,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 4x4	3.00	เครื่อง	92,000.00	-	276,000.00	-	276,000.00	
	- เครื่อง VIDEO CONFERENCING แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- กล้อง Pan / Tilt / Zoom แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	50,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	- รีโมทควบคุมกล้อง	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- แผงควบคุมอัตโนมัติแบบปุ่มกด	3.00	แผง	33,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	
	- ชุดควบคุมมอเตอร์	3.00	ชุด	6,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- เน็ตเวิร์คสวิตช์ 8 Port 10/100/1000 Mbps พร้อม PoE 4 Port	3.00	เครื่อง	5,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	3.00	ตู้	20,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	80,000.00	-	-	-	
1.9.5	ห้องประชุม 16 ที่นั่ง (12 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 1	12.00	เครื่อง	20,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- ลำโพงคู่หน้า	24.00	ตู้	7,000.00	-	168,000.00	-	168,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	12.00	ตู้	15,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	15,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- จอฉายแบบมอเตอร์ ขนาด 100" 16:10	12.00	จอ	10,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 5,000 ANSI Laser	12.00	เครื่อง	130,000.00	-	1,560,000.00	-	1,560,000.00	
	- แฉงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	24.00	เครื่อง	20,000.00	-	480,000.00	-	480,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	24.00	เครื่อง	22,000.00	-	528,000.00	-	528,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	20,000.00	-	-	-	
1.9.6	ห้องเรียน 25-30 ที่นั่ง (4 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	4.00	ตัว	17,000.00	-	68,000.00	-	68,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 2	8.00	เครื่อง	12,600.00	-	100,800.00	-	100,800.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายในตัว	4.00	เครื่อง	23,270.00	-	93,080.00	-	93,080.00	
	- ลำโพงเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	16.00	ตัว	5,100.00	-	81,600.00	-	81,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	4.00	ตู้	15,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	20,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- 86" แอลอีดีมอนิเตอร์ พร้อมขาแขวน	4.00	จอ	177,450.00	-	709,800.00	-	709,800.00	
	- แฉงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	20,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	

 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

 กรรมการ
 (นางสาวศิริลพ สุบุญสนธิ์)

 กรรมการ
 (นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	10,000.00	-	-	-	
1.9.7	ห้องเรียน 36 ที่นั่ง (1 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	1.00	ตัว	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 2	2.00	เครื่อง	12,600.00	-	25,200.00	-	25,200.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายในตัว	1.00	เครื่อง	23,270.00	-	23,270.00	-	23,270.00	
	- ลำโพงเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	6.00	ตัว	5,100.00	-	30,600.00	-	30,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	1.00	ตู้	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	25,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- จอฉายแบบมอดอร์ ขนาด 133" 16:10	2.00	จอ	14,600.00	-	29,200.00	-	29,200.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 6,000 ANSI Laser	1.00	เครื่อง	156,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	เครื่อง	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	เครื่อง	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	15,000.00	-	-	-	
1.9.8	ห้องสัมมนา ชั้น 20 (1 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	1.00	ตัว	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	2.00	ตัว	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 1	2.00	ชุด	27,600.00	-	55,200.00	-	55,200.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบเกี่ยวหู	1.00	ชุด	38,200.00	-	38,200.00	-	38,200.00	
	- ชุดขยายสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเสาอากาศ	1.00	ชุด	38,700.00	-	38,700.00	-	38,700.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	140,000.00	-	140,000.00	-	140,000.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	37,000.00	-	37,000.00	-	37,000.00	
	- ลำโพงหลักแบบ Digitally Steerable Line Arrays	2.00	ตัว	580,000.00	-	1,160,000.00	-	1,160,000.00	
	- ลำโพงขับเสียงต่ำ	2.00	ตัว	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์เวที	2.00	ตัว	40,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	
	- ลำโพงเพดาน (PRE-FUNCTION)	13.00	ตัว	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
	- ชุดเร่งลดเสียง	1.00	ตัว	1,490.00	-	1,490.00	-	1,490.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตัว	7,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	
	- ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	2.00	ชุด	800.00	-	1,600.00	-	1,600.00	
	- ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	2.00	ชุด	1,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	200,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- จอ LED WALL P3 ขนาด 4.4 x 2.4 เมตร	1.00	ชุด	1,320,000.00	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00	
	- โครงสร้างสำหรับจอ LED	1.00	ชุด	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องประมวลผลจอ LED	1.00	เครื่อง	180,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8x8	1.00	เครื่อง	145,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	แผง	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx	4.00	ชุด	18,000.00	-	72,000.00	-	72,000.00	
	- เครื่องนาเสนองานแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	93,000.00	-	93,000.00	-	93,000.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ HDMI	1.00	เครื่อง	203,000.00	-	203,000.00	-	203,000.00	
	- กล้อง Pan / Tilt / Zoom แบบที่ 1	2.00	เครื่อง	85,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	
	- รีโมทควบคุมกล้อง	1.00	เครื่อง	37,000.00	-	37,000.00	-	37,000.00	
	- 24 นิ้วแอลอีดีมอนิเตอร์ห้องควบคุม	1.00	จอ	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	
	- 55 นิ้วแอลอีดีทีวี (ห้องเตรียมการแสดง)	1.00	จอ	25,900.00	-	25,900.00	-	25,900.00	
	- 55 นิ้วแอลอีดีทีวี (PRE-FUNCTION)	2.00	จอ	25,900.00	-	51,800.00	-	51,800.00	
	- เครื่องแสดงสื่อประชาสัมพันธ์	2.00	เครื่อง	23,000.00	-	46,000.00	-	46,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 42U	1.00	ตู้	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	750,000.00	-	-	-	
	ระบบควบคุม								
	- เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ	1.00	เครื่อง	129,000.00	-	129,000.00	-	129,000.00	
	- แผงควบคุมแบบ หน้าจอสัมผัสไร้สาย	1.00	ชุด	55,000.00	-	55,000.00	-	55,000.00	
	- แผงควบคุมแบบ หน้าจอสัมผัสไร้สาย	1.00	เครื่อง	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงษ์สนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เน็ตเวิร์คสวิตช์ 8 Port 10/100/1000 Mbps POE	1.00	เครื่อง	6,500.00	-	6,500.00	-	6,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	550,000.00	-	-	-	
	ระบบไฟเวที								
	- แผงควบคุมแสงสว่างเวที	1.00	เครื่อง	48,200.00	-	48,200.00	-	48,200.00	
	- เครื่องกระจายสัญญาณ DMX 512 ชนิด 6 ช่อง	1.00	เครื่อง	13,100.00	-	13,100.00	-	13,100.00	
	- ดวงโคมส่องเวทีชนิด Moving head แบบ LED Spot ขนาด 200 วัตต์	2.00	ดวง	139,000.00	-	278,000.00	-	278,000.00	
	- ดวงโคมส่องเวทีชนิด PAR LED ขนาด 100 วัตต์	12.00	ดวง	41,000.00	-	492,000.00	-	492,000.00	
	- ขาแขวนชุดโคมไฟเวที	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	350,000.00	-	-	-	
	รวมราคา งานระบบโสตทัศนูปกรณ์					15,283,740.00	-	15,283,740.00	
1.10	เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก								
	- OsteoSys Whole Body DXA Bone Densitometry, "PRIMUS" (Made in Korea)	1.00	ชุด	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00	
	รวมราคา เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก					1,600,000.00	-	1,600,000.00	
1.11	กล่อง Passbox								
	- กล่อง "CSIS" PASSBOX External Size : 760(W) x 690(D) x 720(H)mm.Electrical Interlock	1.00	ชุด	63,000.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- Stand support stainless	1.00	ชุด	3,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	
	รวมราคา กล่อง Passbox					66,900.00	-	66,900.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์					16,950,640.00	-	16,950,640.00	
2	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
2.1	งานครุภัณฑ์โต๊ะกลาง								
	T-01 โต๊ะกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	116.00	ชุด	11,300.00	-	1,310,800.00	-	1,310,800.00	
	T-02 โต๊ะข้าง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	43.00	ชุด	8,100.00	-	348,300.00	-	348,300.00	
	T-03 โต๊ะกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	29.00	ชุด	5,400.00	-	156,600.00	-	156,600.00	
	T-04 ตู้หัวเตียง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	40.00	ชุด	6,615.00	-	264,600.00	-	264,600.00	
	T-05 โต๊ะสำหรับวางโทรทัศน์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	54,000.00	-	1,404,000.00	-	1,404,000.00	
	T-06 โต๊ะสำหรับวางโทรทัศน์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	45,000.00	-	1,170,000.00	-	1,170,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์โต๊ะกลาง					4,654,300.00	-	4,654,300.00	
2.2	งานครุภัณฑ์โต๊ะ								
	TA-01 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	18.00	ชุด	52,000.00	-	936,000.00	-	936,000.00	
	TA-02R โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	35.00	ชุด	29,165.00	-	1,020,775.00	-	1,020,775.00	
	TA-02L โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	28.00	ชุด	29,165.00	-	816,620.00	-	816,620.00	
	TA-03 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	5.00	ชุด	32,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิลปมา สุธนสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	TA-04 โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	3.00	ชุด	108,000.00	-	324,000.00	-	324,000.00	
	TA-05 โต๊ะห้องเอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	84.00	ชุด	13,650.00	-	1,146,600.00	-	1,146,600.00	
	TA-06 โต๊ะสูงสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	45.00	ชุด	20,250.00	-	911,250.00	-	911,250.00	
	TA-07 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	275.00	ชุด	6,615.00	-	1,819,125.00	-	1,819,125.00	
	TA-08 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	40.00	ชุด	6,615.00	-	264,600.00	-	264,600.00	
	TA-09 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	12,150.00	-	315,900.00	-	315,900.00	
	TA-10 โต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	102,600.00	-	102,600.00	-	102,600.00	
	TA-11 โต๊ะทำงาน 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	10.00	ชุด	96,420.00	-	964,200.00	-	964,200.00	
	TA-12 โต๊ะเอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	7.00	ชุด	6,615.00	-	46,305.00	-	46,305.00	
	TA-13 โต๊ะแต่งตัว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	95,000.00	-	-	-	-	
	TA-14 โต๊ะเอนกประสงค์ 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	30,308.00	-	60,616.00	-	60,616.00	
	TA-15 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.00	ชุด	57,870.00	-	752,310.00	-	752,310.00	
	TA-16 โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	121,320.00	-	485,280.00	-	485,280.00	
	TA-17 โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	192,960.00	-	1,157,760.00	-	1,157,760.00	
	TA-18 โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	70,380.00	-	422,280.00	-	422,280.00	
	TA-19 โต๊ะทำงาน ขนาดประมาณ : 3600 x 1200 x 750 (กว้าง x ลึก x สูง)	-	ชุด	108,000.00	-	-	-	-	
	TA-20 โต๊ะประชุม ขนาดประมาณ : 3600 x 600 x 750 (กว้าง x ลึก x สูง)	-	ชุด	70,200.00	-	-	-	-	
	TA-21 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	101,760.00	-	610,560.00	-	610,560.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิราวุธราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิราวุธราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	TA-22 โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	104,760.00	-	419,040.00	-	419,040.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์โต๊ะ					12,735,821.00	-	12,735,821.00	
2.3	งานครุภัณฑ์เก้าอี้								
	CH-01 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	359.00	ชุด	6,700.00	-	2,405,300.00	-	2,405,300.00	
	CH-02 เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	8,700.00	-	783,000.00	-	783,000.00	
	CH-03 เก้าอี้รับแขก ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	130.00	ชุด	4,200.00	-	546,000.00	-	546,000.00	
	CH-04 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ไม่มีเท้าแขน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	455.00	ชุด	5,400.00	-	2,457,000.00	-	2,457,000.00	
	CH-05 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	131.00	ชุด	5,200.00	-	681,200.00	-	681,200.00	
	CH-06 เก้าอี้รับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	553.00	ชุด	2,160.00	-	1,194,480.00	-	1,194,480.00	
	CH-07 เก้าอี้รับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	204.00	ชุด	6,900.00	-	1,407,600.00	-	1,407,600.00	
	CH-08 เก้าอี้สตูลสูงรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	6,804.00	-	612,360.00	-	612,360.00	
	CH-09 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง 1 ที่วางของ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	16.00	ชุด	34,100.00	-	545,600.00	-	545,600.00	
	CH-10 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	85.00	ชุด	28,500.00	-	2,422,500.00	-	2,422,500.00	
	CH-11 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.00	ชุด	36,000.00	-	324,000.00	-	324,000.00	
	CH-12 เก้าอี้เอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	160.00	ชุด	5,972.40	-	955,584.00	-	955,584.00	
	CH-13 เก้าอี้เลคเชอร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	112.00	ชุด	4,200.00	-	470,400.00	-	470,400.00	
	CH-14 เก้าอี้รับประทานอาหาร ห้อง VVIP ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	104.00	ชุด	3,800.00	-	395,200.00	-	395,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CH-15 เก้าอี้ห้องแล็บที่นั่งกลมล้อเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	107.00	ชุด	6,480.00	-	693,360.00	-	693,360.00	
	CH-16 เก้าอี้สตูลกลม ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	27.00	ชุด	3,500.00	-	94,500.00	-	94,500.00	
	CH-17 เก้าอี้สำหรับโต๊ะเอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	28.00	ชุด	2,400.00	-	67,200.00	-	67,200.00	
	CH-18 เก้าอี้สำหรับอาบน้ํา ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	5,200.00	-	31,200.00	-	31,200.00	
	CH-19 เก้าอี้โยก ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.00	ชุด	12,500.00	-	112,500.00	-	112,500.00	
	CH-20 เก้าอี้สตูลห้องแล็บ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	32.00	ชุด	5,130.00	-	164,160.00	-	164,160.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์เก้าอี้					16,363,144.00	-	16,363,144.00	
2.4	งานครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร								
	CL-01 ตู้เอกสารเตี้ย บานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.00	ชุด	6,480.00	-	58,320.00	-	58,320.00	
	CL-02 ตู้เอกสารเตี้ย บานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	7.00	ชุด	6,120.00	-	42,840.00	-	42,840.00	
	CL-03 ตู้ลิ้นชักแบบล้อเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	5,220.00	-	-	-	-	
	CL-04 ตู้เอกสารสูงบานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	81.00	ชุด	15,300.00	-	1,239,300.00	-	1,239,300.00	
	CL-05 ตู้เหล็กสูงเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ บานกระจกแบบเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	186.00	ชุด	16,500.00	-	3,069,000.00	-	3,069,000.00	
	CL-06 ตู้เหล็กสูงเก็บผ้าสะอาด บานกระจกแบบเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	131.00	ชุด	15,300.00	-	2,004,300.00	-	2,004,300.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร					6,413,760.00	-	6,413,760.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธงสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.5	งานครุภัณฑ์ โขฟ้า								
	SE-01 โขฟ้า 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	124.00	ชุด	24,500.00	-	3,038,000.00	-	3,038,000.00	
	SE-02 โขฟ้า 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	48.00	ชุด	37,000.00	-	1,776,000.00	-	1,776,000.00	
	SE-03 โขฟ้า 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	89.00	ชุด	46,000.00	-	4,094,000.00	-	4,094,000.00	
	SE-04 โขฟ้า 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	73.00	ชุด	84,500.00	-	6,168,500.00	-	6,168,500.00	
	SE-05 โขฟ้า 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	65.00	ชุด	22,770.00	-	1,480,050.00	-	1,480,050.00	
	SE-06 โขฟ้าแบบสตูดิโอ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	40.00	ชุด	19,500.00	-	780,000.00	-	780,000.00	
	SE-07 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	12.00	ชุด	9,500.00	-	114,000.00	-	114,000.00	
	SE-08 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	275.00	ชุด	8,600.00	-	2,365,000.00	-	2,365,000.00	
	SE-09 โขฟ้า 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	32,300.00	-	839,800.00	-	839,800.00	
	SE-10 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	34.00	ชุด	24,800.00	-	843,200.00	-	843,200.00	
	SE-11 โขฟ้า 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	16.00	ชุด	28,900.00	-	462,400.00	-	462,400.00	
	SE-12 โขฟ้า 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	3.00	ชุด	21,300.00	-	63,900.00	-	63,900.00	
	SE-13 โขฟ้า 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	27,000.00	-	702,000.00	-	702,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ โขฟ้า					22,726,850.00	-	22,726,850.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธัญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.6	งานครุภัณฑ์เตียงทางการแพทย์								
	BED-01 เตียงนอนพร้อมที่พนักนอน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	88.00	ชุด	12,500.00	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	
	BED-02 โซฟาปรับนอนได้ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	52,182.00	-	208,728.00	-	208,728.00	
	BED-03 เตียง STRETCHERTRANSPORT ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	54.00	ชุด	224,500.00	-	12,123,000.00	-	12,123,000.00	
	BED-04 เตียงผู้ป่วย ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	234.00	ชุด	137,500.00	-	32,175,000.00	-	32,175,000.00	
	BED-05 เตียงผู้ป่วย ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	98.00	ชุด	279,000.00	-	27,342,000.00	-	27,342,000.00	
	BED-06 เตียงคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	1,100,000.00	-	6,600,000.00	-	6,600,000.00	
	BED-07 เตียงผ่าตัด (S,M) ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	1,820,000.00	-	-	-	-	
	BED-08 เตียงผ่าตัด (L) BRAIN/SPINE ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	5,900,000.00	-	-	-	-	
	BED-09 เตียงผ่าตัด (L) HYBRID/OR/CVT ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	7,420,000.00	-	-	-	-	
	BED-10 ตู้อบเด็ก INCUBATOR ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	29.00	ชุด	590,000.00	-	17,110,000.00	-	17,110,000.00	
	BED-11 เตียงเด็กแรกเกิด CLIP ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	36.00	ชุด	18,000.00	-	648,000.00	-	648,000.00	
	BED-12 เตียงควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	12.00	ชุด	810,000.00	-	9,720,000.00	-	9,720,000.00	
	BED-13 ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	650,000.00	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	
	BED-14 เตียงช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	675,000.00	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	
	BED-15 เตียงตรวจภายใน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	3.00	ชุด	600,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
	BED-16 เตียงหัตถการ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	13,500.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	BED-17 เตียงเหล็ก 2 ชั้น โครงโลหะ พร้อมที่พนักนอน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	5.00	ชุด	18,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	BED-18 เตียงผู้ป่วย Orthopedic Traction Bed ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	275,000.00	-	24,750,000.00	-	24,750,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์เตียงทางการแพทย์					136,343,728.00	-	136,343,728.00	
2.1.7	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	LK-01 ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 4 ช่อง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	404.00	ชุด	14,200.00	-	5,736,800.00	-	5,736,800.00	
	RE-01 ตู้เย็นขนาด 3 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	21.00	ชุด	6,200.00	-	130,200.00	-	130,200.00	
	RE-02 ตู้เย็นขนาด 6 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	97.00	ชุด	12,000.00	-	1,164,000.00	-	1,164,000.00	
	RE-03 ตู้เย็นขนาด 10.5 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	86.00	ชุด	18,000.00	-	1,548,000.00	-	1,548,000.00	
	RE-04 ตู้แช่ชา ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	15.00	ชุด	82,500.00	-	1,237,500.00	-	1,237,500.00	
	RE-05 ตู้ Freeze ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	RE-06 ตู้เย็นขนาด 20.5 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	RE-07 ตู้แช่เลือด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	RE-08 ตู้แช่ชา ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	102,000.00	-	408,000.00	-	408,000.00	
	TV-01 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 55 นิ้ว(ชนิดติดผนัง) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	189.00	ชุด	30,500.00	-	5,764,500.00	-	5,764,500.00	
	TV-02 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 70 นิ้ว(ชนิดติดผนัง)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	49.00	ชุด	60,500.00	-	2,964,500.00	-	2,964,500.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุธงษ์สันธิ์)
กรรมการ (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	TV-03 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 70 นิ้ว(ชนิดแขวน) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.00	ชุด	60,500.00	-	847,000.00	-	847,000.00	
	MI-01 ไมโครเวฟขนาด 20 ลิตร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	174.00	ชุด	3,200.00	-	556,800.00	-	556,800.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ อื่นๆ					21,247,300.00	-	21,247,300.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ลอยตัว					220,484,903.00	-	220,484,903.00	
3	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room								
3.1	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 3								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-02	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	NS-16 เฟอร์นิเจอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	7.20	ตร.ม.	25,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	NS-17 เฟอร์นิเจอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.25	ตร.ม.	25,000.00	-	56,250.00	-	56,250.00	
	NS-18 เฟอร์นิเจอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ตร.ม.	25,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส								
	BSS1 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 2 หัวก๊อก (140x60x80 cm.)	11.00	ชุด	45,500.00	-	500,500.00	-	500,500.00	
	BSS2 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 4 หัวก๊อก (300x60x80 cm.)	1.00	ชุด	85,500.00	-	85,500.00	-	85,500.00	
	BSS3 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x50x200 cm.)	42.00	ชุด	75,200.00	-	3,158,400.00	-	3,158,400.00	
	BSS4 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x60x200 cm.)	21.00	ชุด	75,200.00	-	1,579,200.00	-	1,579,200.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุกัญจน์) (นางสาวไฉไลดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	BSS5 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (480x60x80 cm.)	1.00	ชุด	155,000.00	-	155,000.00	-	155,000.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 3					5,909,850.00	-	5,909,850.00	
3.2	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 4								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-02	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	SC-03	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	BF-40 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	
	BF-41 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	16,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	BF-42 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	NS-17 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.25	ตร.ม.	25,000.00	-	56,250.00	-	56,250.00	
	NS-18 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.55	ตร.ม.	25,000.00	-	113,750.00	-	113,750.00	
	NS-19 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ตร.ม.	25,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส								
	BSS1 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 2 หัวก๊อก (140x60x80 cm.)	10.00	ชุด	45,500.00	-	455,000.00	-	455,000.00	
	BSS2 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 4 หัวก๊อก (300x60x80 cm.)	-	ชุด	85,500.00	-	-	-	-	
	BSS3 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x50x200 cm.)	35.00	ชุด	75,200.00	-	2,632,000.00	-	2,632,000.00	
	BSS4 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x60x200 cm.)	26.00	ชุด	75,200.00	-	1,955,200.00	-	1,955,200.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	BSS5 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (480x60x80 cm.)	1.00	ชุด	155,000.00	-	155,000.00	-	155,000.00	
	BSS6 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (560x60x80 cm.)	1.00	ชุด	175,000.00	-	175,000.00	-	175,000.00	
	BSS7 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (350x60x80 cm.)	1.00	ชุด	135,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00	
	รวมราคา ครัวภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 4					6,058,200.00	-	6,058,200.00	
3.3	ครัวภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 5								
	งานครัวภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-01	15.00	ชุด	55,000.00	-	825,000.00	-	825,000.00	
	SC-02	3.00	ชุด	95,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.00	ชุด	25,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	
	BF-32 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	BF-33 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	NS-01 เคา์วเคอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-02 เคา์วเคอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.70	ตร.ม.	25,000.00	-	242,500.00	-	242,500.00	
	NS-03 เคา์วเคอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.90	ตร.ม.	25,000.00	-	347,500.00	-	347,500.00	
	รวมราคา ครัวภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 5					2,620,000.00	-	2,620,000.00	

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) (นางสาวศิลัมพา สุนบุญสันธิ์) (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.4	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 6								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-01	17.00	ชุด	55,000.00	-	935,000.00	-	935,000.00	
	SC-02	2.00	ชุด	95,000.00	-	190,000.00	-	190,000.00	
	ม่าน PVC (3x2)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	15.00	ชุด	25,000.00	-	375,000.00	-	375,000.00	
	BF-33 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	NS-01 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-04 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	12.50	ตร.ม.	25,000.00	-	312,500.00	-	312,500.00	
	NS-05 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	8.10	ตร.ม.	25,000.00	-	202,500.00	-	202,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 6					2,585,000.00	-	2,585,000.00	
3.5	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 7								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-01 ตามแบบรูปราชการ	19.00	ชุด	55,000.00	-	1,045,000.00	-	1,045,000.00	
	SC-02 ตามแบบรูปราชการ	7.00	ชุด	95,000.00	-	665,000.00	-	665,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	BF-35 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุธนุสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	NS-01 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-06 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.50	ตร.ม.	25,000.00	-	362,500.00	-	362,500.00	
	NS-07 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.10	ตร.ม.	25,000.00	-	327,500.00	-	327,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 7					2,970,000.00	-	2,970,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room					20,143,050.00	-	20,143,050.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ครุภัณฑ์สั่งซื้อ, จัดซื้อ)					257,578,593.00	-	257,578,593.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริลปมา สุนบุญสนธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวไฉภิตตา ดากระบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	งาน			41,841,680.00	31,109,344.00	72,951,024.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					41,841,680.00	31,109,344.00	72,951,024.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุกุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไศริตตา ดากระบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	งานเตรียมงาน								
1.1	รั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ	768.00	ตร.ม.	470.00	403.00	360,960.00	309,504.00	670,464.00	
	- ปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ								
	- คลอดอาชญา								
	- ป้องกันอาคารสวัสดิการ								
1.2	ระบบป้องกันฝุ่น	18,360.00	ตร.ม.	50.00	25.00	918,000.00	459,000.00	1,377,000.00	
	- ตามข้อบังคับ								
	- ป้องกันอาคารสวัสดิการ								
2	สำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุม / ผู้ว่าจ้าง								
	- ใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับผู้ควบคุมงาน 3 หลัง (60 เดือน)	180.00	เดือน	-	7,000.00	-	1,260,000.00	1,260,000.00	
	ห้องทำงาน ห้องน้ำ พร้อมเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าขนส่ง	6.00	เที่ยว	-	7,000.00	-	42,000.00	42,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง								
	- ค่าจากคนงานที่ต้องใช้ 100 คน	9,960.00	เที่ยว	-	800.00	-	7,968,000.00	7,968,000.00	
	รถยนต์ 4 ล้อใหญ่ในการรับส่งคนงาน บรรทุกได้ 25 คน/เที่ยว								
	- ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ	1,440.00	วัน	-	-	-	-	-	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิริลัมพา สุขุณสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวไฉลิตตา ดากระบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง								
4.1	Tower Crane ชนิดตั้งในปล่องลิฟต์ความยาวแขน 30 ม. นน.ปลายแขน 2 ตัน	40.00	เดือน	300,000.00	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	
	- ค่าขนส่ง	1.00	เหมา	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ค่าติดตั้ง / รื้อถอน	1.00	เหมา	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
4.2	Passenger Lift twin cage ความสูง 80 เมตร จำนวน 2 ชุด								
	- ระยะเวลา 18 เดือน	36.00	เดือน	100,000.00	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	
	- ค่าขนส่ง	1.00	เหมา	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	- ค่าติดตั้ง / รื้อถอน	1.00	เหมา	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
4.3	Mobile Crane 25 T. ช่วงงานก่อสร้างชั้นใต้ดินและช่วงถอด Tower Crane								
	- ระยะเวลา 18 เดือน	300.00	วัน	7,000.00	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	
5	เครื่องส่งคอนกรีตขณะเท(ปั๊มคอนกรีต)								
	- ค่าเครื่องส่งคอนกรีตขณะเท	27,227.00	ลบ.ม.	-	220.00	-	5,989,940.00	5,989,940.00	
	-หมายเหตุ : ราคาเช่าคอนกรีตปั๊มในท้องตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 220 บาท/ลบ.ม.								
	-ใช้กับงานคอนกรีตโครงสร้าง(ยกเว้นโครงสร้างเสา)อาคารทุกประเภท/ทุกขนาด								
	กรณีที่กำหนดให้มี Tower Crane ให้ใช้เฉพาะโครงสร้างพื้น								
6	ระบบป้องกันดินพัง								
	- งานติดตั้ง STEEL SHEET PILES	1.00	เหมา	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิริลพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
(นางสาวศิริกิตตา ดากระบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	- งานติดตั้ง STEEL SHEET PILES	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- รายการเหล็กค้ำยันอาคาร								
	WF 350x350x12x19mm._137kg/m. (Kingpost+Strut)	952,861.10	กก.	8.00	-	7,622,888.80	-	7,622,888.80	
	WF 350x350x12x19mm._137kg/m. (Platform)	555,228.90	กก.	8.00	-	4,441,831.20	-	4,441,831.20	
	CHECKERED PLATE 4.5 mm.thk-platform	1,960.00	ตร.ม.	800.00	-	1,568,000.00	-	1,568,000.00	
	- ติดตั้งและรื้อถอนค้ำยันเหล็ก	1,508,090.00	กก.	-	10.00	-	15,080,900.00	15,080,900.00	
7	ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง								
	ในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง-ค่าขนย้ายดินที่								
	บริเวณดินที่ขุดได้และต้องขนย้าย	-	ลบ.ม.	75.67	-	-	-	-	
8	งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและจัดทำรายงาน	60.00	เดือน	50,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					41,841,680.00	31,109,344.00	72,951,024.00	


ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวศิลปมา สุขฤษี)


กรรมการ
(นางสาวไคริตตา ดากระบุตร)