

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
แบบเลขที่ Vajira-lm-2-2564-W-12
แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ระบุชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ระบุชื่อ.....กรรมการ
๓. ระบุชื่อ.....กรรมการ
๔. ระบุชื่อ.....กรรมการ
๕. ระบุชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4	ผิวผนัง ทาสีอะคริลิก ชนิดทาภายนอก (บนผนังเดิมที่มีการแตงผิวเรียบร้อยแล้ว)	184.56	ตร.ม.	36.00	34.00	6,644.16	6,275.04	12,919.20	
	P5	ผิวผนัง ทาสีอะคริลิก ชนิดทาภายใน (ผนังก่อและฉาบใหม่)	1,155.36	ตร.ม.	44.00	30.00	50,835.84	34,660.80	85,496.64	
	P6	ผิวผนัง ทาสีอะคริลิก ชนิดทาภายนอก (ผนังก่อและฉาบใหม่)	227.76	ตร.ม.	35.00	34.00	7,971.60	7,743.84	15,715.44	
3.2.4	งานประตู่ - หน้าต่าง									
	D2	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	21,000.00	6,300.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	D3	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	13.00	ชุด	23,000.00	6,900.00	299,000.00	89,700.00	388,700.00	
	D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	18,600.00	5,580.00	37,200.00	11,160.00	48,360.00	
	D5	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	13.00	ชุด	20,000.00	6,000.00	260,000.00	78,000.00	338,000.00	
	D6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	14,500.00	4,350.00	29,000.00	8,700.00	37,700.00	
	D9	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	19,000.00	5,700.00	19,000.00	5,700.00	24,700.00	
	D10	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	20,500.00	6,150.00	20,500.00	6,150.00	26,650.00	
	W7	หน้าต่างบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	24,000.00	7,200.00	31,200.00	
	W8	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	
	W9	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	15,500.00	4,650.00	31,000.00	9,300.00	40,300.00	
3.2.5	งานสีทาอาคาร									
	ฝ-1	เพดานห้องพื้นเดิม สกิมเก็บผิว ทาสีอะคริลิก ชนิดทาภายใน ระบุสีภายหลัง	861.90	ตร.ม.	57.00	30.00	49,128.30	25,857.00	74,985.30	
3.2.6	งานระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบ									
	-	สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราวน แบบชักเดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.00	ชุด	13,083.00	450.00	183,162.00	6,300.00	189,462.00	
	-	สายน้ำทิ้ง	14.00	ชุด	200.00	70.00	2,800.00	980.00	3,780.00	
	-	STOP VALVE 1/2"	14.00	ชุด	240.00	35.00	3,360.00	490.00	3,850.00	
	-	อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	13.00	ชุด	2,695.00	450.00	35,035.00	5,850.00	40,885.00	
	-	ชักโครกติดอ่างล้างหน้า (แบบโถก)	13.00	ชุด	1,904.00	150.00	24,752.00	1,950.00	26,702.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อหัก 3 พร้อมก่อสร้างรางเหล็กทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับท่อหัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ตะลิวอ่างล้างหน้า แบบกล		13.00	ชุด	336.00	70.00	4,368.00	910.00	5,278.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า		13.00	ชุด	200.00	70.00	2,600.00	910.00	3,510.00	
-	STOP VALVE 1/2"		13.00	ชุด	240.00	35.00	3,120.00	455.00	3,575.00	
-	ท่อโพลิเอทิลีน 1/2"		13.00	ชุด	856.00	105.00	11,328.00	1,365.00	12,493.00	
-	กระดกเงา (ตามแบบ) M1		1.00	ชุด	4,800.00	960.00	4,800.00	960.00	5,760.00	
-	กระดกเงา (ตามแบบ) M2		1.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	6,600.00	
-	กระดกเงา (ตามแบบ) M3		2.00	ชุด	2,200.00	440.00	4,400.00	880.00	5,280.00	
-	ระบบท่อน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกั้นกันน้ำ ท่อรั้วชั้นล่าง สแตนเลส		33.00	ชุด	575.00	75.00	18,975.00	2,475.00	21,450.00	
-	ก๊อกรับน้ำ คัดผงขี้เถ้าได้คาร์บอน 100 ลิตร		16.00	ชุด	280.00	120.00	4,480.00	1,920.00	6,400.00	
-	ท่อโพลิเอทิลีน 1/2"		14.00	ชุด	902.00	120.00	12,628.00	1,680.00	14,308.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส		14.00	ชุด	560.00	35.00	7,840.00	490.00	8,330.00	
-	ฝักบัว แบบสายอ่อน		15.00	ชุด	720.00	70.00	10,800.00	1,050.00	11,850.00	
-	ราวส้วม-ปิด ฝักบัว		15.00	ชุด	990.00	120.00	14,850.00	1,800.00	16,650.00	
-	ถังขยะ		2.00	ชุด	840.00	-	1,680.00	-	1,680.00	
-	ถังขยะ (สำหรับทิ้งแก้วพลาสติก)		14.00	ชุด	1,260.00	-	17,640.00	-	17,640.00	
-	เครื่องจ่ายสบู่		2.00	ชุด	2,030.00	55.00	4,060.00	110.00	4,170.00	
-	ท่อโพลิเอทิลีน 1/2"		2.00	ชุด	13,300.00	120.00	26,600.00	240.00	26,840.00	
-	เครื่องฆ่าเชื้อ แบบอัลตราโซนิก (พองแรงสูง)		2.00	ชุด	8,350.00	120.00	16,700.00	240.00	16,940.00	
-	งานทาสีผนัง		9.20	ตร.ม.	2,800.00	220.00	25,760.00	2,024.00	27,784.00	
-	งานทาสีผนัง		9.20	ตร.ม.	3,028.00	392.00	27,857.60	3,606.40	31,464.00	
-	งานทาสีผนัง		6.70	ตร.ม.	1,900.00	220.00	12,730.00	1,474.00	14,204.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงรื้อยก 3 หรือก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
เลข ปจ.4 และ ปจ.5 พิมพ์ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2.7	งานทาสี									
	๓2	งานทาสีน้ำอะครีลิคสีเทาขาวบนผนังห้องพื้นเดิมที่มีการลงผิวเรียบหรือฉาบ (รองพื้น 1 เที่ยว ทาสี 2 เที่ยว)	861.90	ตร.ม.	36.00	30.00	31,028.40	25,857.00	56,885.40	
3.2.8	งานเบี่ยงคัต									
		ระเบี่ยงอลูมิเนียม 2 (ขนาด 101.6 X 50.8 X 2,200 มม. เ็นร่อง 150 มม.)	43.00	ตร.ม.	5,135.00	60.00	220,805.00	2,580.00	223,385.00	
รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2							3,215,808.33	761,762.86	3,977,571.18	
3.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3									
3.3.1	งานพื้น									
	พ-1	พื้น ผิวกระเบื้องยางลายไม้ แบบแผ่น ทหนา 3 มม. (โพลีเอทาน)	494.40	ตร.ม.	400.00	55.00	197,760.00	27,192.00	224,952.00	
		ติดตั้ง บัวพื้น PVC 2"	148.32	ม.	195.00	40.00	28,922.40	5,932.80	34,855.20	
	พ-2	พื้น ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบ (ระบุ โทนสี)	134.20	ตร.ม.	531.00	222.00	71,260.20	29,792.40	101,052.60	
		ติดตั้ง บัวพื้น PVC 2"	40.26	ม.	195.00	40.00	7,850.70	1,610.40	9,461.10	
	พ-3	พื้น ผิวกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวด้าน (ระบุ โทนสีตามจริง)	228.60	ตร.ม.	624.00	222.00	142,646.40	50,749.20	193,395.60	
	พ-5	พื้น ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	18.40	ตร.ม.	101.00	82.00	1,858.40	1,508.80	3,367.20	
		- ปูทรายปรับระดับ	18.14	ตร.ม.	95.00	61.00	1,723.30	1,106.54	2,829.84	
		- Self leveling ปรับระดับ	512.80	ตร.ม.	280.00	40.00	143,584.00	20,512.00	164,096.00	
		- งานติดตั้งบัว PVC ขนาด 2"	534.00	ม.	195.00	40.00	104,130.00	21,360.00	125,490.00	
		- ขนุนกันน้ำ อลูมิเนียม ขนาด 2"	57.80	ม.	280.00	40.00	16,184.00	2,312.00	18,496.00	
3.3.2	งานผนัง									
	Wal	ผนังก่ออิฐรูกลวงขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	171.50	ตร.ม.	307.50	171.00	52,736.25	29,326.50	82,062.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ กรรมการ
๓. ลงชื่อ กรรมการ
๔. ลงชื่อ กรรมการ
๕. ลงชื่อ กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งยอด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Wa2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 20X60X7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	543.50	ตร.ม.	166.50	136.00	90,492.75	73,916.00	164,408.75	
	Wa5	ผนังห้องน้ำสำหรับรูป	29.00	ชุด	15,900.00	750.00	461,100.00	21,750.00	482,850.00	
	Wa6	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อเต็มแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.20 ม.	17.80	ตร.ม.	596.50	249.00	10,617.70	4,432.20	15,049.90	
	-	เสาเอ็น 0.10 x 0.075 m.	570.20	ม.	126.00	44.00	71,845.20	25,088.80	96,934.00	
	-	ทับหลัง 0.10 x 0.20 m.	68.00	ม.	295.00	44.00	20,060.00	2,992.00	23,052.00	
	-	ซ่อมแซมผิวผนังเดิมที่มีรอยร้าวและร่อนทั้งภายในและภายนอก	352.00	ตร.ม.	5.00	5.00	1,760.00	1,760.00	3,520.00	
3.3.3	งานผิวผนัง									
	P2	ผิวผนัง กระจกเงาเคลือบสี ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวเรียบ	246.24	ตร.ม.	723.00	222.00	178,031.52	54,665.28	232,696.80	
	P3	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (บนผนังเดิมที่มีการแต่งผิวเรียบเรียบร้อยแล้ว)	406.32	ตร.ม.	47.00	30.00	19,097.04	12,189.60	31,286.64	
	P4	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (บนผนังเดิมที่มีการแต่งผิวเรียบเรียบร้อยแล้ว)	184.56	ตร.ม.	36.00	34.00	6,644.16	6,275.04	12,919.20	
	P5	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (ผนังก่อและฉาบใหม่)	1,282.44	ตร.ม.	44.00	30.00	56,427.36	38,473.20	94,900.56	
	P6	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (ผนังก่อและฉาบใหม่)	227.76	ตร.ม.	35.00	34.00	7,971.60	7,743.84	15,715.44	
3.3.4	งานประตู - หน้าต่าง									
	D2	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	21,000.00	6,300.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	D3	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	13.00	ชุด	23,000.00	6,900.00	299,000.00	89,700.00	388,700.00	
	D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	18,600.00	5,580.00	37,200.00	11,160.00	48,360.00	
	D5	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	14.00	ชุด	20,000.00	6,000.00	280,000.00	84,000.00	364,000.00	
	D6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	14,500.00	4,350.00	29,000.00	8,700.00	37,700.00	
	D9	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	19,000.00	5,700.00	19,000.00	5,700.00	24,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อหัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาตามเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Inv-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D11	ประตูปานเหล็ก อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	20,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	
	W7	หน้าต่างบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	24,000.00	7,200.00	31,200.00	
	W8	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	
3.3.5	งานสีทาผนัง									
	สี-1	เพดานห้องพื้นเดิม สกิมกับผิว ทาสีอะคริลิก ชนิดทาภายใน ระบุสีทาขาวถั่ว	855.60	ตร.ม.	57.00	30.00	48,769.20	25,668.00	74,437.20	
3.3.6	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
	-	สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราวน แบบจีนเคียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.00	ชุด	13,083.00	450.00	183,162.00	6,300.00	189,462.00	
	-	สายน้ำดี	14.00	ชุด	200.00	70.00	2,800.00	980.00	3,780.00	
	-	STOP VALVE 1/2"	14.00	ชุด	240.00	35.00	3,360.00	490.00	3,850.00	
	-	อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดฝังได้เคาน์เตอร์	13.00	ชุด	2,695.00	450.00	35,035.00	5,850.00	40,885.00	
	-	ก๊อกน้ำคีย์อ่างล้างหน้า (แบบโถก)	13.00	ชุด	1,904.00	150.00	24,752.00	1,950.00	26,702.00	
	-	สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	13.00	ชุด	336.00	70.00	4,368.00	910.00	5,278.00	
	-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	200.00	70.00	2,600.00	910.00	3,510.00	
	-	STOP VALVE 1/2"	13.00	ชุด	240.00	35.00	3,120.00	455.00	3,575.00	
	-	ท่อโถทิ้งแบบ ตัว U	13.00	ชุด	856.00	105.00	11,128.00	1,365.00	12,493.00	
	-	กระชกเงา (ตามแบบ) M1	1.00	ชุด	4,800.00	960.00	4,800.00	960.00	5,760.00	
	-	กระชกเงา (ตามแบบ) M2	1.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	6,600.00	
	-	กระชกเงา (ตามแบบ) M3	2.00	ชุด	2,200.00	440.00	4,400.00	880.00	5,280.00	
	-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น ท่อน้ำเข้าผนัง สแตนเลส	33.00	ชุด	575.00	75.00	18,975.00	2,475.00	21,450.00	
	-	ก๊อกน้ำคีย์ ดึงผนังได้เคาน์เตอร์ แบบก้านบิด	16.00	ชุด	280.00	120.00	4,480.00	1,920.00	6,400.00	
	-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	14.00	ชุด	902.00	120.00	12,628.00	1,680.00	14,308.00	
	-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	14.00	ชุด	560.00	35.00	7,840.00	490.00	8,330.00	
	-	ฝักบัว แบบสายอ่อน	15.00	ชุด	720.00	70.00	10,800.00	1,050.00	11,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ราวเหล็ก-ปิด สีเขียว	15.00	ชุด	990.00	120.00	14,850.00	1,800.00	16,650.00	
	-	ถังขยะ	2.00	ชุด	840.00	-	1,680.00	-	1,680.00	
	-	ถังขยะ (สำหรับทิ้งผ้าอนามัย)	14.00	ชุด	1,260.00	-	17,640.00	-	17,640.00	
	-	เครื่องจ่ายสบู่	2.00	ชุด	2,030.00	55.00	4,060.00	110.00	4,170.00	
	-	ผ้าใส่กระดาดหลังมือพร้อมถังขยะแบบฝังใบเสมา	2.00	ชุด	13,300.00	120.00	26,600.00	240.00	26,840.00	
	-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (พลังแรงสูง)	2.00	ชุด	8,350.00	120.00	16,700.00	240.00	16,940.00	
	-	งานพื้ลคาน์เตอร์	9.20	ตร.ม.	2,800.00	220.00	25,760.00	2,024.00	27,784.00	
	-	งานหล่อคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ส.	9.20	ตร.ม.	3,028.00	392.00	27,857.60	3,606.40	31,464.00	
	-	งานพื้ลชั้นวางของ	6.70	ตร.ม.	1,900.00	220.00	12,730.00	1,474.00	14,204.00	
3.3.7	งานทาสี									
	ส2	งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน บนฝ้าห้องพื้นเดิมที่มีการแตงผิว ระเบิดรื้อแล้ว (รองพื้น 1 เที่ยว ทาจริง 2 เที่ยว)	855.60	ตร.ม.	36.00	30.00	30,801.60	25,668.00	56,469.60	
3.3.8	งานเบ็ดดัด									
	-	ระแนงอลูมิเนียม 2 (ขนาด 101.6 X 50.8 X 2,200 มม. กว้างช่อง 150 มม.)	43.00	ตร.ม.	5,135.00	60.00	220,805.00	2,580.00	223,385.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3						3,221,904.38	756,224.00	3,978,128.38	
3.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4									
3.4.1	งานพื้น									
	ท-1	พื้น ผิวกระเบื้องยางลายไม้ แบบแผ่น ขนาด 3 มม. (โชนสีอ่อน)	428.50	ตร.ม.	400.00	55.00	171,400.00	23,567.50	194,967.50	
		ติดตั้ง บัวพื้น PVC 2"	128.55	ม.	195.00	40.00	25,067.25	5,142.00	30,209.25	
	ท-2	พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวเรียบ (ระบุโชนสี)	207.40	ตร.ม.	531.00	222.00	110,129.40	46,042.80	156,172.20	
		ติดตั้ง บัวพื้น PVC 2"	62.22	ม.	195.00	40.00	12,132.90	2,488.80	14,621.70	
	ท-3	พื้น ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวมัน (ระบุโชนสีภายหลัง)	222.50	ตร.ม.	624.00	222.00	138,840.00	49,395.00	188,235.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม 3 หรือมากกว่าหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ-5	พื้น ผิวฉนวน หนา 1 ซม. ขึ้น	18.40	ตร.ม.	101.00	82.00	1,858.40	1,508.80	3,367.20	
	พ-6	พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวหยาบ (ระบุ โทนสี ภายหลัง)	-00	ตร.ม.	718.00	222.00	-	-	-	
		- ปูนทรายปรับระดับ	21.50	ลบ.ม.	95.00	61.00	2,042.03	1,311.20	3,353.22	
		- Self leveling ปรับระดับ	446.90	ตร.ม.	280.00	40.00	125,132.00	17,876.00	143,008.00	
		- งานติดตั้ง PVC ขนาด 2"	532.80	ม.	195.00	40.00	103,896.00	21,312.00	125,208.00	
		- อนุบาลินโด อลูมิเนียม ขนาด 2"	57.80	ม.	280.00	40.00	16,184.00	2,312.00	18,496.00	
3.4.2	งานฝ้า									
	Wa1	ฝ้ากึ่งอิฐมวลเบาขนาด 7x16x3.5 ซม. (กึ่งครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	154.20	ตร.ม.	307.50	171.00	47,416.50	26,368.20	73,784.70	
	Wa2	ฝ้ากึ่งอิฐมวลเบาขนาด 20X60X7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	510.50	ตร.ม.	166.50	136.00	84,998.25	69,428.00	154,426.25	
	Wa4	ฝ้ากรุฉาบเรียบหนา 12 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบรองค้ำเรียบ โครงสร้าง เหล็กชุบสังกะสี จัดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	37.40	ตร.ม.	256.00	130.00	9,574.40	4,862.00	14,436.40	
	Wa5	ฝ้าโครงน้ำสำหรับรูป	29.00	ชุด	15,900.00	750.00	461,100.00	21,750.00	482,850.00	
	Wa6	ฝ้ากึ่งอิฐมวลเบาขนาด 7x16x3.5 ซม. (กึ่งเต็มแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.20 ม.	17.80	ตร.ม.	596.50	249.00	10,617.70	4,432.20	15,049.90	
	-	เสาเอ็น 0.10 x 0.075 m.	475.20	ม.	126.00	44.00	59,875.20	20,908.80	80,784.00	
	-	ทับหลัง 0.10 x 0.20 m.	84.00	ม.	295.00	44.00	24,780.00	3,696.00	28,476.00	
	-	ซ่อมแซมผนังเดิมที่มีรอยร้าวและร่อนทั้งภายนอกและภายใน	352.00	ตร.ม.	5.00	5.00	1,760.00	1,760.00	3,520.00	
3.4.3	งานฝ้า									
	P1	ฝ้าฉาบ ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน (แบบฉาบสำหรับบอร์ด)	90.12	ตร.ม.	57.00	30.00	5,136.84	2,703.60	7,840.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 หรือมกก่อสร้างหลังคาตามเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2	ผิวผนัง ทุกระเบียงชั้นบน ผนัง 0.60x0.60 ม. ผิวเรียบ	246.24	ตร.ม.	723.00	222.00	178,031.52	54,665.28	232,696.80	
	P3	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน (บนผนังเดิมที่มีการแต่งผิวเรียบเรียบร้อยแล้ว)	406.32	ตร.ม.	47.00	30.00	19,097.04	12,189.60	31,286.64	
	P4	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายนอก (บนผนังเดิมที่มีการแต่งผิวเรียบเรียบร้อยแล้ว)	184.56	ตร.ม.	36.00	34.00	6,644.16	6,275.04	12,919.20	
	P5	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน (ผนังก่อและฉาบใหม่)	1,355.36	ตร.ม.	44.00	30.00	50,835.84	34,660.80	85,496.64	
	P6	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายนอก (ผนังก่อและฉาบใหม่)	227.76	ตร.ม.	35.00	34.00	7,971.60	7,743.84	15,715.44	
3.4.4	งานประติมากรรม - หน้าต่าง									
	D2	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	21,000.00	6,300.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	D3	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	13.00	ชุด	23,000.00	6,900.00	299,000.00	89,700.00	388,700.00	
	D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	18,600.00	5,580.00	37,200.00	11,160.00	48,360.00	
	D5	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	13.00	ชุด	20,000.00	6,000.00	260,000.00	78,000.00	338,000.00	
	D6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	14,500.00	4,350.00	29,000.00	8,700.00	37,700.00	
	D9	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	19,000.00	5,700.00	19,000.00	5,700.00	24,700.00	
	D10	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	20,500.00	6,150.00	20,500.00	6,150.00	26,650.00	
	W7	หน้าต่างบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	24,000.00	7,200.00	31,200.00	
	W8	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	
	W9	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	15,500.00	4,650.00	31,000.00	9,300.00	40,300.00	
3.4.5	งานฝ้าเพดาน									
	ฝ-1	เพดานห้องพักผ่อน สกิมกับผิว ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน ระบุใช้ฝ้าหลัง	861.90	ตร.ม.	57.00	30.00	49,128.30	25,857.00	74,985.30	
3.4.6	งานระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบ									
	-	สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบบ แบบขึ้นเดียว หรืออุปกรณ์ครบชุด	14.00	ชุด	13,083.00	450.00	183,162.00	6,300.00	189,462.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อพัก 3 หรือมกอสรับน้ำจากทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับท่อพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajima-Im-2-2564-W-12
แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถาวร เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ๐๖/๑๒ ประธานกรรมการ
๒. ๐๖/๑๒ กรรมการ
๓. ๐๖/๑๒ กรรมการ
๔. ๐๖/๑๒ กรรมการ
๕. ๐๖/๑๒ กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	สายน้ำดี		14.00	จุด	200.00	70.00	2,800.00	980.00	3,780.00	
-	STOP VALVE 1/2"		14.00	จุด	240.00	35.00	3,360.00	490.00	3,850.00	
-	ขั้วลวดลายน้ำหรือลวดลายมือ ชนิดฝังใต้คอนกรีต		13.00	จุด	2,695.00	450.00	35,035.00	5,850.00	40,885.00	
-	ก๊อกลวดลายน้ำหรือลวดลายมือ (แบบโอบ)		13.00	จุด	1,904.00	150.00	24,752.00	1,950.00	26,702.00	
-	ตะเอนขั้วลวดลายน้ำ แบบกด		13.00	จุด	336.00	70.00	4,368.00	910.00	5,278.00	
-	สายน้ำดีขั้วลวดลายน้ำ		13.00	จุด	200.00	70.00	2,600.00	910.00	3,510.00	
-	STOP VALVE 1/2"		13.00	จุด	240.00	35.00	3,120.00	455.00	3,575.00	
-	ท่อร้อยสายแบบ ตัว U		13.00	จุด	856.00	105.00	11,128.00	1,365.00	12,493.00	
-	กระดุมเงา (ตามแบบ) M1		1.00	จุด	4,800.00	960.00	4,800.00	960.00	5,760.00	
-	กระดุมเงา (ตามแบบ) M2		1.00	จุด	5,500.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	6,600.00	
-	กระดุมเงา (ตามแบบ) M3		2.00	จุด	2,200.00	440.00	4,400.00	880.00	5,280.00	
-	ตะกรงน้ำหรือลวดลายมือ ชนิดก้นกลิ้ง ท่อร้อยสายแบบ สแตนเลส		33.00	จุด	575.00	75.00	18,975.00	2,475.00	21,450.00	
-	ก๊อกลวดลายมือ ชนิดฝังใต้คอนกรีต แบบถักแบบ		16.00	จุด	280.00	120.00	4,480.00	1,920.00	6,400.00	
-	ท่อร้อยสายแบบ ตัว U		14.00	จุด	902.00	120.00	12,628.00	1,680.00	14,308.00	
-	สายน้ำดีขั้วลวดลายมือ สแตนเลส		14.00	จุด	560.00	35.00	7,840.00	490.00	8,330.00	
-	ลวดลายน้ำ แบบสายอ่อน		15.00	จุด	720.00	70.00	10,800.00	1,050.00	11,850.00	
-	วาล์วเปิด-ปิด ผักบัว		15.00	จุด	990.00	120.00	14,850.00	1,800.00	16,650.00	
-	ถังขยะ		2.00	จุด	840.00	-	1,680.00	-	1,680.00	
-	ถังขยะ (สำหรับถังลวดลายมือ)		14.00	จุด	1,260.00	-	17,640.00	-	17,640.00	
-	เครื่องจ่ายสบู่		2.00	จุด	2,030.00	55.00	4,060.00	110.00	4,170.00	
-	ท่อร้อยสายแบบชนิดลวดลายมือหรือลวดลายมือแบบฝังในผนัง		2.00	จุด	13,300.00	120.00	26,600.00	240.00	26,840.00	
-	เครื่องจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติ (พลังงานสูง)		2.00	จุด	8,350.00	120.00	16,700.00	240.00	16,940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อพิค 3 พร้อมก่อสร้างรางส่งทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	งานทาสีเพดานเคอร์	9.20	ตร.ม.	2,800.00	220.00	25,760.00	2,024.00	27,784.00	
	-	งานหล่อคาน้ำเตอร์อ่างล้างหน้า ก.ศ.๓.	9.20	ตร.ม.	3,028.00	392.00	27,857.60	3,606.40	31,464.00	
	-	งานทาสีฐานวางของ	6.70	ตร.ม.	1,900.00	220.00	12,730.00	1,474.00	14,204.00	
3.4.7	งานทาสี									
	ส2	งานทาสีโต๊ะครัวลักษณะไม้ทาสีใน บนตัวห้องพื้นเดิมที่มีกรรมคงผิว (เรียบหรือแล้ว (รองพื้น 1 เทียว ทางจริง 2 เทียว)	861.90	ตร.ม.	36.00	30.00	31,028.40	25,857.00	56,885.40	
3.4.8	งานเบ็ดเตล็ด									
		ระแนงอลูมิเนียม 2 (ขนาด 101.6 X 50.8 X 2.200 มม. เ็นร่อง 150 มม.)	43.00	ตร.ม.	5,135.00	60.00	220,805.00	2,580.00	223,385.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 4						3,215,808.33	761,762.86	3,977,571.18	
3.5	งานสถาปัตย์กรรม ชั้น 5									
3.5.1	งานพื้น									
	ท-1	พื้น ผิวกระเบื้องยางลายไม้ ขนาดแผ่น หน้า 3 มม. (โชนสีอ่อน)	494.40	ตร.ม.	400.00	55.00	197,760.00	27,192.00	224,952.00	
		ติดตั้ง บัวพื้น PVC 2"	148.32	ม.	195.00	40.00	28,922.40	5,932.80	34,855.20	
	ท-2	พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60m. ผิวเรียบ (ระบุ โชนสี)	134.20	ตร.ม.	531.00	222.00	71,260.20	29,792.40	101,052.60	
		ติดตั้ง บัวพื้น PVC 2"	40.26	ม.	195.00	40.00	7,850.70	1,610.40	9,461.10	
	ท-3	พื้น ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวด้าน (ระบุ โชนสีกลาง)	228.60	ตร.ม.	624.00	222.00	142,646.40	50,749.20	193,395.60	
	ท-5	พื้น ผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	18.40	ตร.ม.	101.00	82.00	1,858.40	1,508.80	3,367.20	
		- ปูนทรายปรับระดับ	18.14	ลบ.ม.	95.00	61.00	1,723.30	1,106.54	2,829.84	
		- Self leveling ปูนปรับระดับ	512.80	ตร.ม.	280.00	40.00	143,584.00	20,512.00	164,096.00	
		- งานติดตั้งบัว PVC ขนาด 2"	534.00	ม.	195.00	40.00	104,130.00	21,360.00	125,490.00	
		- ชูบยัน โค อลูมิเนียม ขนาด 2"	57.80	ม.	280.00	40.00	16,184.00	2,312.00	18,496.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อหัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ ถัดหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราษ
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรวิจัรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราษ
แบบขอขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. เสร็จ.....ปราชญ์กรรมการ
๒. เสร็จ.....กรรมการ
๓. เสร็จ.....กรรมการ
๔. เสร็จ.....กรรมการ
๕. เสร็จ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.5.2	งานผนัง									
	Wa1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	171.50	ตร.ม.	307.50	171.00	52,736.25	29,326.50	82,062.75	
	Wa2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 20X60X7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	543.50	ตร.ม.	166.50	136.00	90,492.75	73,916.00	164,408.75	
	Wa5	ผนังก่ออิฐฉาบปูนรูป	29.00	ชุด	15,900.00	750.00	461,100.00	21,750.00	482,850.00	
	Wa6	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อเต็มแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวม ไม่น้อยกว่า 0.20 ม.	17.80	ตร.ม.	596.50	249.00	10,617.70	4,432.20	15,049.90	
	-	เสาเอ็น 0.10 x 0.075 ม.	570.20	ม.	126.00	44.00	71,845.20	25,088.80	96,934.00	
	-	รับหลัง 0.10 x 0.20 ม.	68.00	ม.	295.00	44.00	20,060.00	2,992.00	23,052.00	
3.5.3	งานผิวผนัง									
	P2	ผิวผนัง ทุกระเบียงชราเมิก ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวเรียบ	246.24	ตร.ม.	723.00	222.00	178,031.52	54,665.28	232,696.80	
	P3	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (บนผนังเดิมที่มีการแต่งผิวเรียบร้อย แล้ว)	406.32	ตร.ม.	47.00	30.00	19,097.04	12,189.60	31,286.64	
	P4	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (บนผนังเดิมที่มีการแต่งผิวเรียบร้อย แล้ว)	184.56	ตร.ม.	36.00	34.00	6,644.16	6,275.04	12,919.20	
	P5	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (ผนังก่อและฉาบใหม่)	1,282.44	ตร.ม.	44.00	30.00	56,427.36	38,473.20	94,900.56	
	P6	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (ผนังก่อและฉาบใหม่)	227.76	ตร.ม.	35.00	34.00	7,971.60	7,743.84	15,715.44	
3.5.4	งานประตู - หน้าต่าง									
	D2	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	21,000.00	6,300.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	D3	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	13.00	ชุด	23,000.00	6,900.00	299,000.00	89,700.00	388,700.00	
	D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	18,600.00	5,580.00	37,200.00	11,160.00	48,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อพิค 3 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับท่อพิค 3
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D5	ประตูปานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	14.00	ชุด	20,000.00	6,000.00	280,000.00	84,000.00	364,000.00	
	D6	ประตูปานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	14,500.00	4,350.00	29,000.00	8,700.00	37,700.00	
	D9	ประตูปานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	19,000.00	5,700.00	19,000.00	5,700.00	24,700.00	
	D11	ประตูปานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	20,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	
	W7	หน้าต่างบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	2.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	24,000.00	7,200.00	31,200.00	
	W8	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	
3.5.5	งานโยธา									
	ฝ-1	เพดานห้องพื้นเดิม สกิมกับหัว ทาสีอะคริลิก ชนิดทาทาโน ระบุสีตามถัง	855.60	ตร.ม.	57.00	30.00	48,769.20	25,668.00	74,437.20	
3.5.6	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
-		สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบขึ้นเดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.00	ชุด	13,083.00	450.00	183,162.00	6,300.00	189,462.00	
-		สายน้ำดี	14.00	ชุด	200.00	70.00	2,800.00	980.00	3,780.00	
-		STOP VALVE 1/2"	14.00	ชุด	240.00	35.00	3,360.00	490.00	3,850.00	
-		อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	13.00	ชุด	2,695.00	450.00	35,035.00	5,850.00	40,885.00	
-		ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า (แบบโยก)	13.00	ชุด	1,904.00	150.00	24,752.00	1,950.00	26,702.00	
-		สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	13.00	ชุด	336.00	70.00	4,368.00	910.00	5,278.00	
-		สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	200.00	70.00	2,600.00	910.00	3,510.00	
-		STOP VALVE 1/2"	13.00	ชุด	240.00	35.00	3,120.00	455.00	3,575.00	
-		ท่อโรว์ที่มแบบ ตัว U	13.00	ชุด	856.00	105.00	11,128.00	1,365.00	12,493.00	
-		กระชกเงา (ตามแบบ) M1	1.00	ชุด	4,800.00	960.00	4,800.00	960.00	5,760.00	
-		กระชกเงา (ตามแบบ) M2	1.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	6,600.00	
-		กระชกเงา (ตามแบบ) M3	2.00	ชุด	2,200.00	440.00	4,400.00	880.00	5,280.00	
-		ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น ท่อโรว์เข้าผนัง ๓.๕๕๐๕	33.00	ชุด	575.00	75.00	18,975.00	2,475.00	21,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงยิม 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับยิม 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๑. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ก๊อมน้ำดื่ม คัดผงไคโรไลน์เคอร์ แบบก้นเปิด	16.00	ชุด	280.00	120.00	4,480.00	1,920.00	6,400.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉีดผง	14.00	ชุด	902.00	120.00	12,628.00	1,680.00	14,308.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	14.00	ชุด	560.00	35.00	7,840.00	490.00	8,330.00	
-	ฝักบัว แบบสายอ่อน	15.00	ชุด	720.00	70.00	10,800.00	1,050.00	11,850.00	
-	วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัว	15.00	ชุด	990.00	120.00	14,850.00	1,800.00	16,650.00	
-	ถังขยะ	2.00	ชุด	840.00	-	1,680.00	-	1,680.00	
-	ถังขยะ (สำหรับทิ้งผ้าอนามัย)	14.00	ชุด	1,260.00	-	17,640.00	-	17,640.00	
-	เครื่องจ่ายสบู่	2.00	ชุด	2,030.00	55.00	4,060.00	110.00	4,170.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	13,300.00	120.00	26,600.00	240.00	26,840.00	
-	เครื่องเป่ามือ แบบอัตโนมัติ (พลังงานสูง)	2.00	ชุด	8,350.00	120.00	16,700.00	240.00	16,940.00	
-	งานทาสีเคาน์เตอร์	9.20	ตร.ม.	2,800.00	220.00	25,760.00	2,024.00	27,784.00	
-	งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล.	9.20	ตร.ม.	3,028.00	392.00	27,857.60	3,606.40	31,464.00	
-	งานทาสีผนังวางของ	6.70	ตร.ม.	1,900.00	220.00	12,730.00	1,474.00	14,204.00	
3.5.7	งานทาสี								
ส2	งานทาสีผนังอะคริลิกชนิดทาภายใน บนฝ้าห้องพื้นเดิมที่มีการลงผิวเรียบร้อยแล้ว (รองพื้น 1 เที่ยว ทาจริง 2 เที่ยว)	855.60	ตร.ม.	36.00	30.00	30,801.60	25,668.00	56,469.60	
3.5.8	งานฉาบฉวย								
	ระแนงอลูมิเนียม 2 (ขนาด 101.6 X 50.8 X 2,200 มม. เหนือฝ้า 150 มม.)	43.00	ตร.ม.	5,135.00	60.00	220,805.00	2,580.00	223,385.00	
รวมราคา งานสถาปัตย์กรรม พื้น 5						3,229,144.38	754,464.00	3,974,608.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างเสิงคาทางเชื่อมอาคาร 5 อาคาร กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศรีวิจิตรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ชื่อ.....กรรมการ
๓. ชื่อ.....กรรมการ
๔. ชื่อ.....กรรมการ
๕. ชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.6	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6									
3.6.1	งานพื้น									
	ท-1	พื้น ติวกระเบื้องยางลายไม้ แบบแผ่น หนา 3 มม. (โชนสีอ่อน)	428.50	ตร.ม.	400.00	55.00	171,400.00	23,567.50	194,967.50	
		ติดตั้ง ปูพื้น PVC 2"	128.55	ม.	195.00	40.00	25,067.25	5,142.00	30,209.25	
	ท-2	พื้น ติวกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวเรียบ (ระบุโทนสี)	207.40	ตร.ม.	531.00	222.00	110,129.40	46,042.80	156,172.20	
		ติดตั้ง ปูพื้น PVC 2"	62.22	ม.	195.00	40.00	12,132.90	2,488.80	14,621.70	
	ท-3	พื้น ติวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวด้าน (ระบุโทนสีภายหลัง)	222.50	ตร.ม.	624.00	222.00	138,840.00	49,395.00	188,235.00	
	ท-5	พื้น ติวขัดมัน สกปรกน้ำยากันซึม	18.40	ตร.ม.	101.00	82.00	1,858.40	1,508.80	3,367.20	
		- ปูนพราอปรับระดับ	21.50	ตร.ม.	95.00	61.00	2,042.03	1,311.20	3,353.22	
		- Self leveling ปรับระดับ	446.90	ตร.ม.	280.00	40.00	125,132.00	17,876.00	143,008.00	
		- งานติดตั้งบัว PVC ขนาด 2"	532.80	ม.	195.00	40.00	103,896.00	21,312.00	125,208.00	
		- ขนุกันน้ำ โอลูมิเนียม ขนาด 2"	57.80	ม.	280.00	40.00	16,184.00	2,312.00	18,496.00	
3.6.2	งานผนังและฝ้าเพดาน									
	Wa1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	154.20	ตร.ม.	307.50	171.00	47,416.50	26,368.20	73,784.70	
	Wa2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 20x60x7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	510.50	ตร.ม.	166.50	136.00	84,998.25	69,428.00	154,426.25	
	Wa4	ผนังกรุฉาบเรียบบอร์ด หนา 12 มม. ขัดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ ทรายขาว ทั่วทั้งชุด สักสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	37.40	ตร.ม.	256.00	130.00	9,574.40	4,862.00	14,436.40	
	Wa5	ผนังห้องน้ำส้วมรูป	29.00	ชุด	15,900.00	750.00	461,100.00	21,750.00	482,850.00	
	Wa6	ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อเต็มแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า 0.20 ม.	17.80	ตร.ม.	596.50	249.00	10,617.70	4,432.20	15,049.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงรื้อทอหัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาราชมนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	เสาเข็ม 0.10 x 0.075 m.	475.20	ม.	126.00	44.00	59,875.20	20,908.80	80,784.00	
	-	พื้นหลัง 0.10 x 0.20 m.	84.00	ม.	295.00	44.00	24,780.00	3,696.00	28,476.00	
3.6.3	งานผิวผนัง									
	P1	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน (บนผนังชั้นใต้ดิน)	90.12	ตร.ม.	57.00	30.00	5,136.84	2,703.60	7,840.44	
	P2	ผิวผนัง ทุกระเบียงชั้นวางของ ชั้น 0.60x0.60 ม. ผิวเรียบ	246.24	ตร.ม.	723.00	222.00	178,031.52	54,665.28	232,696.80	
	P3	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน (บนผนังชั้นใต้ดินที่มีการแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว)	406.32	ตร.ม.	47.00	30.00	19,097.04	12,189.60	31,286.64	
	P4	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายนอก (บนผนังชั้นใต้ดินที่มีการแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว)	184.56	ตร.ม.	36.00	34.00	6,644.16	6,275.04	12,919.20	
	P5	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน (ตึกก่อและฉาบใหม่)	1,155.36	ตร.ม.	44.00	30.00	50,835.84	34,660.80	85,496.64	
	P6	ผิวผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายนอก (ตึกก่อและฉาบใหม่)	227.76	ตร.ม.	35.00	34.00	7,971.60	7,743.84	15,715.44	
3.6.4	งานประตู - หน้าต่าง									
	D3	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม คานรูปแบบงาน	13.00	ชุด	23,000.00	6,900.00	299,000.00	89,700.00	388,700.00	
	D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว คานรูปแบบงาน	2.00	ชุด	18,600.00	5,580.00	37,200.00	11,160.00	48,360.00	
	D5	ประตูบานเปิดเดี่ยว คานรูปแบบงาน	13.00	ชุด	20,000.00	6,000.00	260,000.00	78,000.00	338,000.00	
	D6	ประตูบานเปิดเดี่ยว คานรูปแบบงาน	2.00	ชุด	14,500.00	4,350.00	29,000.00	8,700.00	37,700.00	
	D9	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม คานรูปแบบงาน	1.00	ชุด	19,000.00	5,700.00	19,000.00	5,700.00	24,700.00	
	D10	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม คานรูปแบบงาน	1.00	ชุด	20,500.00	6,150.00	20,500.00	6,150.00	26,650.00	
	W7	หน้าต่างบานเปิดคู่ อลูมิเนียม คานรูปแบบงาน	2.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	24,000.00	7,200.00	31,200.00	
	W8	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม คานรูปแบบงาน	1.00	ชุด	12,000.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	
	W9	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม คานรูปแบบงาน	2.00	ชุด	15,500.00	4,650.00	31,000.00	9,300.00	40,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน อัตราค่า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาตามเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนันทราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอเนกนันทราช
 แบบเลขที่ Vajira-lm-2-2564-W-12
 แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๓. ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ๔. ลงชื่อ กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ กรรมการ
 ๖. ลงชื่อ กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.6.5	งานไฟฟ้าตาม								
	ผ-1 เทศานห้องพื้นดิน สกิมเก็บผิว ทาสีอะคริลิก ชนิดทาภายใน ระบุสีภายหลัง	861.90	ตร.ม.	57.00	30.00	49,128.30	25,857.00	74,985.30	
3.6.6	งานระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบ								
-	สุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.00	ชุด	13,083.00	450.00	183,162.00	6,300.00	189,462.00	
-	สายน้ำดี	14.00	ชุด	200.00	70.00	2,800.00	980.00	3,780.00	
-	STOP VALVE 1/2"	14.00	ชุด	240.00	35.00	3,360.00	490.00	3,850.00	
-	อ่างล้างหน้าหรืออ่างมือ ชนิดฝังได้เกาต์ลอร์	13.00	ชุด	2,695.00	450.00	35,035.00	5,850.00	40,885.00	
-	ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า (แบบโถก)	13.00	ชุด	1,904.00	150.00	24,752.00	1,950.00	26,702.00	
-	สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด	13.00	ชุด	336.00	70.00	4,368.00	910.00	5,278.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	200.00	70.00	2,600.00	910.00	3,510.00	
-	STOP VALVE 1/2"	13.00	ชุด	240.00	35.00	3,120.00	455.00	3,575.00	
-	พื่อน้ำทิ้งแบบ ตัว B	13.00	ชุด	856.00	105.00	11,128.00	1,365.00	12,493.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) M1	1.00	ชุด	4,800.00	960.00	4,800.00	960.00	5,760.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) M2	1.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	5,500.00	1,100.00	6,600.00	
-	กระเบื้อง (ตามแบบ) M3	2.00	ชุด	2,200.00	440.00	4,400.00	880.00	5,280.00	
-	ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น พื่อน้ำข้ามผนัง สแตนเลส	33.00	ชุด	575.00	75.00	18,975.00	2,475.00	21,450.00	
-	ก๊อกน้ำดื่ม ชนิดฝังได้เกาต์ลอร์ แบบกันน้ำ	16.00	ชุด	280.00	120.00	4,480.00	1,920.00	6,400.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง	14.00	ชุด	902.00	120.00	12,628.00	1,680.00	14,308.00	
-	สายฉีดชำระ สแตนเลส	14.00	ชุด	560.00	35.00	7,840.00	490.00	8,330.00	
-	ฝักบัว แบบสายอ่อน	15.00	ชุด	720.00	70.00	10,800.00	1,050.00	11,850.00	
-	ราวจับเปิด-ปิด ฝักบัว	15.00	ชุด	990.00	120.00	14,850.00	1,800.00	16,650.00	
-	ถังขยะ	2.00	ชุด	840.00	-	1,680.00	-	1,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถ 3 พร้อมก่อสร้างกำแพงกั้นอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกชนนวิมลธรรม
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อเนกชนนวิมลธรรม
 แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ถังขยะ (สำหรับทิ้งผ้าอนามัย)	14.00	ชุด	1,260.00	-	17,640.00	-	17,640.00	
	-	กรวยจราจร	2.00	ชุด	2,030.00	55.00	4,060.00	110.00	4,170.00	
	-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	13,300.00	120.00	26,600.00	240.00	26,840.00	
	-	เครื่องมือแบบอัลไมนัม (หลังตรงสูง)	2.00	ชุด	8,350.00	120.00	16,700.00	240.00	16,940.00	
	-	งานทาสีผนังคอนกรีต	9.20	ตร.ม.	2,800.00	220.00	25,760.00	2,024.00	27,784.00	
	-	งานหล่อคอนกรีตรั้วด้านข้างหน้า พ.ศ. ๓.	9.20	ตร.ม.	3,028.00	392.00	27,857.60	3,606.40	31,464.00	
	-	งานทาสีรั้วข้างของ	6.70	ตร.ม.	1,900.00	220.00	12,730.00	1,474.00	14,204.00	
3.6.7	งานทาสี									
	๓.๖.๗	งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน บนผิวห้องพื้นเดิมที่มีการแตกร้าว บริเวณห้องครัว (รองพื้น 1 เทื่อ ทาจริง 2 เทื่อ)	861.90	ตร.ม.	36.00	30.00	31,028.40	25,857.00	56,885.40	
3.6.8	งานติดตั้ง									
		ระแนงอลูมิเนียม 2 (ขนาด 101.6 X 50.8 X 2,200 มม. เว้นร่อง 150 มม.)	43.00	ตร.ม.	5,135.00	60.00	220,805.00	2,580.00	223,385.00	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6					3,193,048.33	753,702.86	3,946,751.18	
3.7	งานสถาปัตยกรรม ชั้น ดาดฟ้า									
3.7.1	งานพื้น									
	๓-2	พื้น ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60ม. ผิวเรียบ (ระบุโทนสี)	15.00	ตร.ม.	531.00	222.00	7,965.00	3,330.00	11,295.00	
		ติดตั้ง บัวพื้น PVC 2"	4.50	ม.	195.00	40.00	877.50	180.00	1,057.50	
	๓-5	พื้น ผิวขัดมัน ผนวบน้ำกับซึม	168.40	ตร.ม.	101.00	82.00	17,008.40	13,808.80	30,817.20	
	๓-7	พื้นฉนวนกันซึมดาดฟ้า ทาสีรองพื้น Epoxy Primer อย่างน้อย 1 รอบ และพื้น Epoxy Self-Leveling 3 มม. พื้น Epoxy coating ไม่น้อยกว่า 300 micron พร้อมเทพื้นปรับระดับ	534.00	ตร.ม.	1,050.00	280.00	560,700.00	149,520.00	710,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนันทราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยอเนกนันทราช
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		- ปูนทรายไว้ระดับ	1.50	ลบ.ม.	95.00	61.00	142.50	91.50	234.00	
3.7.2	งานผนังและฝ้าผนัง									
	Wall	ทำถังก่ออิฐมอญขนาด 7x16x3.5 ซม. (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ความหนา รวม ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	14.80	ตร.ม.	307.50	171.00	4,551.00	2,530.80	7,081.80	
	-	เสาเอ็น 0.10 x 0.075 m.	18.20	ม.	126.00	44.00	2,293.20	800.80	3,094.00	
	-	ทับหลัง 0.10 x 0.20 m.	8.40	ม.	295.00	44.00	2,478.00	369.60	2,847.60	
3.7.3	งานฝ้าหัว									
	P3	ฝ้าผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (แบบผนังเดิมที่มีการลงฝ้าเรียบร้อย แล้ว)	380.64	ตร.ม.	47.00	30.00	17,890.08	11,419.20	29,309.28	
	P4	ฝ้าผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (แบบผนังเดิมที่มีการลงฝ้าเรียบร้อย แล้ว)	608.40	ตร.ม.	36.00	34.00	21,902.40	20,685.60	42,588.00	
	P5	ฝ้าผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (ผนังก่อและฉาบใหม่)	23.76	ตร.ม.	44.00	30.00	1,045.44	712.80	1,758.24	
	P6	ฝ้าผนัง ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายนอก (ผนังก่อและฉาบใหม่)	23.76	ตร.ม.	35.00	34.00	831.60	807.84	1,639.44	
3.7.4	งานประตู - หน้าต่าง									
	D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	18,600.00	5,580.00	18,600.00	5,580.00	24,180.00	
	D7	ประตูบานเปิดคู่ ตามรูปแบบงาน	1.00	ชุด	42,000.00	12,600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
	D12	ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามรูปแบบงาน	3.00	ชุด	18,000.00	5,400.00	54,000.00	16,200.00	70,200.00	
3.7.5	งานสีทาภายนอก									
	ฝ-1	เพดานห้องพื้นเดิม สกิมกับผิว ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน ระบายยาสี	183.40	ตร.ม.	57.00	30.00	10,453.80	5,502.00	15,955.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริพญมาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.6	งานทาสี									
	สี 2	งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน บนฝ้าห้องพื้นเดิมที่มีการแตงผิว เรียบร่องรอย (รองพื้น 1 เที่ยว ทาสี 2 เที่ยว)	183.40	ตร.ม.	36.00	30.00	6,602.40	5,502.00	12,104.40	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้นศาลาฟ้า					769,341.32	249,640.94	1,018,982.26	
3.8	งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา									
3.8.1	งานพื้น									
	พ-5	พื้น ผิวขัดมัน หินแกรนิตขัดมัน	168.40	ตร.ม.	101.00	82.00	17,008.40	13,808.80	30,817.20	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา					17,008.40	13,808.80	30,817.20	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม					20,757,280.44	5,047,118.68	25,804,399.11	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรณี สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. สุราษฎร์ ภูผาโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติศักดิ์ ภาณุบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อหลัก 3 พร้อมก่อสร้างถังคาบเกี่ยวเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับท่อหลัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตอน เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4	ส่วนงานที่ 1 คำนวณต้นทุน (คำนวณในราคาฐาน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงก่อสร้าง								
	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
	4.1 งานระบบท่อน้ำประปา								
4.1.1	ท่อ HDPE PN 10								
	- ขนาด Ø 32 มม.	65.00	ม.	31.00	30.00	2,015.00	1,950.00	3,965.00	
4.1.2	ท่อ PVC CLASS 13.5								
	- ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	867.00	ม.	13.00	30.00	11,271.00	26,010.00	37,281.00	
	- ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	388.00	ม.	16.00	30.00	6,208.00	11,640.00	17,848.00	
	- ขนาด Ø 1 นิ้ว	412.00	ม.	25.00	30.00	10,300.00	12,360.00	22,660.00	
	- ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	58.00	ม.	33.00	30.00	1,914.00	1,740.00	3,654.00	
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	464.00	ม.	65.00	40.00	30,160.00	18,560.00	48,720.00	
	- ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	50.00	ม.	65.00	60.00	3,250.00	3,000.00	6,250.00	
4.1.3	ท่อ PP-R PN20								
	- ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	460.00	ม.	74.00	30.00	34,040.00	13,800.00	47,840.00	
	- ขนาด Ø 1 นิ้ว	372.00	ม.	184.00	30.00	68,448.00	11,160.00	79,608.00	
	- ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	58.00	ม.	285.00	30.00	16,530.00	1,740.00	18,270.00	
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	189.00	ม.	701.00	75.00	132,489.00	14,175.00	146,664.00	
4.1.4	CHECK VALVE								
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	ตัว	7,500.00	400.00	22,500.00	1,200.00	23,700.00	
	- ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	8,800.00	500.00	26,400.00	1,500.00	27,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อพัก 3 พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำเชื่อมสายประปาด้วยวิธีการ กัดท่อพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ กรรมการ
๓. ลงชื่อ กรรมการ
๔. ลงชื่อ กรรมการ
๕. ลงชื่อ กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.1.5	GATE VALVE								
	- ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	360.00	100.00	1,080.00	300.00	1,380.00	
	- ขนาด Ø 1 นิ้ว	25.00	ตัว	820.00	200.00	20,500.00	5,000.00	25,500.00	
	- ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	18.00	ตัว	1,100.00	250.00	19,800.00	4,500.00	24,300.00	
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	17.00	ตัว	2,440.00	400.00	41,480.00	6,800.00	48,280.00	
	- ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	3,150.00	500.00	9,450.00	1,500.00	10,950.00	
4.1.6	FLEX CONNECTOR								
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	5.00	ตัว	2,250.00	400.00	11,250.00	2,000.00	13,250.00	
	- ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	5.00	ตัว	2,680.00	500.00	13,400.00	2,500.00	15,900.00	
4.1.7	STRAINER								
	- ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	ตัว	1,420.00	200.00	1,420.00	200.00	1,620.00	
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	ตัว	1,860.00	400.00	5,580.00	1,200.00	6,780.00	
	- ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	2,150.00	500.00	6,450.00	1,500.00	7,950.00	
4.1.8	PRESSURE GUAGE								
	- PRESSURE GUAGE	10.00	ตัว	1,350.00	300.00	13,500.00	3,000.00	16,500.00	
4.1.9	HOSE BIB								
	- ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	260.00	100.00	4,680.00	1,800.00	6,480.00	
4.1.10	FLOAT VALVE								
	- ขนาด Ø 1 นิ้ว	17.00	ตัว	2,150.00	200.00	36,550.00	3,400.00	39,950.00	
4.1.11	STOP VALVE								
	- ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	144.00	ตัว	90.00	80.00	12,960.00	11,520.00	24,480.00	
	- UNION ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	72.00	ชุด	150.00	20.00	10,800.00	1,440.00	12,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 หรือก่อสร้างหลังคาตามเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนันทน์

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบเลขที่ Vajir-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.1.12	งานอื่นๆ (ไม่ระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานขุดและฝังท่อ	1.00	กม	-	-	-	-	-	
	- เชื่อมต่อระบบน้ำดื่ม	1.00	กม	5,000.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	
	- ขุดท่อ, ขุดวางท่อ								
	- ท่อพีวีซี(PVC), ท่อพีอี (PE), ท่อพีอี(PE), ท่อเอชดีพีอี(HDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	กม	126,650.00	37,995.00	126,650.00	37,995.00	164,645.00	
	- ทำคูปลั๊กซีเมนต์และรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	กม	63,325.00	18,997.50	63,325.00	18,997.50	82,322.50	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ท่อ สักเกตติ้ง (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	กม	15,831.25	4,749.38	15,831.25	4,749.38	20,580.63	
	รวมราคา งานระบบท่อประปา					785,231.25	228,736.88	1,013,968.13	
4.2	งานระบบท่อระบายน้ำ								
4.2.1	ท่อ HDPE PN 6								
	- ขนาด Ø 63 มม.	82.00	ม.	80.00	40.00	6,560.00	3,280.00	9,840.00	
	- ขนาด Ø 90 มม.	74.00	ม.	152.00	75.00	11,248.00	5,550.00	16,798.00	
	- ขนาด Ø 110 มม.	132.00	ม.	228.00	120.00	30,096.00	15,840.00	45,936.00	
4.2.2	ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- ขนาด Ø 4 นิ้ว	220.00	ม.	160.00	100.00	35,200.00	22,000.00	57,200.00	
4.2.3	FCO (FLOOR CLEAN OUT)								
	- ขนาด Ø 4 นิ้ว	21.00	จุด	850.00	350.00	17,850.00	7,350.00	25,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อหลัก 3 พร้อมก่อสร้างถังความสูงเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนันทราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยอเนกนันทราช

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.2.4	FLEX DRAIN								
	- ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.00	ชุด	800.00	350.00	2,400.00	1,050.00	3,450.00	
4.2.5	งานอื่นๆ (ไม่ระบุ) งานเปิดท่อ								
	- งานขุดและฝังท่อ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานสกัดพื้นและพื้นผู้สภาวะ	1.00	งาน	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	
	- ซ่อมท่อ, ซ่อมท่อต่างๆ								
	- ท่อพีวีซี(PVC),ท่อพีบี(PB),ท่อพีพี(PP),ท่อเอชดีพีอี(HDPE) ค่าวัสดุ ร้อย ละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	33,241.60	9,972.48	33,241.60	9,972.48	43,214.08	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อย ละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	16,620.80	4,986.24	16,620.80	4,986.24	21,607.04	
	- ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ด้วยอีพอกซี (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	4,155.20	1,246.56	4,155.20	1,246.56	5,401.76	
	รวมราคา งานระบบท่อน้ำโสโครก					158,371.60	73,275.28	231,646.88	
4.3	งานระบบท่อน้ำทิ้ง								
4.3.1	ท่อ HDPE PN 6								
	- ขนาด Ø 90 มม.	62.00	ม.	152.00	90.00	9,424.00	5,580.00	15,004.00	
	- ขนาด Ø 110 มม.	152.00	ม.	228.00	120.00	34,656.00	18,240.00	52,896.00	
4.3.2	ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	520.00	ม.	45.00	40.00	23,400.00	20,800.00	44,200.00	
	- ขนาด Ø 3 นิ้ว	388.00	ม.	98.00	75.00	38,024.00	29,100.00	67,124.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงรื้อหยก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาตามเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับอพย 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ชื่อ.....กรรมการ
๓. ชื่อ.....กรรมการ
๔. ชื่อ.....กรรมการ
๕. ชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.3.3	FLEX DRAIN								
	- ขนาด Ø 3 นิ้ว	3.00	ชุด	600.00	300.00	1,800.00	900.00	2,700.00	
4.3.4	SD (SCULPER DRAIN)								
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	174.00	ชุด	1,050.00	300.00	182,700.00	52,200.00	234,900.00	
4.3.5	งานอื่นๆ (ไปวาระบุ) งานชนิดติดตั้ง								
	- งานขุดและฝังกลบ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานสกัดพื้นและพื้นปูสภาพ	1.00	งาน	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ								
	- ท่อพีวีซี(PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี(PP), ท่อเอชดีพีอี(HDPE) ค่าวัสดุ ร้อย ละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	42,201.60	12,660.48	42,201.60	12,660.48	54,862.08	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อย ละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	21,100.80	6,330.24	21,100.80	6,330.24	27,431.04	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทดสอบ ด้วยสัญญาณ (วัสดุ ร้อยละ 1 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	5,275.20	1,582.56	5,275.20	1,582.56	6,857.76	
	รวมราคา งานระบบที่มอบให้					361,081.60	152,393.28	513,474.88	
4.4	งานระบบที่มอบให้								
4.4.1	ท่อ HDPE PN 6								
	- ขนาด Ø 63 มม.	85.00	ม.	80.00	40.00	6,800.00	3,400.00	10,200.00	
4.4.2	ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	340.00	ม.	28.00	30.00	9,520.00	10,200.00	19,720.00	
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	260.00	ม.	45.00	40.00	11,700.00	10,400.00	22,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงรื้อหลังคา 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ขนาด Ø 3 นิ้ว	140.00	ม.	98.00	75.00	13,720.00	10,500.00	24,220.00	
4.4.3	VTR (VENT THROUGH ROOF)									
	-	ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	850.00	400.00	1,700.00	800.00	2,500.00	
	-	ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	620.00	300.00	1,240.00	600.00	1,840.00	
4.4.4	FLEX DRAIN									
	-	ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ชุด	500.00	250.00	1,000.00	500.00	1,500.00	
4.4.5	งานอื่นๆ (ไปรละรูป) งานติดตั้ง									
	-	งานชุดและสิ่งกีดขวาง	1.00	47ม	-	-	-	-	-	
	-	งานสกัดพื้นและพื้นปูสกรู	1.00	47ม	700.00	1,400.00	700.00	1,400.00	2,100.00	
	-	ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ								
	-	ท่อพีวีซี(PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีดี (PP), ท่อเอชดีพีอี(HDPE) ค่าวัสดุ ร้อย ละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	47ม	16,696.00	5,008.80	16,696.00	5,008.80	21,704.80	
	-	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อย ละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	47ม	8,348.00	2,504.40	8,348.00	2,504.40	10,852.40	
	-	ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทดสอบด้วยน้ำ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	47ม	2,087.00	626.10	2,087.00	626.10	2,713.10	
	รวมราคา งานระบบท่อระบายอากาศ						73,511.00	45,939.30	119,450.30	
4.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน									
4.5.1	ท่อ HDPE PN 6									
	-	ขนาด Ø 90 มม.	200.00	ม.	152.00	75.00	30,400.00	15,000.00	45,400.00	
	-	ขนาด Ø 110 มม.	100.00	ม.	228.00	120.00	22,800.00	12,000.00	34,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงขอบฟัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาราชมนตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่ Vajirach-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.5.2	ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	80.00	ม.	45.00	40.00	3,600.00	3,200.00	6,800.00	
	- ขนาด Ø 3 นิ้ว	240.00	ม.	98.00	75.00	23,520.00	18,000.00	41,520.00	
	- ขนาด Ø 4 นิ้ว	100.00	ม.	160.00	100.00	16,000.00	10,000.00	26,000.00	
4.5.3	SD (SCULPER DRAIN)								
	- ขนาด Ø 2 นิ้ว	38.00	ชุด	1,050.00	300.00	39,900.00	11,400.00	51,300.00	
	- ขนาด Ø 3 นิ้ว	8.00	ชุด	1,385.00	400.00	11,080.00	3,200.00	14,280.00	
4.5.4	FLEX DRAIN								
	- ขนาด Ø 3 นิ้ว	6.00	ชุด	600.00	300.00	3,600.00	1,800.00	5,400.00	
	- ขนาด Ø 4 นิ้ว	2.00	ชุด	800.00	350.00	1,600.00	700.00	2,300.00	
4.5.5	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานขุดและฝังกลบ	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานสกัดพื้นและพื้นปูสภาน	1.00	งาน	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	
	- ขี้ดัด, ขี้รองค้ำ								
	- ท่อพีวีซี(PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี(PP), ท่อเอชดีพีอี(HDPE) ค่าวัสดุ ร้อย ละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	38,528.00	11,558.40	38,528.00	11,558.40	50,086.40	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อย ละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	19,264.00	5,779.20	19,264.00	5,779.20	25,043.20	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สังกะสี (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	4,816.00	1,444.80	4,816.00	1,444.80	6,260.80	
	รวมราคา งานระยะย่อยที่ระบุไว้					216,608.00	97,882.40	313,690.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะพาณิชยศาสตร์บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเนกบริหาร

แบบเลขที่ Vajira-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.6	งานระบบท่อดับเพลิง								
4.6.1	ท่อเหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ								
	- ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	90.00	ม.	360.00	150.00	32,400.00	13,500.00	45,900.00	
	- ขนาด Ø 4 นิ้ว	120.00	ม.	712.00	280.00	85,440.00	33,600.00	119,040.00	
	- ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	28,000.00	3,500.00	392,000.00	49,000.00	441,000.00	
	- ถังดับเพลิง ชนิด ABC	11.00	ชุด	2,400.00	100.00	26,400.00	1,100.00	27,500.00	
	- ถังดับเพลิง ชนิด Co2	11.00	ชุด	6,500.00	100.00	71,500.00	1,100.00	72,600.00	
4.6.2	FIRE DEPARTMENT CONNECTION								
	- ขนาด 4"X2 1/2"X2 1/2"	2.00	ชุด	18,000.00	3,000.00	36,000.00	6,000.00	42,000.00	
4.6.3	CHECK VALVE								
	- ขนาด Ø 4 นิ้ว	2.00	ชุด	14,500.00	800.00	29,000.00	1,600.00	30,600.00	
4.6.4	งานอื่นๆ (ไม่ระบุ) งานติดตั้ง								
	- ท่อเหล็กดำอัดแรงชนิด(GSP) ,ท่อเหล็กดำ (BSP),ท่อเหล็กไร้สนิม(SSP) ,ท่อทองแดง(CUP),ค่าวัสดุ ร้อยละ40ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	47,136.00	14,140.80	47,136.00	14,140.80	61,276.80	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ20ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	23,568.00	7,070.40	23,568.00	7,070.40	30,638.40	
	- ค่าทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี ฉนวนกันความร้อน (วัสดุ ร้อยละ5ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	5,892.00	1,767.60	5,892.00	1,767.60	7,659.60	
	รวมราคา งานระบบท่อดับเพลิง					749,336.00	128,878.80	878,214.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาตามเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แบบเลขที่ Vajira-lm-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาต่อตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒ ลงชื่อ.....กรรมการ
๓ ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ
๕ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.7	งานเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ระบบสูบน้ำบาดาล อื่นๆ								
4.7.1	เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์								
-	บ่อรับน้ำดิบเพื่อสูบน้ำรูปขมิ้นกระดะ-กรองดินอากาศสามารถรับน้ำดิบได้ไม่น้อยกว่า 0.8 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	45,000.00	2,000.00	45,000.00	2,000.00	47,000.00	
-	บ่อรับน้ำดิบเพื่อสูบน้ำรูปขมิ้นกระดะ-กรองดินอากาศสามารถรับน้ำดิบได้ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	280,000.00	30,000.00	280,000.00	30,000.00	310,000.00	
-	บ่อรับน้ำดิบเพื่อสูบน้ำรูปขมิ้นกระดะ-กรองดินอากาศสามารถรับน้ำดิบได้ไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	520,000.00	50,000.00	520,000.00	50,000.00	570,000.00	
-	เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 ลิตร	20.00	ชุด	85,000.00	5,000.00	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	
-	ถังเก็บน้ำ ภาชนะชนิดตั้งพื้น ขนาด 3000 ลิตร	17.00	ชุด	18,500.00	2,500.00	314,500.00	42,500.00	357,000.00	
-	เครื่องสูบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ และระบบควบคุม	1.00	ชุด	345,000.00	34,500.00	345,000.00	34,500.00	379,500.00	
-	เครื่องสูบน้ำประปาเพิ่มแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ และระบบควบคุม	1.00	ชุด	253,000.00	25,300.00	253,000.00	25,300.00	278,300.00	
-	ถังพักไขมัน 30 ลิตร	3.00	ชุด	6,500.00	500.00	19,500.00	1,500.00	21,000.00	
-	ท่อดีดกลิ่น	2.00	ชุด	9,600.00	800.00	19,200.00	1,600.00	20,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อพิค 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับท่อพิค 3
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเวมินทร์พรวินราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยเวมินทร์พรวินราช
แบบเลขที่ Vajira-lm-2-2564-W-12
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.7.2	งานอื่นๆ (ไม่ประเภ) งานเบ็ดเตล็ด								
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ20ของราคาต่อและค่าแรง ร้อยละ10 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	ค่าทดสอบ,ค่าความสะอาด,ค่าเดินและค่าสัญญาณ (ร้อยละ5 ของราคาต่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา งานที่ร้องดูน้ำ และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล อื่นๆ					3,496,200.00	287,400.00	3,783,600.00	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล และค้ำค้ำ					5,840,339.45	1,013,705.94	6,854,045.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธราธิป สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต. สราวุธ ภูผาโรต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวราพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสภิตา ลากระบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอพัก 3 พร้อมก่อสร้างหลังคาหลังเชื่อมอาคารสวัสดิการ กับหอพัก 3

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาราชมนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่ Vigna-Im-2-2564-W-12

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาต่อตาราง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๖. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๗. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5	ส่วนงานที่ 1 ค่างานติดตั้ง (คำนวณในราคาเหมา)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงก่อสร้าง								
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.1	งานท่อและสายเมนไฟฟ้ากำลังหลักของอาคาร								
5.1.1	งานหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER)								
	- ท่อและสายสัญญาณสำหรับ THERMAL TRIP UNIT	1.00	งาน	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	
5.1.2	งานวางร้อยสายไฟฟ้า								
	- Cable Ladder w/cover (HDG.) 200 mm.	60.00	ม.	1,270.00	35.00	76,200.00	2,100.00	78,300.00	
5.1.3	งานสายไฟฟ้ากำลัง								
	- CV-FD 185 Sq.mm	720.00	ม.	906.00	100.00	652,320.00	72,000.00	724,320.00	
5.1.4	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาเหมา)	1.00	งาน	32,616.00	-	32,616.00	-	32,616.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาเหมา)	1.00	งาน	12,930.00	-	12,930.00	-	12,930.00	
	- ค่าทดสอบ, ค่าความสะอาด, ค่าเสียและค่าสูญเสียน้ำมัน (ร้อยละ 5 ของราคาเหมา)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา งานท่อและสายเมนไฟฟ้ากำลังหลักของอาคาร					784,066.00	79,100.00	863,166.00	
5.2	งานตู้เมนไฟฟ้า (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ACB 3P 800AT	1.00	ชุด	90,100.00	1,000.00	90,100.00	1,000.00	91,100.00	
	- MCCB 3P 500AT	1.00	ชุด	23,500.00	500.00	23,500.00	500.00	24,000.00	
	- MCCB 3P 350AT	1.00	ชุด	16,400.00	500.00	16,400.00	500.00	16,900.00	
	- MCCB 3P 150 AT	1.00	ชุด	8,400.00	110.00	8,400.00	110.00	8,510.00	