

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมทนายทนาย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอานนทราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอานนทราชวิทยาลัย

แบบบัญชี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ด. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน้า ๖๖ : ขาด

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	งานเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณอิสระอัตโนมัติ (VRF/VRV)และแบบแยกส่วน								
	งานเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณอิสระอัตโนมัติ (VRF/VRV)								
	เครื่องปรับอากาศ หมายเหตุ								
	- FCU-101 (12,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	18,936.00	1,500.00	18,936.00	1,500.00	20,436.00	
	- FCU-102/1 และ 102/2 (38,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	2.00	ชุด	27,551.00	1,500.00	55,102.00	3,000.00	58,102.00	
	- FCU-103/1 และ 103/4 (54,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	4.00	ชุด	31,618.00	2,400.00	126,472.00	9,600.00	136,072.00	
	- FCU-104 (24,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	21,115.00	1,500.00	21,115.00	1,500.00	22,615.00	
	- FCU-105 (95,500 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	56,990.00	3,500.00	56,990.00	3,500.00	60,490.00	
	- FCU-106 (47,800 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	40,790.00	1,500.00	40,790.00	1,500.00	42,290.00	
	- FCU-201 (24,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	21,115.00	1,500.00	21,115.00	1,500.00	22,615.00	
	- FCU-202 (24,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	21,115.00	1,500.00	21,115.00	1,500.00	22,615.00	
	- FCU-203/1 (38,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	27,551.00	1,500.00	27,551.00	1,500.00	29,051.00	
	- FCU-203/2 (12,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	18,936.00	1,500.00	18,936.00	1,500.00	20,436.00	
	- FCU-203/3 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
	- FCU-204 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
	- FCU-205/1 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
	- FCU-205/2 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
	- FCU-206 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
	- FCU-207 (15,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,493.00	1,500.00	19,493.00	1,500.00	20,993.00	

แบบแปลนรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พื้นบาน มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาผลงาน เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-208/1 ๓ 208/2 (38,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	2.00	ชุด	27,551.00	1,500.00	55,102.00	3,000.00	58,102.00	
-	FCU-301 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
-	FCU-302 (38,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	27,551.00	1,500.00	27,551.00	1,500.00	29,051.00	
-	FCU-303 (24,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	21,115.00	1,500.00	21,115.00	1,500.00	22,615.00	
-	FCU-304 (38,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	27,551.00	1,500.00	27,551.00	1,500.00	29,051.00	
-	FCU-305/1 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
-	FCU-305/2 (19,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	19,768.00	1,500.00	19,768.00	1,500.00	21,268.00	
-	FCU-306/1 (76,400 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	54,495.00	3,500.00	54,495.00	3,500.00	57,995.00	
-	FCU-306/2 (24,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	21,115.00	1,500.00	21,115.00	1,500.00	22,615.00	
-	FCU-307 (38,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	30,900.00	10,000.00	30,900.00	10,000.00	40,900.00	
-	CDU/VRV-101 (431,500 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	776,966.00	10,000.00	776,966.00	10,000.00	786,966.00	
-	CDU/VRV-201 (142,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	267,500.00	10,000.00	267,500.00	10,000.00	277,500.00	
-	CDU/VRV-202 (138,200 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	249,900.00	10,000.00	249,900.00	10,000.00	259,900.00	
-	CDU/VRV-301 (126,200 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	249,900.00	10,000.00	249,900.00	10,000.00	259,900.00	
-	CDU/VRV-302 (143,600 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	267,500.00	10,000.00	267,500.00	10,000.00	277,500.00	
-	งานติดตั้ง อุปกรณ์และ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อย และ 2 ราชา อุปกรณ์และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคารับเหมา)	1.00	งาน	52,707.08	15,812.12	52,707.08	15,812.12	68,519.20	
-	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน					-	-	-	
-	เครื่องปรับอากาศ หมายเลข					-	-	-	
-	FCU/CDU-B01/1 ๓ B01/2 (24,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	2.00	ชุด	36,262.00	2,500.00	72,524.00	5,000.00	77,524.00	
-	FCU/CDU-I07/2 (42,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	58,038.00	2,500.00	58,038.00	2,500.00	60,538.00	
-	FCU/CDU-I12 (24,000 บีทียูต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	35,515.00	2,500.00	35,515.00	2,500.00	38,015.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาทาง วันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	+ PCU/CDU-113 (24,000 บล็อกต่อชั่วโมง)	1.00	ชุด	35,515.00	2,500.00	35,515.00	2,500.00	38,015.00	
	- งานติดตั้งตู้ อุปกรณ์ยึดเกาะ Hanger & Support for PCU และ CDU (เรียก ละ 2 ราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	4,031.84	1,209.55	4,031.84	1,209.55	5,241.39	
	รวมราคา งานติดตั้งปรับอากาศแบบรับปริมาณน้ำเย็นอัตโนมัติ (VRF/VRV) และแบบแยกส่วน					2,893,684.92	142,121.68	3,035,806.60	
5.2	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ								
5.2.1	ติดตั้งระบบปรับอากาศ หมายเลข								
	- EF-B04 (50 CFM)	1.00	ชุด	3,550.00	400.00	3,550.00	400.00	3,950.00	
	- EF-B05 (50 CFM)	1.00	ชุด	3,550.00	400.00	3,550.00	400.00	3,950.00	
	- EF-B06 (150 CFM)	1.00	ชุด	9,500.00	400.00	9,500.00	400.00	9,900.00	
	- EF-B07 (150 CFM)	1.00	ชุด	9,500.00	400.00	9,500.00	400.00	9,900.00	
	- EF-B08 (400 CFM)	1.00	ชุด	2,100.00	400.00	2,100.00	400.00	2,500.00	
	- EF-B09 (150 CFM)	1.00	ชุด	9,500.00	400.00	9,500.00	400.00	9,900.00	
	- EF-B10 (100 CFM)	1.00	ชุด	1,700.00	400.00	1,700.00	400.00	2,100.00	
	- EF-B11 (80 CFM)	1.00	ชุด	8,800.00	400.00	8,800.00	400.00	9,200.00	
	- EF-B12 (50 CFM)	1.00	ชุด	3,550.00	400.00	3,550.00	400.00	3,950.00	
	- EF-B13 (50 CFM)	1.00	ชุด	3,550.00	400.00	3,550.00	400.00	3,950.00	
	- EF-B14 (650 CFM)	1.00	ชุด	13,000.00	400.00	13,000.00	400.00	13,400.00	
	- EF-B15 (200 CFM)	1.00	ชุด	13,150.00	400.00	13,150.00	400.00	13,550.00	
	- EF-B16 (100 CFM)	1.00	ชุด	5,300.00	400.00	5,300.00	400.00	5,700.00	
	- OCF-B01 to B02 (2200 CFM)	2.00	ชุด	3,300.00	400.00	6,600.00	800.00	7,400.00	
	- OCF-B03 (2200 CFM)	1.00	ชุด	3,300.00	400.00	3,300.00	400.00	3,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนวมินทรราชูราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอเนกนวมินทรราชูราช

แบบอยู่ที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ขึ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ด. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ข. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ค. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ง. ลงชื่อ..... กรรมการ
 จ. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-101/1 to 101/2 (180 CFM)	2.00	ชุด	6,500.00	400.00	13,000.00	800.00	13,800.00	
-	EF-102/1 to 102/2 (180 CFM)	2.00	ชุด	6,500.00	400.00	13,000.00	800.00	13,800.00	
-	EF-103 (100 CFM)	1.00	ชุด	8,800.00	400.00	8,800.00	400.00	9,200.00	
-	EF-107/1 to 107/2 (500 CFM)	2.00	ชุด	7,600.00	400.00	15,200.00	800.00	16,000.00	
-	EF-108 (170 CFM)	1.00	ชุด	1,700.00	400.00	1,700.00	400.00	2,100.00	
-	EF-109/1 to 109/2 (160 CFM)	2.00	ชุด	6,500.00	400.00	13,000.00	800.00	13,800.00	
-	EF-110 (20 CFM)	1.00	ชุด	1,700.00	400.00	1,700.00	400.00	2,100.00	
-	EF-111 (300 CFM)	1.00	ชุด	6,500.00	400.00	6,500.00	400.00	6,900.00	
-	EF-201 (250 CFM)	1.00	ชุด	7,600.00	400.00	7,600.00	400.00	8,000.00	
-	EF-202 (250 CFM)	1.00	ชุด	7,600.00	400.00	7,600.00	400.00	8,000.00	
-	EF-203 (200 CFM)	1.00	ชุด	6,500.00	400.00	6,500.00	400.00	6,900.00	
-	EF-204 (100 CFM)	1.00	ชุด	6,500.00	400.00	6,500.00	400.00	6,900.00	
-	EF-205 (250 CFM)	1.00	ชุด	7,600.00	400.00	7,600.00	400.00	8,000.00	
-	EF-206 (120 CFM)	1.00	ชุด	6,500.00	400.00	6,500.00	400.00	6,900.00	
-	EF-301 (250 CFM)	1.00	ชุด	7,600.00	400.00	7,600.00	400.00	8,000.00	
-	EF-302 (250 CFM)	1.00	ชุด	7,600.00	400.00	7,600.00	400.00	8,000.00	
-	EF-303 (200 CFM)	1.00	ชุด	6,500.00	400.00	6,500.00	400.00	6,900.00	
-	EF-304 (480 CFM)	1.00	ชุด	7,600.00	400.00	7,600.00	400.00	8,000.00	
-	EF-305 (50 CFM)	1.00	ชุด	3,550.00	400.00	3,550.00	400.00	3,950.00	
-	EF-306 (170 CFM)	1.00	ชุด	6,500.00	400.00	6,500.00	400.00	6,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาจ้าง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานติดตั้ง อุปกรณ์ฮันเงอร์ & Support for (ร้อยละ 2 ราคา อุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	5,024.00	1,507.20	5,024.00	1,507.20	6,531.20	
	รวมราคา งานติดตั้งระบบฮันเงอร์					256,124.00	17,507.20	273,731.20	
5.3	งานท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม								
5.3.1	แผ่นเหล็กถนบกึงกระดี่								
	- เบอร์ 26 GA	6,941.70	ตร.ฟ.	22.00	26.00	152,717.40	180,484.20	333,201.60	
	- เบอร์ 24 GA	4,503.60	ตร.ฟ.	25.00	28.00	112,590.00	126,100.80	238,690.80	
	- เบอร์ 22 GA	589.95	ตร.ฟ.	28.00	30.00	16,518.60	17,698.50	34,217.10	
5.3.2	อุปกรณ์การขึ้น, แขนงท่อลม	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
5.3.3	ฉนวนหุ้มท่อลม ขนาด 1", 1.5 lb/ft ³ Fiber Glass	7,263.00	ตร.ฟ.	16.00	12.00	116,208.00	87,156.00	203,364.00	
5.3.4	งานติดตั้ง								
	- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 5 ของราคาท่อลมและค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	19,901.70	5,970.51	19,901.70	5,970.51	25,872.21	
	รวมราคา งานท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม					417,935.70	417,410.01	835,345.71	
5.4	งานหน้าฉากลม								
5.4.1	Linear Bar Grille					-	-	-	
	- LBG. 0.80m.x0.075m.	2.00	ชุด	1,920.00	500.00	3,840.00	1,000.00	4,840.00	
	- LBG. 1.50m.x0.075m.	6.00	ชุด	3,040.00	500.00	18,240.00	3,000.00	21,240.00	
	- LBG. 2.50m.x0.075m.	4.00	ชุด	6,080.00	500.00	24,320.00	2,000.00	26,320.00	
	- LBG. 1.00m.x0.10m.	4.00	ชุด	2,560.00	500.00	10,240.00	2,000.00	12,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบเลขที่

แบบ ปีร.4 และ ปีร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาต่อตาราง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LBG, 2.00m.x0.10m.	4.00	ชุด	5,120.00	500.00	20,480.00	2,000.00	22,480.00	
	- LBG, 2.50m.x0.10m.	2.00	ชุด	6,080.00	500.00	12,160.00	1,000.00	13,160.00	
	- LBG, 4.00m.x0.10m.	2.00	ชุด	9,600.00	500.00	19,200.00	1,000.00	20,200.00	
	- LBG, 1.70m.x0.15m.	8.00	ชุด	4,960.00	500.00	39,680.00	4,000.00	43,680.00	
5.4.2	Round Ceiling Diffuser					-	-	-	
	- Ø6"	1.00	ชุด	3,200.00	200.00	3,200.00	200.00	3,400.00	
	- Ø12"	27.00	ชุด	4,800.00	200.00	129,600.00	5,400.00	135,000.00	
	- Ø14"	10.00	ชุด	5,760.00	200.00	57,600.00	2,000.00	59,600.00	
	- Ø16"	2.00	ชุด	5,760.00	200.00	11,520.00	400.00	11,920.00	
5.4.3	Supply Air Grille					-	-	-	
	- 6" x 6"	1.00	ชุด	800.00	200.00	800.00	200.00	1,000.00	
	- 12" x 12"	2.00	ชุด	1,600.00	200.00	3,200.00	400.00	3,600.00	
5.4.4	Supply Air Register					-	-	-	
	- 54" x 8"	1.00	ชุด	5,120.00	500.00	5,120.00	500.00	5,620.00	
5.4.5	Return Air Grille					-	-	-	
	- 72" x 6"	1.00	ชุด	4,160.00	200.00	4,160.00	200.00	4,360.00	
	- 30" x 8"	1.00	ชุด	1,920.00	200.00	1,920.00	200.00	2,120.00	
	- 32" x 8"	5.00	ชุด	1,920.00	200.00	9,600.00	1,000.00	10,600.00	
	- 40" x 8"	2.00	ชุด	2,240.00	200.00	4,480.00	400.00	4,880.00	
	- 12" x 12"	2.00	ชุด	1,120.00	200.00	2,240.00	400.00	2,640.00	
	- 20" x 12"	4.00	ชุด	1,600.00	200.00	6,400.00	800.00	7,200.00	
	- 24" x 12"	2.00	ชุด	1,920.00	200.00	3,840.00	400.00	4,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานเอกอัครราชทูต

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาโดย วันที่ เดือน ปี พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 18" x 16"	1.00	ชุด	1,920.00	200.00	1,920.00	200.00	2,120.00	
	- 32" x 16"	1.00	ชุด	3,040.00	200.00	3,040.00	200.00	3,240.00	
	- 40" x 16"	4.00	ชุด	3,680.00	200.00	14,720.00	800.00	15,520.00	
	- 48" x 16"	1.00	ชุด	4,320.00	200.00	4,320.00	200.00	4,520.00	
5.4.6	Transfer Air Grille					-	-	-	
	- 34" x 8"	16.00	ชุด	2,560.00	200.00	40,960.00	3,200.00	44,160.00	
5.4.7	Exhaust Air Grille					-	-	-	
	- 4" x 4"	38.00	ชุด	640.00	200.00	24,320.00	7,600.00	31,920.00	
	- 8" x 6"	3.00	ชุด	800.00	200.00	2,400.00	600.00	3,000.00	
	- 8" x 8"	20.00	ชุด	800.00	200.00	16,000.00	4,000.00	20,000.00	
	- 10" x 8"	3.00	ชุด	960.00	200.00	2,880.00	600.00	3,480.00	
	- 12" x 8"	1.00	ชุด	960.00	200.00	960.00	200.00	1,160.00	
	- 16" x 8"	2.00	ชุด	1,120.00	200.00	2,240.00	400.00	2,640.00	
	- 18" x 8"	1.00	ชุด	1,280.00	200.00	1,280.00	200.00	1,480.00	
	- 20" x 8"	2.00	ชุด	1,280.00	200.00	2,560.00	400.00	2,960.00	
	- 12" x 10"	1.00	ชุด	1,120.00	200.00	1,120.00	200.00	1,320.00	
	- 12" x 12"	1.00	ชุด	1,120.00	200.00	1,120.00	200.00	1,320.00	
5.4.8	Fresh Air Grille					-	-	-	
	- 6" x 6"	7.00	ชุด	800.00	200.00	5,600.00	1,400.00	7,000.00	
	- 8" x 6"	1.00	ชุด	800.00	200.00	800.00	200.00	1,000.00	
	- 10" x 6"	2.00	ชุด	800.00	200.00	1,600.00	400.00	2,000.00	
	- 12" x 6"	1.00	ชุด	960.00	200.00	960.00	200.00	1,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชียงราย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาจ้าง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ..... กรรมการ
 * ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 10" x 8"	3.00	ชุด	980.00	200.00	2,880.00	600.00	3,480.00	
	- 14" x 8"	3.00	ชุด	960.00	200.00	2,880.00	600.00	3,480.00	
5.4.9	Volumen Damper	1.00	แผ่น	18,400.00	19,350.00	18,400.00	19,350.00	29,750.00	
	Filter box (WxHxD) galvanized 0.70 mm. thk. for FCU duct type					-	-	-	
	- 24" x 12" x 12"	4.00	ชุด	2,500.00	500.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- 36" x 12" x 12"	8.00	ชุด	2,500.00	500.00	20,000.00	4,000.00	24,000.00	
	- 40" x 12" x 12"	5.00	ชุด	3,500.00	500.00	17,500.00	2,500.00	20,000.00	
	- 60" x 12" x 12"	28.00	ชุด	5,500.00	700.00	154,000.00	19,600.00	173,600.00	
	- 64" x 12" x 12"	2.00	ชุด	5,500.00	700.00	11,000.00	1,400.00	12,400.00	
5.4.10	Filter					-	-	-	
	Resin filter 1inch thk					-	-	-	
	- 24" x 12"	120.00	ชุด	100.00	100.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	
	Pre filter MERV7 2inch thk.					-	-	-	
	- 24" x 12"	120.00	ชุด	200.00	100.00	24,000.00	12,000.00	36,000.00	
5.4.11	อุปกรณ์ประกอบ								
	- งานติดตั้ง อุปกรณ์และ Hanger & Support for (วียดละ 2 ราง อุปกรณ์และค่าแรงวียดละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	ชิ้น	15,706.00	4,711.80	15,706.00	4,711.80	20,417.80	
	รวมราคา งานหน้าถาดลม					801,006.00	128,461.80	929,467.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาต่อ 14 เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.5	งานท่อและฉนวนหุ้มท่อ								
5.5.1	ท่อน้ำยา ชนิดท่อท่อเคลือบแบบขึ้น Type L					-	-	-	
	- 1/4 " Ø (OD.)	75.00	ม.	105.00	30.00	7,875.00	2,250.00	10,125.00	
	- 3/8 " Ø (OD.)	210.00	ม.	105.00	30.00	22,050.00	6,300.00	28,350.00	
	- 1/2 " Ø (OD.)	225.00	ม.	167.00	50.00	37,575.00	11,250.00	48,825.00	
	- 5/8 " Ø (OD.)	165.00	ม.	240.00	65.00	39,600.00	10,725.00	50,325.00	
	- 3/4 " Ø (OD.)	67.50	ม.	295.00	80.00	19,912.50	5,400.00	25,312.50	
	- 7/8 " Ø (OD.)	120.00	ม.	386.00	110.00	46,320.00	13,200.00	59,520.00	
	- 1-1/8 " Ø (OD.)	157.50	ม.	534.00	150.00	84,105.00	23,625.00	107,730.00	
	- 1-3/8 " Ø (OD.)	7.50	ม.	753.00	200.00	5,647.50	1,500.00	7,147.50	
	- 1-1/2 " Ø (OD.)	90.00	ม.	845.00	200.00	76,050.00	18,000.00	94,050.00	
	- 1-5/8 " Ø (OD.)	45.00	ม.	962.00	255.00	43,290.00	11,475.00	54,765.00	
5.5.2	ท่อน้ำทิ้ง ชนิดท่อพีวีซี Class 8.5					-	-	-	
	- 3/4 " Ø	7.50	ม.	14.45	30.00	108.38	225.00	333.38	
	- 1 " Ø	210.00	ม.	19.11	30.00	4,013.10	6,300.00	10,313.10	
	- 1-1/4 " Ø	262.50	ม.	23.78	30.00	6,242.25	7,875.00	14,117.25	
	- 2 " Ø	127.50	ม.	49.14	40.00	6,265.35	5,100.00	11,365.35	
5.5.3	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell Elastomer #1100หนา 3/4"	-				-	-	-	
	- 1/4 " Ø (OD.)	75.00	ม.	62.00	15.00	4,650.00	1,125.00	5,775.00	
	- 3/8 " Ø (OD.)	210.00	ม.	62.00	15.00	13,020.00	3,150.00	16,170.00	
	- 1/2 " Ø (OD.)	225.00	ม.	72.00	15.00	16,200.00	3,375.00	19,575.00	
	- 5/8 " Ø (OD.)	165.00	ม.	78.00	16.00	12,870.00	2,640.00	15,510.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 * ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	- 3/4 " Ø (OD.)	67.50	ม.	83.00	18.00	5,602.50	1,215.00	6,817.50	
-	- 7/8 " Ø (OD.)	120.00	ม.	89.00	20.00	10,680.00	2,400.00	13,080.00	
-	- 1-1/8 " Ø (OD.)	157.50	ม.	105.00	25.00	16,537.50	3,937.50	20,475.00	
-	- 1-3/8 " Ø (OD.)	7.50	ม.	116.00	25.00	870.00	187.50	1,057.50	
-	- 1-1/2 " Ø (OD.)	90.00	ม.	125.00	28.00	11,250.00	2,520.00	13,770.00	
-	- 1-5/8 " Ø (OD.)	45.00	ม.	155.00	35.00	6,975.00	1,575.00	8,550.00	
5.5.4	จำนวนผู้ติดตั้ง Closed Cell Elastomer ความหนา 1/2"	-				-	-	-	
-	- 3/4 " Ø	7.50	ม.	50.00	30.00	375.00	225.00	600.00	
-	- 1 " Ø	210.00	ม.	58.00	30.00	12,180.00	6,300.00	18,480.00	
-	- 1-1/4 " Ø	262.50	ม.	64.00	30.00	16,800.00	7,875.00	24,675.00	
-	- 2 " Ø	127.50	ม.	92.00	40.00	11,730.00	5,100.00	16,830.00	
5.5.5	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเปิดเหล็ก					-	-	-	
-	งานเปิดเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	กรัม	80,819.11	24,245.73	80,819.11	24,245.73	105,064.84	
-	Extra refrigerant charge	82.00	kg.	250.00	100.00	20,500.00	8,200.00	28,700.00	
-	SUS304 jacket 0.40 mm, ตัวรวบรัดน้ำยาที่เดินออกอาคาร	1.00	กรัม	60,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	100,000.00	
	รวมราคา งานท่อและฉนวนรวมทั้งหมด					700,113.19	237,295.73	937,408.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.6	งานระบบไฟฟ้าและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศและระบบอาคาร								
5.6.1	Motor Control Center / Panel Board								
	- LSP - EP - B14	1.00	ชุด	15,000.00	2,500.00	15,000.00	2,500.00	17,500.00	
5.6.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)	1.00	กม	42,055.00	12,616.50	42,055.00	12,616.50	54,671.50	
5.6.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	1.00	กม	78,162.00	23,448.60	78,162.00	23,448.60	101,610.60	
5.6.4	Fan Switch with Lamp	36.00	ชุด	250.00	100.00	9,000.00	3,600.00	12,600.00	
5.6.5	Fan Switch	3.00	ชุด	220.00	100.00	660.00	300.00	960.00	
5.6.6	Timer Control	1.00	ชุด	1,500.00	200.00	1,500.00	200.00	1,700.00	
5.6.7	Wired remote controller	54.00	ชุด	2,000.00	100.00	108,000.00	5,400.00	113,400.00	
5.6.8	Safety Switch								
	- 60AT/3P	3.00	ชุด	17,180.00	500.00	51,540.00	1,500.00	53,040.00	
	- 100AT/3P	3.00	ชุด	23,190.00	500.00	69,570.00	1,500.00	71,070.00	
	- 200AT/3P	3.00	ชุด	37,100.00	500.00	111,300.00	1,500.00	112,800.00	
5.6.9	Master Control	1.00	ชุด	142,800.00	15,000.00	142,800.00	15,000.00	157,800.00	
5.6.10	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเปิดหลังคา								
	- งานเปิดหลังคา อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (รีดละ5ของอาคาร)	1.00	งาน	2,102.75	-	2,102.75	-	2,102.75	
	- งานเปิดหลังคา อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (รีดละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	11,724.30	-	11,724.30	-	11,724.30	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศและระบบอาคาร					643,414.05	67,565.10	710,979.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอานันท์ราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอานันท์ราชวิทยาลัย

แบบเลขที่

แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.7	งานอื่นๆ								
	- Fire barrier	1.00	ตาราง	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	
	- ทดสอบและปรับปรุงระบบ	1.00	ตาราง	-		-	-	-	
	รวมราคา งานอื่นๆ					30,000.00	10,000.00	40,000.00	
	รวมราคา งานวิศวกรรมระบบเครื่องกล					5,742,377.86	1,020,361.52	6,762,739.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ มงคลประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศศิณฑา ฐาบุญพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพงษ์ นิยมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนิศานาญ ไตรพรหม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงอาคาร								
	กลุ่มงานที่ 2 งานทาสีผนังอาคารหรือสิ่งทาสี								
6	งานสถาปัตยกรรมภายใน								
6.1	งานสถาปัตยกรรมภายใน (ส่วนสำนักงาน) - ชั้น 1					-	-	-	
6.1.1	งานสีพื้น					-	-	-	
	C-3 สีพื้นภายในห้องประชุม (9 มม. ธรรมชาติขาว โลหะชุบสังกะสี)	367.00	ตร.ม.	286.00	75.00	104,962.00	27,525.00	132,487.00	
	- งานทาสีพื้น	367.00	ตร.ม.	33.00	34.00	12,111.00	12,478.00	24,589.00	
	C-5 สีพื้นภายในห้องประชุม ขนาด 1.20x2.40 ม. ของ GYPTONE ACTIV AIR รุ่น QUATTRO 40 หรือเทียบเท่า	41.00	ตร.ม.	985.00	197.00	40,385.00	8,077.00	48,462.00	
	C-6 สีพื้นภายในห้องประชุม ขนาด 0.60x1.20 ม. ของ GYPTONE ACTIV AIR รุ่น POINT11 หรือเทียบเท่า	88.00	ตร.ม.	985.00	197.00	86,680.00	17,336.00	104,016.00	
	- ทาสีพื้นตาม DETAIL 1, 3, 4	122.00	ม	443.25	147.75	54,076.50	18,025.50	72,102.00	
	- ทาสีพื้นตาม DETAIL 2	31.00	ม	591.00	19.70	18,321.00	610.70	18,931.70	
	- ติดไฟไม่ติด 20 มม. เพื่อติด DOWNLIGHT	95.00	ม	492.50	197.00	46,787.50	18,715.00	65,502.50	
	- ทาสีฝ้าถ้อยงาน	20.00	ม	443.25	147.75	8,865.00	2,955.00	11,820.00	
6.1.2	งานพื้น								
	F15.1 พรม CARPET INTER รุ่น ZIPLINE MELD/SZDI ขนาด 50 x 50 ซม.	100.00	ตร.ม.	1,083.50	68.95	108,350.00	6,895.00	115,245.00	
	F15.2 พรม CARPET INTER รุ่น COLOR SYMPHONY BAR / SM15 ขนาด 50 x 50 ซม.	132.00	ตร.ม.	1,182.00	68.95	156,024.00	9,101.40	165,125.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

เลขบอชที่

เลขบ.ปร.4 และ ปร.5 ที่เลขบ. มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บัวพื้นอุดมิลินท	84.00	ม.	197.00	49.25	16,548.00	4,137.00	20,685.00	
6.1.3	งานผนัง								
	ผนัง2 ผนังปิด WALL PAPEL	320.00	ตร.ม.	522.05	118.20	167,056.00	37,824.00	204,880.00	
	ผนัง2.1 ผนังBACKING ไม้อัด 6 ม.ม. ติดเส้นเซตาแลส ขนาด 1x1 ซม. อ้ากริมปิด WALL PAPER	24.00	ตร.ม.	1,083.50	492.50	26,004.00	11,820.00	37,824.00	
6.1.4	งาน BUILT - IN และผนังตกแต่ง								
	BF-01 ผนังตกแต่งกระจก และผนังพื้นสีขาว HF-GROSS	1.00	ชุด	78,800.00	19,700.00	78,800.00	19,700.00	98,500.00	
	BF-02 ตู้โชว์	1.00	ชุด	144,795.00	34,475.00	144,795.00	34,475.00	179,270.00	
	BF-03 ผนังตกแต่งกระจก ST-03 และหิน SONITE	1.00	ชุด	123,125.00	29,550.00	123,125.00	29,550.00	152,675.00	
	BF-04 DISPLAY	1.00	ชุด	35,460.00	6,895.00	35,460.00	6,895.00	42,355.00	
	BF-05 ชั้นประตู ทางเข้าโถงลิฟท์บริการ	1.00	ชุด	19,700.00	4,925.00	19,700.00	4,925.00	24,625.00	
	BF-06 DISPLAY	1.00	ชุด	142,825.00	34,475.00	142,825.00	34,475.00	177,300.00	
	BF-06.1 ผนังตกแต่ง + ตู้ด้านล่าง	1.00	ชุด	147,750.00	34,475.00	147,750.00	34,475.00	182,225.00	
	BF-07 ชั้นโถงทางเดิน	1.00	ชุด	20,685.00	4,925.00	20,685.00	4,925.00	25,610.00	
	BF-08 WHITE BOARD + ตู้ด้านล่าง	1.00	ชุด	155,630.00	36,445.00	155,630.00	36,445.00	192,075.00	
	BF-09 WHITE BOARD + ชั้นผนังตกแต่ง	1.00	ชุด	106,380.00	24,625.00	106,380.00	24,625.00	131,005.00	
	BF-10 ตู้สูง	1.00	ชุด	33,490.00	7,880.00	33,490.00	7,880.00	41,370.00	
	BF-11 ตู้สูง	1.00	ชุด	33,490.00	7,880.00	33,490.00	7,880.00	41,370.00	
	BF-12 SOFA ติดผนัง	1.00	ชุด	39,400.00	9,850.00	39,400.00	9,850.00	49,250.00	
	BF-13 ผนัง TV.	1.00	ชุด	19,207.50	4,432.50	19,207.50	4,432.50	23,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	BF-14 WHITE BOARD	1.00	ชุด	30,535.00	6,895.00	30,535.00	6,895.00	37,430.00	
	BF-15 ชุณลิฟท์ โอบนบริการ	1.00	ชุด	5,910.00	1,970.00	5,910.00	1,970.00	7,880.00	
	BF-16 ชุณลิฟท์ โอบนใบ	1.00	ชุด	5,910.00	1,970.00	5,910.00	1,970.00	7,880.00	
	- ชุดครัวสำเร็จรูป ห้องเตรียมอาหาร	1.00	ชุด	463,245.50	174,246.50	463,245.50	174,246.50	637,492.00	
6.1.5	งานประติรูป - หน้าต่าง					-	-	-	
	DI - 01 ประตูอัลูมิเนียม กระจก Tempered เปื่อหนา 12 มม. ขนาดบานประตู 1.30x2.20 ม.+กระจกติดตายขนาด 1.00x2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ sensor และวาง	1.00	ชุด	108,350.00	26,595.00	108,350.00	26,595.00	134,945.00	
	DI - 02 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x3.00 ม. หน้า 5 ซม. หน้าบานโครงไม้จริงกรุไม้ไผ่อัดทำสี ติดหัวสแตนเลส วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	94,560.00	22,655.00	189,120.00	45,310.00	234,430.00	
	DI - 03 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.20 ม. หน้า 3.5 ซม. หน้าบานโครงไม้จริงกรุไม้ไผ่อัด ทำสี Hi gross วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	22,655.00	4,925.00	22,655.00	4,925.00	27,580.00	
	DI - 04 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x3.00 ม. หน้า 4 ซม. หน้าบานโครงไม้จริง กรุไม้ไผ่อัดทำสี ติดหัวสแตนเลส วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	65,010.00	15,760.00	195,030.00	47,280.00	242,310.00	
	DI - 05 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.20 ม. หน้า 3.5 ซม. หน้าบานโครงไม้จริง กรุไม้ไผ่อัดทำสี ติดหัวสแตนเลส ตรงกลางมีกระจก Tempered ใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	44,325.00	9,850.00	44,325.00	9,850.00	54,175.00	
	DI - 06 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.30x2.20 ม. หน้า 3.5 ซม. หน้าบานโครงไม้จริง กรุไม้ไผ่อัดทำสี ตรงกลางมีช่องกระจก วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์	1.00	ชุด	27,580.00	6,895.00	27,580.00	6,895.00	34,475.00	
	DI - 07 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.20 ม. หน้า 3.5 ซม. หน้าบานโครงไม้จริง กรุไม้ไผ่อัด ตรงกลางช่องกระจก วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบ	2.00	ชุด	23,640.00	4,925.00	47,280.00	9,850.00	57,130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถาวร เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	DI - 08 ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.20 ม. ทนไฟ 3.5 ชม. บานโครงไม้จริง กระจกใส 6 มม. มีช่องกระจก วมกบอลูมิเนียม พร้อมรางเลื่อน บังราง และอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	20,685.00	4,925.00	20,685.00	4,925.00	25,610.00	
	WI - 01 ประตูเปิด-ปิด ช่อง 880x2100 มม. บานเปิดชุด ขนาด 2.30x1.70 ม. หนาบานโครงไม้จริง กระจกใส 6 มม. รางบานไม้จริง ทำสีพ่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	23,640.00	5,910.00	23,640.00	5,910.00	29,550.00	
	WI - 02 ประตูเปิด-ปิด ช่อง 880x2100 มม. บานเปิดชุด ขนาด 1.50x1.80 ม. หนาบานโครงไม้จริง กระจกใส 6 มม. รางบานไม้จริง ทำสีพ่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	15,760.00	3,940.00	15,760.00	3,940.00	19,700.00	
6.1.6	น้ำนมวัว					-	-	-	
	- น้ำนมวัว	111.00	กรัม	1,871.50	295.50	207,736.50	32,800.50	240,537.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรมภายใน (ส่วนสำนักงาน) - ชั้น 1					3,354,669.50	819,394.10	4,174,063.60	

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.2	งานสถาปัตยกรรมภายใน (ส่วนสำนักงาน) - ชั้น 2								
6.2.1	งานพื้น					-	-	-	
	F-14 พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ของ TARKETT รุ่น STARFLOOR CLICK 3D สี SOFT OAK BROWN 35998021 หรือเทียบเท่า	100.00	ตร.ม.	985.00	98.50	98,500.00	9,850.00	108,350.00	
	- บัวพื้นอลูมิเนียม	173.00	ม.	197.00	44.33	34,081.00	7,668.23	41,749.23	
6.2.2	งาน BUILT - IN และผนังยกสูง					-	-	-	
	BF-16 ชู้นลิฟท์	2.00	ชุด	5,910.00	1,970.00	11,820.00	3,940.00	15,760.00	
	BF-17 PANTRY	1.00	ชุด	52,205.00	12,805.00	52,205.00	12,805.00	65,010.00	
	BF-18 ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	31,520.00	6,895.00	31,520.00	6,895.00	38,415.00	
	- ผนัง WHITE BOARD ห้องประชุม3 แบบรูปด้าน 39 / IE-32	1.00	ชุด	17,730.00	3,940.00	17,730.00	3,940.00	21,670.00	
6.2.3	งานประตู					-	-	-	
	DI - 9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.70 ม. มีช่องแสงกระจก Tempered หนา 10 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	49,250.00	11,820.00	147,750.00	35,460.00	183,210.00	
	DI - 10 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.64x2.70 ม. มีช่องแสงกระจก Tempered หนา 10 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	39,400.00	9,850.00	78,800.00	19,700.00	98,500.00	
	DI - 11 ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงกระจก Tempered บาน FIX หนา 10 มม. ขนาด 1.70x2.70 ม. รางอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	35,460.00	7,880.00	35,460.00	7,880.00	43,340.00	
	DI - 12 ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงกระจก Tempered บานFIX หนา 10 มม. ขนาด 4.60x2.70 ม. รางอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	77,815.00	18,715.00	77,815.00	18,715.00	96,530.00	
	DI - 13 ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงกระจก Tempered บานFIX หนา 10 มม. ขนาด 5.28x2.70 ม. รางอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	70,920.00	16,745.00	70,920.00	16,745.00	87,665.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเวมเทรฮิราฮ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเวมเทรฮิราฮ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	DI - 14 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.40 ม. ทนไฟ 3.5 ชม. หนาบานโครงไม้จริง กระจกไม้ขัดสี มีช่องแสงกระจก Laminated สีขาวขุ่น หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	22,655.00	4,925.00	45,310.00	9,850.00	55,160.00	
	DI - 15 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.40 ม. ทนไฟ 3.5 ชม. หนาบานโครงไม้จริง กระจกไม้ขัดสี มีช่องแสงกระจก Tempered หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	19,700.00	4,925.00	19,700.00	4,925.00	24,625.00	
	DI - 16 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2.40x2.25 ม. ทนไฟ 3.5 ชม. หนาบานโครงไม้จริง กระจกไม้ขัดสี มีช่องแสงกระจก Tempered หนา 6 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	39,400.00	9,850.00	39,400.00	9,850.00	49,250.00	
	DI - 17 ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงกระจก Tempered บานFIX หนา 10 มม. ขนาด 4.95x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	86,680.00	20,685.00	86,680.00	20,685.00	107,365.00	
	DI - 18 ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงกระจก Tempered บานFIX หนา 10 มม. ขนาด 2.70x2.70 ม. วงกบอลูมิเนียม พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	51,220.00	11,820.00	51,220.00	11,820.00	63,040.00	
	WT - 03 ประตูเปิด-ปิด ช่องแสง บานเปิดคู่ ขนาด 1.50x1.80 ม. หนาบานโครงไม้จริง กระจกไม้ขัด หนา 4 มม. วงกบไม้จริง ทำสีพื้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	23,640.00	4,925.00	23,640.00	4,925.00	28,565.00	
	WT - 04 ประตูเปิด-ปิด ช่องแสง บานเปิดคู่ ขนาด 1.50x1.80 ม. หนาบานโครงไม้จริง กระจกไม้ขัด หนา 4 มม. วงกบไม้จริง ทำสีพื้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	15,760.00	3,940.00	15,760.00	3,940.00	19,700.00	
6.2.4	งานม่าน					-	-	-	
	- ม่านม้วน	108.00	ตร.ม.	1,871.50	295.50	202,122.00	31,914.00	234,036.00	
	รวมราคา งานสถาปัตย์กรรมภายใน (ส่วนสำนักงาน) - ชั้น 2					1,140,433.00	241,507.23	1,381,940.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาผลงาน เมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
6.3	งานสถาปัตยกรรมภายใน (ส่วนสำนักงาน) - ชั้น 3								
6.3.1	งานฝ้าเพดาน					-	-	-	
	C-3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ	189.00	ตร.ม.	286.00	75.00	54,054.00	14,175.00	68,229.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	189.00	ตร.ม.	33.00	34.00	6,237.00	6,426.00	12,663.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ช่องไฟ	22.00	ม.	443.25	147.75	9,751.50	3,250.50	13,002.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ก่อฉาบ	24.00	ม.	443.25	147.75	10,638.00	3,546.00	14,184.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน สูง 10 ซม.	11.00	ม.	197.00	98.50	2,167.00	1,083.50	3,250.50	
	- บัวฝ้าเพดาน	145.00	ม.	334.90	147.75	48,560.50	21,423.75	69,984.25	
6.3.2	งานพื้น					-	-	-	
	F-14 พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ของ TARKETT รุ่น STARFLOOR CLICK 3D สี SOFT OAK BROWN ทึบเนียนแท้	157.00	ตร.ม.	985.00	98.50	154,645.00	15,464.50	170,109.50	
	- บัวพื้นโพลี ARTDEC	126.00	ม.	275.80	147.75	34,750.80	18,616.50	53,367.30	
						-	-	-	
6.3.3	งานผนัง					-	-	-	
	- ผนังอิฐ WALL PAPER	245.00	ตร.ม.	522.05	118.20	127,902.25	28,959.00	156,861.25	
6.3.4	งาน BUILT-IN และผนังตกแต่ง					-	-	-	
	BF-16 ตู้ลิฟท์	2.00	ชุด	5,910.00	1,970.00	11,820.00	3,940.00	15,760.00	
	BF-17 PANTRY	1.00	ชุด	52,205.00	12,805.00	52,205.00	12,805.00	65,010.00	
	BF-19 ผนังตกแต่ง	1.00	ชุด	23,640.00	5,910.00	23,640.00	5,910.00	29,550.00	
	BF-20 ผนังตกแต่ง	1.00	ชุด	28,565.00	5,910.00	28,565.00	5,910.00	34,475.00	
	BF-21 ตู้ครัว	1.00	ชุด	15,760.00	3,940.00	15,760.00	3,940.00	19,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอานันท์ราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอานันท์ราชวิทยาลัย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พื้นเพ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 * ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมวดหมู่
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	BF-22 ไม้พื้นงาน	1.00	ชุด	102,440.00	22,655.00	102,440.00	22,655.00	125,095.00	
	BF-23 ผนังตึกแต่ง	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	BF-24 ผนังตึกแต่ง	1.00	ชุด	14,775.00	2,955.00	14,775.00	2,955.00	17,730.00	
	BF-25 ตู้ลิ้นชักผนังตึกแต่ง	1.00	ชุด	42,355.00	9,850.00	42,355.00	9,850.00	52,205.00	
	BF-26 ตู้โชว์ = ผนัง TV	1.00	ชุด	35,460.00	8,865.00	35,460.00	8,865.00	44,325.00	
	BF-27 ตู้โชว์	1.00	ชุด	49,250.00	11,820.00	49,250.00	11,820.00	61,070.00	
	BF-28 ตู้โชว์	1.00	ชุด	49,250.00	11,820.00	49,250.00	11,820.00	61,070.00	
	BF-29 ผนังตึกแต่ง	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	BF-30 กระเบื้องห้องน้ำ	1.00	ชุด	9,850.00	1,970.00	9,850.00	1,970.00	11,820.00	
	BF-31 ตู้เสื้อผ้า	1.00	ชุด	32,505.00	6,895.00	32,505.00	6,895.00	39,400.00	
6.3.5	งานประตู					-	-	-	
	DI - 14 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.40 ม. บานโครงไม้จริง กระจกใสติด มีช่องแสงกระจก Laminated ทน 6 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ยึดครบชุด	2.00	ชุด	22,655.00	4,925.00	45,310.00	9,850.00	55,160.00	
	DI - 15 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.40 ม. บานโครงไม้จริง กระจกใสติด มีช่องแสงกระจก Tempered ทน 6 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ยึดครบชุด	1.00	ชุด	19,700.00	4,925.00	19,700.00	4,925.00	24,625.00	
	DI - 19 ประตูบานเปิดคู่บานสวิง วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.80x2.40 ม. ทน 4 ซม. กระจกบานไม้จริง พร้อมช่องกระจก Tempered ทน 10 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ยึดครบชุด	2.00	ชุด	47,280.00	10,835.00	94,560.00	21,670.00	116,230.00	